

**Локальная смета  
на капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу. г.Скопин, ул.Мира, д.8**

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	обслуж. машины	
										Основной зар.платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	08-07-001-2	<b>Фасад</b> Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ )*1,25;</i> <i>ЗПМ )*1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. )*1,25</i> <i>100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов</i>	7,698	783,07	7,63	6 028,08	3 327,23	58,74	50,03	385,09
				432,22	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	122	474,58	*0,9=109,8%	3 659,95	110			
		% СП	80	293,91	*0,85=68%	2 262,52	68			
		Итого с НР и СП		1 551,56		11 950,55				
2	53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен <i>100 м3 кладки</i>	0,01	89 275,40	3 369,60	892,76	47,18	33,70	563,00	5,63
				4 717,94	526,50			5,27	39,00	0,39
		% НР	86	4 510,22		45,11	86			
		% СП	70	3 671,11		36,72	70			
		Итого с НР и СП		97 456,73		974,59				
3	53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича <i>1 м карниза</i>	4	113,44	0,91	453,76	117,72	3,64	3,45	13,80
				29,43	0,14			0,56	0,01	0,04
		% НР	86	25,43		101,72	86			
		% СП	70	20,70		82,80	70			
		Итого с НР и СП		159,57		638,28				
4	53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором <i>10 м трещин</i>	0,6	34,73	0,00	20,84	14,59	0,00	2,71	1,63
				24,31	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	86	20,91		12,55	86			
		% СП	70	17,02		10,21	70			
		Итого с НР и СП		72,65		43,60				
5	56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях <i>100 м2</i>	0,025	761,66	0,00	19,04	19,04	0,00	94,97	2,37
				761,66	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	82	624,56		15,61	82			
		% СП	62	472,23		11,80	62			
		Итого с НР и СП		1 858,45		46,45				
5,1	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	0,0875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных <i>100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ</i>	0,235	398,87	29,07	93,73	86,90	6,83	46,11	10,84
				369,80	12,56			2,95	0,93	0,22
		% НР	82	313,54		73,68	82			
		% СП	62	237,06		55,71	62			
		Итого с НР и СП		949,47		223,12				
6,1	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	0,8037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
7	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>100 КОРОБОК</i>	0,14	1 208,52	156,80	169,19	147,24	21,95	128,73	18,02
				1 051,72	24,04			3,37	2,15	0,30
		% НР	82	882,12		123,50	82			
		% СП	62	666,97		93,38	62			
		Итого с НР и СП		2 757,61		386,07				
7,1	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	1,4924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8	56-10-1	Снятие дверных полотен <i>100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН</i>	0,069	288,06	0,00	19,88	19,88	0,00	36,28	2,50
				288,06	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	82	236,21		16,30	82			
		% СП	62	178,60		12,33	62			
		Итого с НР и СП		702,87		48,51				
8,1	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	0,08142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9	56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>100 КОРОБОК</i>	0,02	1 807,42	369,43	36,15	28,76	7,39	179,30	3,59
				1 437,99	39,94			0,80	3,97	0,08
		% НР	82	1 211,90		24,24	82			
		% СП	62	916,32		18,33	62			
		Итого с НР и СП		3 935,64		78,72				
9,1	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10-01-034-5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,25; ЗПМ ) *1,25; ОЗП *1,15; Труд.Смр. *1,15; Труд.Маш. ) *1,25  100 м2 проемов	0,1752	304 641,30 1 885,07	609,94 29,70	53 373,15	330,26	106,86 5,20	215,68 2,20	37,79 0,39
		% НР	118	2 033,49	*0,9=106,2% *0,85=53,55	355,59	106			
		% СП	63	1 025,36	%	181,15	54			
		Итого с НР и СП		307 700,15		53 909,89				
10,1	101-2052	Лента бутиловая	-60,7944	6,38	0,00	- 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		М		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
10,2	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	-12,4392	7,95	0,00	- 98,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		М		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
11	10-01-034-3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,25; ЗПМ ) *1,25; ОЗП *1,15; Труд.Смр. *1,15; Труд.Маш. ) *1,25  100 м2 проемов	0,053	308 562,65 2 171,82	635,31 29,70	16 353,82	115,11	33,67 1,57	248,49 2,20	13,17 0,12
		% НР	118	2 338,01	*0,9=106,2% *0,85=53,55	123,68	106			
		% СП	63	1 178,91	%	63,01	54			
		Итого с НР и СП		312 079,58		16 540,51				
11,1	101-2052	Лента бутиловая	-22,737	6,38	0,00	- 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		М		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
11,2	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	-3,763	7,95	0,00	- 29,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		М		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12	10-01-034-1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,25; ЗПМ ) *1,25; ОЗП *1,15; Труд.Смр. *1,15; Труд.Маш. ) *1,25  100 м2 проемов	0,0068	168 734,24 1 716,21	533,86 29,70	1 147,39	11,67	3,63 0,20	196,36 2,20	1,34 0,01
		% НР	118	1 854,16	*0,9=106,2% *0,85=53,55	12,58	106			
		% СП	63	934,93	%	6,41	54			
		Итого с НР и СП		171 523,33		1 166,38				
12,1	101-2052	Лента бутиловая	-2,3596	6,38	0,00	- 15,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		М		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12,2	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	-0,4828	7,95	0,00	- 3,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		М		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13	10-01-035-1	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,25; ЗПМ ) *1,25; ОЗП *1,15; Труд.Смр. *1,15; Труд.Маш. ) *1,25  100 п. м	0,09	4 217,98 207,86	17,92 0,68	379,62	18,71	1,61 0,06	24,37 0,05	2,19 0,00
		% НР	118	221,47	*0,9=106,2% *0,85=53,55	19,90	106			
		% СП	63	111,67	%	10,14	54			
		Итого с НР и СП		4 551,12		409,66				
14	101-2908	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм	9	241,64	0,00	2 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		М		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15	58-20-1	Смена обделок из листовой стали - отливов, шириной до 0,4 м  100 м	0,444	2 516,07 353,23	5,99 1,08	1 117,13	156,83	2,66 0,48	41,41 0,08	18,39 0,04
		% НР	83	294,08		130,57	83			
		% СП	65	230,30		102,25	65			
		Итого с НР и СП		3 040,45		1 349,95				
15,1	509-9900	Строительный мусор	0,099456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15,2	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,081696	11 200,00	0,00	- 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16	101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием  П.М	44,4	26,41	0,00	1 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	10-01-047-3	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,25; ЗПМ ) *1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. ) *1,25  100 м2 проемов	0,02	188 193,24	616,02	3 763,86	44,23	12,32	253,05	5,06
				2 211,62	28,01			0,56	2,08	0,04
		% НР	118	2 378,49	*0,9=106,2% *0,85=53,55	47,48	106			
		% СП	63	1 199,32	%	24,19	54			
		Итого с НР и СП		191 771,05		3 835,53				
17,1	101-2052	Лента бутиловая	-8,04	6,38	0,00	-51,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17,2	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	-0,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				7,95	0,00	-6,84		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
18	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза-дверей  100 м2 окрашиваемой поверхности	0,117	568,11	0,87	66,46	19,14	0,10	18,72	2,19
				163,61	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	130,89		15,31	80			
		% СП	50	81,81		9,57	50			
		Итого с НР и СП		780,80		91,34				
19	64-41-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок легкоудаляемых  100 п. м изделий	0,705	2 348,08	0,00	1 655,40	1 655,40	0,00	280,20	197,54
				2 348,08	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	74	1 737,58		1 225,00	74			
		% СП	50	1 174,04		827,70	50			
		Итого с НР и СП		5 259,70		3 708,10				
20	46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  100 м2	6,345	178,00	0,00	1 129,41	1 129,41	0,00	22,82	144,79
				178,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	110	176,22	*0,9=99%	1 118,12	99			
		% СП	70	105,91	*0,85=59,5%	677,65	60			
		Итого с НР и СП		460,13		2 925,18				
20,1	509-9900	Строительный мусор	17,1315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
21	15-02-001-1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,25; ЗПМ ) *1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. ) *1,25  100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6,345	1 828,56	64,71	11 602,21	4 975,43	410,58	81,51	517,19
		% НР	105	784,15	30,96 *0,9=94,5% *0,85=46,75	4 913,28	95	196,44	3,48	22,05
		% СП	55	381,06	%	2 430,78	47			
		Итого с НР и СП		2 979,90		18 946,27				
22	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов  100 м2 обработанной поверхности	6,345	1 051,07	1,91	6 669,04	1 277,31	12,12	23,60	149,74
				201,31	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	161,05		1 021,85	80			
		% СП	50	100,66		638,66	50			
		Итого с НР и СП		1 312,77		8 329,55				
23	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,25; ЗПМ ) *1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. ) *1,25  100 м2 окрашиваемой поверхности	6,345	604,07	6,69	3 832,82	877,13	42,45	14,88	94,42
				138,24	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	105	130,64	*0,9=94,5% *0,85=46,75	833,27	95			
		% СП	55	64,63	%	412,25	47			
		Итого с НР и СП		799,33		5 078,34				
23,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,24111	6 865,00	0,00	-1 655,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
24	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ	0,24111	27 390,91	0,00	6 604,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,24111=6,345*0,038		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
25	62-9-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%  100 м2 окрашиваемой поверхности	0,409	1 224,87	5,23	500,98	252,88	2,14	71,56	29,27
				618,28	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	494,62		202,30	80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% СП	50	309,14		126,44	50			
		Итого с НР и СП		2 028,63		829,72				
		<b>Цоколь</b>								
26	46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен 100 м2	0,96	178,00	0,00	170,88	170,88	0,00	22,82	21,91
		% НР	110	176,22	*0,9=99%	169,17	99	0,00	0,00	0,00
		% СП	70	105,91	*0,85=59,5%	102,53	60			
		Итого с НР и СП		460,13		442,58				
26,1	509-9900	Строительный мусор	2,592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,25; ЗПМ ) *1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. ) *1,25	0,99	6 206,72	66,55	6 144,65	1 358,16	65,88	149,44	147,95
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1 371,88	23,70			23,46	1,80	1,78
		% НР	105	1 318,82	*0,9=94,5% *0,85=46,75	1 312,54	95			
		% СП	55	652,43	%	649,36	47			
27,1	101-0874	Итого с НР и СП Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	-106,92	28,25	0,00	- 3 020,49	0,00	0,00	0,00	0,00
28	101-2615	Сетка стеклотканная , штукатурная, армирующая, фасадная	106,92	11,61	0,00	1 241,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		Объем: 106,92=0,99*108		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
29	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов 100 м2 обработанной поверхности	0,99	1 051,07	1,91	1 040,56	199,30	1,89	23,60	23,36
		% НР	80	161,05	0,00	159,44	80	0,00	0,00	0,00
		% СП	50	100,66		99,65	50			
		Итого с НР и СП		1 312,77		1 299,65				
30	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,25; ЗПМ ) *1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. ) *1,25	0,99	604,07	6,69	598,03	136,86	6,62	14,88	14,73
		100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	105	130,64	*0,9=94,5% *0,85=46,75	130,02	95			
		% СП	55	64,63	%	64,32	47			
30,1	101-3469	Итого с НР и СП Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,03762	6 865,00	0,00	- 258,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ	0,03762	0,00	0,00	1 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,03762=0,99*0,038		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
32	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,25; ЗПМ ) *1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. ) *1,25	0,182	10 025,83	29,23	1 824,71	201,30	5,32	129,66	23,60
		100 м2 покрытия		1 106,02	3,38			0,62	0,25	0,05
		% НР	120	1 198,15	*0,9=108% *0,85=55,25	218,07	108			
		% СП	65	612,94	%	111,06	55			
32,1	101-1875	Итого с НР и СП Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,142324	11 200,00	0,00	- 1 594,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	0,12259839	10 196,65	0,00	1 250,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,122598392982456=0,182*0,782/5,7*4,91		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
34	61-20-1	<b>Откосы наружные</b> Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,409	5 286,36	2,31	2 162,12	1 228,80	0,94	323,40	132,27
		100 м2 отремонтированной поверхности		3 004,39	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	79	2 373,47		970,75	79			
		% СП	50	1 502,20		614,40	50			
		Итого с НР и СП		9 162,02		3 747,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34,1	509-9900	Строительный мусор	3,95912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
35	62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,409	1 051,07	1,91	429,89	82,34	0,78	23,60	9,65
		<i>100 м2 обработанной поверхности</i>		201,31	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	161,05		65,87	80			
		% СП	50	100,66		41,17	50			
		Итого с НР и СП		1 312,77		536,93				
36	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i>	0,409	604,07	6,69	247,07	56,54	2,74	14,88	6,09
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		138,24	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	105	130,64	*0,9=94,5% *0,85=46,75	53,71	95			
		% СП	55	64,63	%	26,57	47			
		Итого с НР и СП		799,33		327,35				
36,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,015542	6 865,00	0,00	- 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
37	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ	0,015542	27 390,91	0,00	425,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,015542=0,409*0,038								
		<b>Откосы внутренние</b>								
38	15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i>	0,114	4 507,09	80,50	513,81	248,53	9,18	234,67	26,75
		<i>100 м2 оштукатуриваемой поверхности</i>		2 180,08	34,76			3,96	2,58	0,29
		% НР	105	2 093,02	*0,9=94,5% *0,85=46,75	239,87	95			
		% СП	55	1 035,44	%	118,67	47			
		Итого с НР и СП		7 635,55		872,35				
39	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i>	0,114	1 715,27	17,13	195,54	50,45	1,95	49,34	5,62
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		442,53	0,34			0,04	0,03	0,00
		% НР	105	418,51	*0,9=94,5% *0,85=46,75	47,97	95			
		% СП	55	207,04	%	23,73	47			
		Итого с НР и СП		2 340,82		267,24				
		<b>Балкон, цветники, козырек</b>								
40	06-01-001-16	Обетонирование цветников <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i>	0,002	119 324,47	3 211,60	238,65	4,33	6,42	253,76	0,51
		<i>100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле</i>		2 164,56	459,84			0,92	34,14	0,07
		% НР	105	2 480,06	*0,9=94,5% *0,85=55,25	4,99	95			
		% СП	65	1 449,98	%	2,89	55			
		Итого с НР и СП		123 254,51		246,53				
41	62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i>	0,0302	1 081,75	2,39	32,67	6,99	0,07	27,14	0,82
		<i>100 м2 обработанной поверхности</i>		231,51	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	185,21		5,59	80			
		% СП	50	115,76		3,50	50			
		Итого с НР и СП		1 382,71		41,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности ПОПРАВКИ К: ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0302	604,07	6,69	18,24	4,17	0,20	14,88	0,45
		% НР	105	130,64	*0,9=94,5% *0,85=46,75	3,96	95	0,00	0,00	0,00
		% СП	55	64,63	%	1,96	47			
42,1	101-3469	Итого с НР и СП Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,001148	6 865,00	0,00	- 7,88	0,00	0,00	0,00	0,00
43	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ	0,0011476	27 390,91	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,0011476=0,0302*0,038 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм -по балконным плитам ПОПРАВКИ К: ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25 100 м2 стяжки	0,0166	1 340,54	238,11	22,25	4,49	3,95	31,30	0,52
		% НР	120	321,61	*0,9=108% *0,85=55,25	5,34	108	0,45	2,43	0,04
		% СП	65	164,53	%	2,72	55			
45	12-01-017-2	Итого с НР и СП Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 20мм ПОПРАВКИ К: МАТ *5; ЭММ )*1,25*5; ЗПМ )*1,25*5; ОЗП *1,15*5; Труд.Стр. *1,15*5; Труд.Маш. )*1,25*5 100 м2 стяжки	0,0166	331,41	16,63	5,50	0,82	0,28	5,75	0,10
		% НР	120	49,68	2,13 *0,9=108% *0,85=55,25	0,93	108	0,04	0,19	0,00
		% СП	65	28,63	%	0,47	55			
46	58-20-1	Итого с НР и СП Смена обделок из листовой стали -карнизов шириной до 0,4 м 100 м	0,12	2 516,07	5,99	301,93	42,39	0,72	41,41	4,97
		% НР	83	353,23	1,08			0,13	0,08	0,01
		% СП	65	294,08		35,29	83			
46,1	509-9900	Итого с НР и СП Строительный мусор	0,02688	230,30	27,64	0,00	65			
46,2	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,02208	3 040,45	364,86	- 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00
47	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	0,01901979	0,00	0,00	193,94	0,00	0,00	0,00	0,00
48	12-01-010-1	Объем: 0,0190197894736842=0,12*0,184/5,7*4,91 Устройство мелких покрытий - свесы по балконным плитам из листовой оцинкованной стали ПОПРАВКИ К: ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25 100 м2 покрытия	0,044	10 025,83	29,23	441,14	48,66	1,29	129,66	5,71
		% НР	120	1 106,02	3,38 *0,9=108% *0,85=55,25	52,71	108	0,15	0,25	0,01
		% СП	65	1 198,15	%	26,85	55			
48,1	101-1875	Итого с НР и СП Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,034408	612,94	520,70	- 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00
49	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	0,02963917	11 836,93	0,00	302,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,0296391719298246=0,044*0,782/5,7*4,91		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа -козырек ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,25; ЗПМ ) *1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. ) *1,25 100 м2 покрытия	0,014	1 111,41	600,64	15,57	5,00	8,41	40,83	0,57
		% НР	90	356,81	46,79			0,66	3,26	0,05
		% СП	85	326,92	*0,9=81% *0,85=72,25	4,58	81			
		Итого с НР и СП		291,60	%	4,08	72			
				1 729,93		24,23				
50,1	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	-0,0000308	9 040,01	0,00	- 0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
51	101-3842	Профилированный лист оцинкованный	0,0077868	11 320,50	0,00	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,0077868=0,014*5,15*1,08/1000*100								
52	101-4645	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм	0,084	33,50	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,084=0,014*6								
53	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,25; ЗПМ ) *1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. ) *1,25 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,371	592,87	1,09	219,95	69,80	0,40	21,53	7,99
		% НР	80	188,15	0,00			0,00	0,00	0,00
		% СП	50	150,52		55,84	80			
		Итого с НР и СП		94,08		34,90	50			
				837,47		310,69				
54	62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий лестниц,ограждение балкона за два раза с земли и лесов 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2115	693,65	1,04	146,71	37,92	0,22	20,75	4,39
		% НР	80	179,28	0,00			0,00	0,00	0,00
		% СП	50	143,42		30,34	80			
		Итого с НР и СП		89,64		18,96	50			
				926,71		196,01				
55	68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 100 м3 конструкций	0,034	6 008,44	3 986,20	204,29	68,76	135,53	243,35	8,27
		% НР	104	2 022,24	423,83			14,41	41,39	1,41
		% СП	60	2 543,91		86,50	104			
		Итого с НР и СП		1 467,64		49,90	60			
				10 019,99		340,69				
55,1	509-9900	Строительный мусор	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
56	11-01-011-3	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм-крыльцо ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,25; ЗПМ ) *1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. ) *1,25 100 м2 стяжки	0,113	1 649,74	52,57	186,42	41,20	5,94	46,75	5,28
		% НР	123	364,63	21,44			2,42	1,59	0,18
		% СП	75	427,38	*0,9=110,7% *0,85=63,75	48,42	111			
		Итого с НР и СП		246,12	%	27,92	64			
				2 323,24		262,76				
57	59-5-2	Ремонт ступеней бетонных 100 ступеней	0,06	1 459,55	22,14	87,58	53,34	1,33	102,89	6,17
		% НР	76	888,97	3,92			0,24	0,29	0,02
		% СП	60	678,60		40,72	76			
		Итого с НР и СП		535,73		32,15	60			
				2 673,88		160,45				
58	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 1 Т ГРУЗА	32,6	42,98	32,19	1 401,14	135,29	1 049,39	0,58	18,83
		% НР	100	4,15	0,00			0,00	0,00	0,00
		% СП	60	4,15		135,29	100			
		Итого с НР и СП		2,49		81,17	60			
				49,62		1 617,60				
59	т03-21-001-7	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км 1 Т ГРУЗА	32,6	8,58	8,58	279,71	0,00	279,71	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Итого по локальной смете:</b>										
Прямые затраты								131 842		
Стоимость материальных ресурсов (всего)								110 348		
Эксплуатация машин								2 350		
ЗП машинистов								265		
Основная ЗП рабочих								18 928		
Трудозатраты строителей								2 133		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трудозатраты машинистов						28		
		Транспорт материалов						30		
		Накладные расходы						17 970		
		Сметная прибыль						10 261		
		Всего с НР и СП						160 072		
		Грузоперевозки						280		
		НР на погрузочные работы						135		
		СП на погрузочные работы						81		
		Всего с НР и СП						159 856		
		Расчетная стоимость						993 932,20		
		НДС 18%						178 907,80		
		Итого с НДС						1 172 840		

Составил \_\_\_\_\_  
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_  
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]