

**Локальная смета**  
**на капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Шилковский район, с. Константиново, Центральная, д.2**

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	обслуж. машины	
				Основной зар. платы	в т.ч. Зарплаты			в т.ч. Зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i> <i>100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов</i>	10,3473	783,07	7,63	8 102,66	4 472,31	78,95	50,03	517,62
				432,22	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	122	474,58	*0,9=109,8%	4 919,54	110			
		% СП	80	293,91	*0,85=68%	3 041,17	68			
		Итого с НР и СП		1 551,56		16 063,37				
2	53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной <i>100 м восстановленной герметизации стыков</i>	8,24	3 577,10	3 290,55	29 475,30	2 361,17	27 114,13	29,36	241,93
				286,55	140,16			1 154,92	11,46	94,43
		% НР	86	366,97		3 023,84	86			
		% СП	70	298,70		2 461,26	70			
		Итого с НР и СП		4 242,77		34 960,40				
2,1	031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м <i>маш.-ч</i>	-47,2152	477,54	477,54	-22 547,15	0,00	-22 547,15	0,00	0,00
				0,00	14,40			-679,90	0,00	0,00
3	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл <i>шт.</i>	103	67,00	0,00	6 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4	07-05-039-7	Объем: 103=8,24*100/8 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i> <i>100 м шва</i>	8,24	2 933,98	1 414,67	24 175,99	1 730,15	11 656,88	23,15	190,75
				209,97	84,63			697,35	8,41	69,32
		% НР	155	410,97	*0,9=139,5%	3 398,50	140			
		% СП	100	250,41	*0,85=85%	2 063,38	85			
		Итого с НР и СП		3 595,36		29 637,87				
4,1	031910	Люлька <i>маш.-ч</i>	-94,142	53,87	53,87	-5 071,43	0,00	-5 071,43	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,2	101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан» <i>т</i>	-0,627888	17 183,00	0,00	-10 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	101-5361	Мастика (герметик) типа "Окспипласт" <i>кг</i>	627,888	54,21	0,00	34 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	15-07-001-1	Объем: 627,888=8,24*0,0762*1000 Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (примин.) <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15</i> <i>100 м</i>	16,48	1 043,26	0,00	17 192,93	412,66	0,00	2,76	45,48
				25,04	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	105	23,66	*0,9=94,5%	392,03	95			
					*0,85=46,75%					
		% СП	55	11,71	%	193,95	47			
		Итого с НР и СП		1 078,63		17 778,91				
6,1	101-2779	Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 <i>10 м</i>	-164,8	101,10	0,00	-16 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
7	101-2951	Лента малярная (скотч), ширина 50 мм <i>10 м</i>	164,8	6,45	0,00	1 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8	15-04-006-3	Объем: 164,8=16,48*10 Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i> <i>100 м2 покрытия</i>	0,6592	74,12	1,48	48,87	47,77	0,98	7,53	4,97
				72,46	0,18			0,12	0,01	0,01
		% НР	105	68,64	*0,9=94,5%	45,50	95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					*0,85=46,75					
		% СП	55	33,96	%	22,51	47			
		Итого с НР и СП		176,72		116,88				
9	101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	0,0085696	11 594,98	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,0085696=0,013*0,6592								
10	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	0,155	398,87	29,07	61,83	57,32	4,51	46,11	7,15
		<i>100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ</i>		369,80	12,56			1,95	0,93	0,14
		% НР	82	313,54		48,60	82			
		% СП	62	237,06		36,75	62			
		Итого с НР и СП		949,47		147,18				
10,1	509-9900	Строительный мусор	0,5301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
11	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,06	1 208,52	156,80	72,51	63,10	9,41	128,73	7,72
		<i>100 КОРОБОК</i>		1 051,72	24,04			1,44	2,15	0,13
		% НР	82	882,12		52,92	82			
		% СП	62	666,97		40,01	62			
		Итого с НР и СП		2 757,61		165,44				
11,1	509-9900	Строительный мусор	0,6396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12	56-10-1	Снятие дверных полотен	0,0572	288,06	0,00	16,48	16,48	0,00	36,28	2,08
		<i>100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН</i>		288,06	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	82	236,21		13,51	82			
		% СП	62	178,60		10,22	62			
		Итого с НР и СП		702,87		40,21				
12,1	509-9900	Строительный мусор	0,067496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13	56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,02	1 807,42	369,43	36,15	28,76	7,39	179,30	3,59
		<i>100 КОРОБОК</i>		1 437,99	39,94			0,80	3,97	0,08
		% НР	82	1 211,90		24,24	82			
		% СП	62	916,32		18,33	62			
		Итого с НР и СП		3 935,64		78,72				
13,1	509-9900	Строительный мусор	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
14	10-01-034-4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых								
		<i>ПОПРАВКИ К:</i>								
		<i>ЭММ ) *1,25;</i>								
		<i>ЗПМ ) *1,25;</i>								
		<i>ОЗП *1,15;</i>								
		<i>Труд.Стр. *1,15;</i>								
		<i>Труд.Маш. ) *1,25</i>	0,155	304 033,68	533,14	47 125,23	251,34	82,64	185,53	28,76
		<i>100 м2 проемов</i>		1 621,52	11,14			1,73	0,83	0,13
		% НР	118	1 733,88	*0,9=106,2%	268,25	106			
		% СП	63	874,29	*0,85=53,55	136,66	54			
		Итого с НР и СП		306 641,85		47 530,14				
14,1	101-2052	Лента бутиловая	-50,065	6,38	0,00	- 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>М</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
14,2	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	-10,385	7,95	0,00	- 82,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>М</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15	58-20-1	Смена обделок из листовой стали-отливов шириной до 0,4 м	1,0254	2 516,07	5,99	2 579,97	362,20	6,14	41,41	42,46
		<i>100 м</i>		353,23	1,08			1,11	0,08	0,08
		% НР	83	294,08		301,55	83			
		% СП	65	230,30		236,15	65			
		Итого с НР и СП		3 040,45		3 117,67				
15,1	509-9900	Строительный мусор	0,22969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15,2	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,1886736	11 200,00	0,00	- 2 113,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16	101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	102,54	26,41	0,00	2 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>П.М</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 102,54=1,0254*100								
17	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы								
		<i>ПОПРАВКИ К:</i>								
		<i>ЭММ ) *1,25;</i>								
		<i>ЗПМ ) *1,25;</i>								
		<i>ОЗП *1,15;</i>								
		<i>Труд.Стр. *1,15;</i>								
		<i>Труд.Маш. ) *1,25</i>	8,58	76,94	23,84	660,15	234,92	204,55	2,76	23,68
		<i>1 м2 проема</i>		27,38	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	90	22,18	*0,9=81%	190,29	81			
		% СП	85	19,78	*0,85=72,25	169,14	72			
		Итого с НР и СП		118,90		1 019,58				
18	101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	3	94,68	0,00	284,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>компл.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
19	203-8125	Дверь металлическая двупольная утепленная	3	4 293,11	0,00	12 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	62-9-10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10% <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	1,8481	1 605,94	5,23	2 967,94	1 609,53	9,67	100,80	186,29
		% НР	80	870,91	0,00			0,00	0,00	0,00
		% СП	50	696,73		1 287,62	80			
		Итого с НР и СП		435,46		804,77	50			
				2 738,12		5 060,33				
21	15-04-029-4	Армирование панелей фасада стеклосеткой ПОПРАВКИ К: МАТ *0; ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25 <i>100 м2 отделяваемой поверхности</i>	0,7787	192,02	13,87	149,53	138,73	10,80	19,86	15,47
		% НР	105	178,15	0,34			0,26	0,03	0,02
		% СП		168,67	*0,9=94,5% *0,85=46,75	132,04	95			
		Итого с НР и СП	55	83,44	%	65,33	47			
				444,14		346,90				
22	101-2615	Сетка стеклотканная , штукатурная, армирующая, фасадная <i>м2</i>	84,0996	11,61	0,00	976,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
23	61-24-1	Объем: 84,0996=0,7787*108 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)-в местах отвалив. плитки <i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>	0,7787	5 020,64	87,70	3 909,57	521,72	68,29	62,91	48,99
		% НР	79	669,99	64,46			50,20	6,21	4,84
		% СП	50	580,22		451,82	79			
		Итого с НР и СП		367,23		285,96	50			
23,1	101-1749	Латекс СКС-65 ГП <i>т</i>	-0,007787	5 968,08	0,00	4 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 673,00	0,00	- 106,47		0,00	0,00	0,00
23,2	402-0419			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT <i>т</i>	-0,420498	7 371,45	0,00	- 3 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
24	402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ <i>кг</i>	545,09	2,64	0,00	1 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
25	15-04-019-7	Объем: 545,09=0,7787*700 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности ПОПРАВКИ К: ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25 <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	0,7787	604,07	6,69	470,39	107,65	5,21	14,88	11,59
		% НР	105	138,24	0,00			0,00	0,00	0,00
		% СП	55	130,64	*0,9=94,5% *0,85=46,75	102,27	95			
		Итого с НР и СП		64,63	%	50,60	47			
				799,33		623,26				
25,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ <i>т</i>	-0,029591	6 865,00	0,00	- 203,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
26	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ <i>т</i>	0,0295906	27 390,91	0,00	810,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
27	46-02-009-2	Объем: 0,0295906=0,7787*0,038 Отбивка штукатурки с поверхностей стен <i>100 м2</i>	0,7041	178,00	0,00	125,33	125,33	0,00	22,82	16,07
		% НР	110	178,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		% СП		176,22	*0,9=99%	124,08	99			
		Итого с НР и СП	70	105,91	*0,85=59,5%	75,20	60			
27,1	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	1,90107	460,13	0,00	324,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ПОПРАВКИ К: ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25 <i>100 м2 оштукатуриваемой поверхности</i>	2,347	6 206,72	66,55	14 567,17	3 219,80	156,19	149,44	350,74
		% НР	105	1 371,88	23,70			55,62	1,80	4,22
		% СП		1 318,82	*0,9=94,5% *0,85=46,75	3 111,65	95			
		Итого с НР и СП	55	652,43	%	1 539,45	47			
				8 177,98		19 218,27				
28,1	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия <i>м2</i>	-253,476	28,25	0,00	- 7 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
29	101-2615	Сетка стеклотканная , штукатурная, армирующая, фасадная <i>м2</i>	253,476	11,61	0,00	2 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 253,476=2,347*108								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов <i>100 м2 обработанной поверхности</i>	4,2905	1 051,07	1,91	4 509,61	863,72	8,19	23,60	101,26
		% НР	80	201,31	0,00			0,00	0,00	0,00
		% СП	50	161,05		690,98	80			
		Итого с НР и СП		100,66		431,86	50			
				1 312,77		5 632,45				
31	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ )*1,25;</i> <i>ЗПМ )*1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. )*1,25</i> <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	4,2905	604,07	6,69	2 591,76	593,12	28,70	14,88	63,85
		% НР	105	138,24	0,00			0,00	0,00	0,00
				130,64	*0,9=94,5%	563,46	95			
		% СП	55	64,63	%	278,77	47			
		Итого с НР и СП		799,33		3 433,99				
31,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,163039	6 865,00	0,00	- 1 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
32	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ	0,163039	27 390,91	0,00	4 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,163039=4,2905*0,038								
33	15-02-031-1	<b>Откосы наружные</b> Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских-наружных <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ )*1,25;</i> <i>ЗПМ )*1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. )*1,25</i>	0,0336	4 507,09	80,50	151,43	73,25	2,70	234,67	7,88
		<i>100 м2 оштукатуриваемой поверхности</i>		2 180,08	34,76			1,17	2,58	0,09
		% НР	105	2 093,02	*0,9=94,5%	70,70	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	1 035,44	%	34,98	47			
		Итого с НР и СП		7 635,55		257,11				
34	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов <i>100 м2 обработанной поверхности</i>	0,0336	1 051,07	1,91	35,31	6,76	0,06	23,60	0,79
				201,31	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	161,05		5,41	80			
		% СП	50	100,66		3,38	50			
		Итого с НР и СП		1 312,77		44,10				
35	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	0,0336	584,70	5,35	19,65	4,04	0,18	12,94	0,43
		% НР	105	120,21	0,00			0,00	0,00	0,00
				113,60	*0,9=94,5%	3,84	95			
		% СП	55	56,20	%	1,90	47			
		Итого с НР и СП		754,50		25,39				
35,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,0012768	6 865,00	0,00	- 8,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
36	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ	0,0012768	27 390,91	0,00	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,0012768=0,0336*0,038								
37	15-04-005-3	<b>Откосы внутренние</b> Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ )*1,25;</i> <i>ЗПМ )*1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. )*1,25</i> <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	0,0224	1 715,27	17,13	38,42	9,91	0,38	49,34	1,11
		% НР	105	442,53	0,34			0,01	0,03	0,00
				418,51	*0,9=94,5%	9,42	95			
		% СП	55	207,04	*0,85=46,75					
		Итого с НР и СП		2 340,82	%	4,66	47			
38	61-10-3	<b>Цоколь</b> Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>	0,1951	2 786,78	1,21	543,70	321,00	0,24	188,25	36,73
		% НР	79	1 645,31	0,00			0,00	0,00	0,00
		% СП	50	1 299,79		253,59	79			
		Итого с НР и СП		822,66		160,50	50			
				4 909,23		957,79				
38,1	509-9900	Строительный мусор	0,944284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов <i>100 м2 обработанной поверхности</i>	0,6798	1 051,07	1,91	714,52	136,85	1,30	23,60	16,04
		% НР	80	201,31	0,00			0,00	0,00	0,00
		% СП	50	161,05		109,48	80			
		Итого с НР и СП		100,66		68,43	50			
				1 312,77		892,43				
40	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности цоколя и прямка <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i>	0,6798	604,07	6,69	410,65	93,98	4,55	14,88	10,12
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		138,24	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	105	130,64	*0,9=94,5%	89,28	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	64,63	%	44,17	47			
		Итого с НР и СП		799,33		544,10				
40,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,0258324	6 865,00	0,00	- 177,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
41	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ	0,0258324	27 390,91	0,00	707,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,0258324=0,6798*0,038								
		<b>Балконы</b>								
42	15-02-001-1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по каменю стен-кромки нижней поверхности плит и консолей <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i>	2,7211	1 828,56	64,71	4 975,69	2 133,75	176,08	81,51	221,80
		<i>100 м2 оштукатуриваемой поверхности</i>		784,15	30,96			84,25	3,48	9,46
		% НР	105	770,28	*0,9=94,5%	2 107,10	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	381,06	%	1 042,46	47			
		Итого с НР и СП		2 979,90		8 125,25				
43	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i>	2,7211	604,07	6,69	1 643,73	376,16	18,20	14,88	40,49
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		138,24	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	105	130,64	*0,9=94,5%	357,35	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	64,63	%	176,80	47			
		Итого с НР и СП		799,33		2 177,88				
43,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,1034018	6 865,00	0,00	- 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
44	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ	0,1034018	27 390,91	0,00	2 832,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,1034018=2,7211*0,038								
45	07-07-001-3	Демонтаж ограждения балконов из асбестоцементных листов <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>МАТ *0;</i> <i>ЭММ ) *0,4;</i> <i>ЗПМ ) *0,4;</i> <i>ОЗП ) *0,4;</i> <i>Труд.Стр. ) *0,4;</i> <i>Труд.Маш. ) *0,4</i>	1,3574	261,99	28,33	355,63	317,17	38,46	28,60	38,82
		<i>100 м2 стен (за вычетом проемов)</i>		233,66	1,57			2,13	0,12	0,16
		% НР	130	275,22	*0,9=117%	373,58	117			
					*0,85=72,25					
		% СП	85	169,95	%	229,90	72			
		Итого с НР и СП		707,16		959,11				
45,1	509-9900	Строительный мусор	1,90036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
46	09-03-014-1	Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций из профлиста <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i>	0,894735	1 464,86	596,48	1 310,66	569,08	533,69	72,77	65,11
		<i>1 т конструкций</i>		636,03	64,70			57,89	4,78	4,27
		Объем: 0,894735=151,65*5,9/1000								
		% НР	90	567,59	*0,9=81%	507,85	81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					*0,85=72,25					
		% СП	85	506,28	%	451,42	72			
		Итого с НР и СП		2 538,73		2 269,93				
47	201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	0,894735	11 500,00	0,00	10 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
48	15-04-030-4	Объем: 0,894735=151,65*5,9/1000 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ПОПРАВКИ К: ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24264	1 202,66	3,67	291,81	175,68	0,89	81,72	19,83
		Объем: 0,24264=1,5165*0,16		724,03	0,18			0,04	0,01	0,00
		% НР	105	684,38	*0,9=94,5%	166,93	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	338,57	%	82,59	47			
		Итого с НР и СП		2 225,61		541,33				
49	09-05-001-1	Облицовка балконов стальным профилированным листом ПОПРАВКИ К: ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25	1,5165	393,19	47,77	596,27	503,57	72,44	37,48	56,84
		<i>100 м2</i>		332,06	2,03			3,08	0,15	0,23
		% НР	90	270,61	*0,9=81%	410,39	81			
					*0,85=72,25					
		% СП	85	241,38	%	364,79	72			
		Итого с НР и СП		905,18		1 371,45				
50	101-3031	Профилированный настил окрашенный	0,8434773	12 411,23	0,00	10 468,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
51	101-4639	Объем: 0,8434773=1,5165*1,08*5,15/1000*100 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм	9,099	41,00	0,00	373,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>100 шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
52	101-2404	Объем: 9,099=1,5165*6 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	66,726	7,50	0,00	500,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>П.М</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
53	58-20-1	Объем: 66,726=1,5165*100/5*2,2 Смена обделок из листовой стали -свесов шириной до 0,4 м	1,4868	2 516,07	5,99	3 740,89	525,18	8,91	41,41	61,57
		<i>100 м</i>		353,23	1,08			1,61	0,08	0,12
		% НР	83	294,08		437,24	83			
		% СП	65	230,30		342,41	65			
		Итого с НР и СП		3 040,45		4 520,54				
53,1	509-9900	Строительный мусор	0,333043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
53,2	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,2735712	11 200,00	0,00	- 3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
54	101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	148,68	26,41	0,00	3 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>П.М</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 148,68=1,4868*100								
		<b>Входные группы</b>								
55	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску красками простыми с земли и лесов	0,4328	1 051,07	1,91	454,91	87,13	0,83	23,60	10,21
		<i>100 м2 обработанной поверхности</i>		201,31	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	161,05		69,70	80			
		% СП	50	100,66		43,57	50			
		Итого с НР и СП		1 312,77		568,18				
56	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности-карнизные свесы ПОПРАВКИ К: ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4328	604,07	6,69	261,45	59,83	2,90	14,88	6,44
		% НР	105	130,64	*0,9=94,5%	56,84	95	0,00	0,00	0,00
					*0,85=46,75					
		% СП	55	64,63	%	28,12	47			
		Итого с НР и СП		799,33		346,41				
56,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,0164464	6 865,00	0,00	- 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
57	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ	0,0164464	27 390,91	0,00	450,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	62-25-7	Объем: 0,0164464=0,4328*0,038 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов-нижняя поверх козырьков <i>100 м2 обработанной поверхности</i>	0,1485	1 051,07	1,91	156,08	29,89	0,28	23,60	3,50
		% НР	80	161,05		23,91	80			
		% СП	50	100,66		14,95	50			
		Итого с НР и СП		1 312,77		194,94				
59	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i> <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	0,1485	604,07	6,69	89,70	20,53	0,99	14,88	2,21
		% НР	105	130,64	*0,9=94,5%	19,50	95	0,00	0,00	0,00
		% СП	55	64,63	*0,85=46,75	9,65	47			
		Итого с НР и СП		799,33	%	118,85				
59,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,005643	6 865,00	0,00	-38,74	0,00	0,00	0,00	0,00
60	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ	0,005643	27 390,91	0,00	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00
61	61-10-1	Объем: 0,005643=0,1485*0,038 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм-торцы плит <i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>	0,005	2 905,55	1,21	14,53	8,82	0,01	201,84	1,01
		% НР	79	1 764,08	0,00	6,97	79	0,00	0,00	0,00
		% СП	50	1 393,62		4,41	50			
		Итого с НР и СП		5 181,21		25,91				
61,1	509-9900	Строительный мусор	0,0242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i> <i>100 м2 стяжки</i>	0,1485	1 340,54	238,11	199,07	40,16	35,36	31,30	4,65
		% НР	120	270,46	27,33	47,76	108	4,06	2,43	0,36
		% СП	65	321,61	*0,9=108%	24,32	55			
		Итого с НР и СП		1 826,68	*0,85=55,25	271,15				
63	12-01-017-2	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12- 01-017-01 до 20мм <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>МАТ *5;</i> <i>ЭММ ) *1,25*5;</i> <i>ЗПМ ) *1,25*5;</i> <i>ОЗП *1,15*5;</i> <i>Труд.Стр. *1,15*5;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25*5</i> <i>100 м2 стяжки</i>	0,1485	331,41	16,63	49,22	7,38	2,47	5,75	0,85
		% НР	120	49,68	2,13	8,32	108	0,32	0,19	0,03
		% СП	65	55,95	*0,9=108%	4,24	55			
		Итого с НР и СП		28,63	*0,85=55,25	61,78				
64	12-01-016-2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i> <i>100 м2 кровли</i>	0,1485	122,50	4,36	18,20	4,18	0,65	3,22	0,48
		% НР	120	28,14	0,00	4,51	108	0,00	0,00	0,00
		% СП	65	30,39	*0,9=108%	2,30	55			
		Итого с НР и СП		15,55	*0,85=55,25	25,01				
65	12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i> <i>100 м2 кровли</i>	0,1485	10 000,21	53,13	1 485,03	23,05	7,89	16,51	2,45
				155,23	3,38			0,50	0,25	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% НР	120	171,30	*0,9=108% *0,85=55,25	25,43	108			
		% СП	65	87,63	%	12,95	55			
65,1	101-1961	Итого с НР и СП		10 259,14		1 523,41				
		Изопласт К ЭКП-4,5	-16,929	45,20	0,00	- 765,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			m2	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
65,2	101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0	-17,226	38,42	0,00	- 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			m2	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
66	101-4249	Унифлекс ТПП	17,226	26,13	0,00	450,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			m2	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
67	101-3358	Объем: 17,226=0,1485*116 Унифлекс ТКП	16,929	30,11	0,00	509,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			m2	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
68	12-01-004-4	Объем: 16,929=0,1485*114 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ПОПРАВКИ К: ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25	0,09	12 347,37	119,24	1 111,26	33,73	10,73	40,83	3,67
		100 м примыканий		374,77	11,99			1,08	0,89	0,08
		% НР	120	417,70	*0,9=108% *0,85=55,25	37,59	108			
		% СП	65	213,68	%	19,15	55			
68,1	101-1961	Итого с НР и СП		12 978,76		1 168,00				
		Изопласт К ЭКП-4,5	-22,68	45,20	0,00	- 1 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			m2	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
69	101-3358	Унифлекс ТКП	22,68	30,11	0,00	682,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			m2	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
70	12-01-010-1	Объем: 22,68=0,09*252 Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали-козырьки ПОПРАВКИ К: ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25	0,0516	10 025,83	29,23	517,33	57,07	1,51	129,66	6,69
		100 м2 покрытия		1 106,02	3,38			0,17	0,25	0,01
		% НР	120	1 198,15	*0,9=108% *0,85=55,25	61,82	108			
		% СП	65	612,94	%	31,48	55			
70,1	101-1875	Итого с НР и СП		11 836,93		610,63				
		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,0403512	11 200,00	0,00	- 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			m	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
71	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	0,03475867	10 196,65	0,00	354,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			m	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
72	09-06-001-2	0,782/5,7*4,91 Монтаж решеток на окнах в цоколе (прямки) ПОПРАВКИ К: ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25	0,01	746,36	166,16	7,46	4,98	1,66	58,41	0,58
		1 т конструкций		498,23	2,03			0,02	0,15	0,00
		Объем: 0,01=2*5/1000 % НР	90	405,21	*0,9=81% *0,85=72,25	4,05	81			
		% СП	85	361,44	%	3,60	72			
73	201-8063	Итого с НР и СП Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые	0,01	1 513,01		15,11				
			m	8 160,13	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
74	15-04-030-4	Объем: 0,01=2*5/1000 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ПОПРАВКИ К: ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25	0,02	1 202,66	3,67	24,05	14,48	0,07	81,72	1,63
		100 м2 окрашиваемой поверхности		724,03	0,18			0,00	0,01	0,00
		% НР	105	684,38	*0,9=94,5% *0,85=46,75	13,76	95			
		% СП	55	338,57	%	6,81	47			
75	53-21-15	Итого с НР и СП Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу 100 м восстановленной герметизации стыков	0,182	533,37	0,87	97,07	92,33	0,16	49,69	9,04
				507,33	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	86	436,30		79,40	86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% СП	70	355,13		64,63	70			
		Итого с НР и СП		1 324,80		241,10				
76	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную								
		<i>1 Т ГРУЗА</i>	5	42,98	32,19	214,90	20,75	160,95	0,58	2,89
				4,15	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	100	4,15		20,75	100			
		% СП	60	2,49		12,45	60			
		Итого с НР и СП		49,62		248,10				
77	т03-21-001-7	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км								
		<i>1 Т ГРУЗА</i>	5	8,58	8,58	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Итого по локальной смете:</b>										
		Прямые затраты						202 546		
		Стоимость материальных ресурсов (всего)						166 583		
		Эксплуатация машин						12 961		
		ЗП машинистов						1 442		
		Основная ЗП рабочих						22 968		
		Трудозатраты строителей						2 544		
		Трудозатраты машинистов						188		
		Транспорт материалов						181		
		Накладные расходы						24 525		
		Сметная прибыль						15 252		
		Всего с НР и СП						242 324		
		Грузоперевозки						43		
		НР на погрузочные работы						21		
		СП на погрузочные работы						12		
		Всего с НР и СП						242 291		
		Расчетная стоимость						1 565 011,01		
		НДС 18%						281 701,98		
		Итого с НДС						1 846 713		
		Проектные работы						5 000		
		Всего по смете						1 851 713		

Составил

\_\_\_\_\_  
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил

\_\_\_\_\_  
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]