

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Стройка: выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирном жилом доме по адресу:  
г. Рязань, ул. Новаторов, д.15 корп.1

Объект: г. Рязань, ул. Новаторов, д.15 корп.1

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на выполнение пусконаладочных работ двух лифтов в многоквартирном жилом доме по адресу:  
г. Рязань, ул. Новаторов, д.15 корп.1

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Коли че-ст во	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Раздел 1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**

1. Ц101-14-025-01	2	<u>5 556.12</u>			11 112	11 112		<u>422.776</u>	<u>845.552</u>
Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами, 1 лифт		5 556.12							
Начисления: Н5= 0.8									
2. Ц101-14-025-04	-2	<u>109.02</u>			-218	-218		<u>8.296</u>	<u>-16.592</u>
При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01, 1 остановка		109.02							
Начисления: Н5= 0.8									
3. Ц101-14-041-01	2	<u>2 763.74</u>			5 527	5 527		<u>202.176</u>	<u>404.352</u>
Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ, 1 преобразователь		2 763.74							
Начисления: Н5= 0.8									
<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>16 421</b>	<b>16 421</b>			<b>1233.312</b>
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>16 421</b>	<b>16 421</b>			<b>1233.312</b>
<b>СТОИМОСТЬ</b>					<b>16 421</b>	<b>16 421</b>			<b>1233.312</b>
<b>ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>									
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>					<b>10 674</b>				
<b>(%=65)</b>									
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>					<b>6 568</b>				
<b>(%=40)</b>									
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ</b>					<b>33 663</b>				
<b>ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>33 663</b>				
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>10 674</b>				
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>6 568</b>				
	<b>ПРОВЕРКА СМЕТНОЙ</b>	<b>0.1</b>			<b>34</b>				
	<b>ДОКУМЕНТАЦИИ</b>								
	<b>Итого с проверкой сметной</b>				<b>33 697</b>				
	<b>документации</b>								
	<b>Расчетная стоимость</b>	<b>2.9</b>			<b>97 721.30</b>				
	<b>НДС</b>	<b>18</b>			<b>17 589.83</b>				
	<b>Всего по объекту</b>				<b>115 311.13</b>				

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)