

**Локальная смета**  
**на капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г.Рязань, ул.Молодцова, д.10**

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения                                                                                                                                                                                                                            | Кол-во     | Стоимость ед. руб. |              | Общая стоимость, руб. |           |              | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин |                 |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Всего              | Экспл. Машин | Всего                 | зар.платы | Экспл. Машин | обслуж. машины                                        |                 |
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |              |                       |           |              | Основной зар.платы                                    | в т.ч. Зарплаты |
| 1     | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4          | 5                  | 6            | 7                     | 8         | 9            | 10                                                    | 11              |
|       |                            | <b>Фасад</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |              |                       |           |              |                                                       |                 |
| 1     | 08-07-001-2                | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ<br><i>ПОПРАВКИ К:</i><br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25<br><i>100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов</i> | 31,744     | 783,07             | 7,63         | 24 858                | 13 720,39 | 242,21       | 50,03                                                 | 1 587,99        |
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 432,22             | 0,00         |                       |           | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00            |
|       |                            | % НР                                                                                                                                                                                                                                                                      | 122        | 474,58             | *0,9=109,8%  | 15 092                | 110       |              |                                                       |                 |
|       |                            | % СП                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80         | 293,91             | *0,85=68%    | 9 330                 | 68        |              |                                                       |                 |
|       |                            | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1 551,56           |              | 49 280                |           |              |                                                       |                 |
| 2     | 53-21-6                    | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной<br><i>100 м восстановленной герметизации стыков</i>                                                                  | 0,568      | 3 577,10           | 3 290,55     | 2 032                 | 162,76    | 1 869,03     | 29,36                                                 | 16,68           |
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 286,55             | 140,16       |                       |           | 79,61        | 11,46                                                 | 6,51            |
|       |                            | % НР                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86         | 366,97             |              | 208                   | 86        |              |                                                       |                 |
|       |                            | % СП                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70         | 298,70             |              | 170                   | 70        |              |                                                       |                 |
|       |                            | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 4 242,77           |              | 2 410                 |           |              |                                                       |                 |
| 2,1   | 031005                     | Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м<br><i>маш.-ч</i>                                                                                                                                                                                                           | -3,25464   | 477,54             | 477,54       | -1 554                | 0,00      | - 1 554,22   | 0,00                                                  | 0,00            |
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 0,00               | 14,40        |                       |           | - 46,87      | 0,00                                                  | 0,00            |
| 3     | 101-2388                   | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Макрофлекс, Soudal в баллонах по 750 мл<br><i>шт.</i>                                                                                                                                                                   | 7,1        | 67,00              | 0,00         | 476                   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00            |
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 0,00               | 0,00         |                       |           | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00            |
|       |                            | Объем: 7,1=0,568*100/8                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |              |                       |           |              |                                                       |                 |
| 4     | 07-05-039-7                | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей<br><i>ПОПРАВКИ К:</i><br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25<br><i>100 м шва</i>                         | 0,568      | 2 933,98           | 1 414,67     | 1 667                 | 119,26    | 803,53       | 23,15                                                 | 13,15           |
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 209,97             | 84,63        |                       |           | 48,07        | 8,41                                                  | 4,78            |
|       |                            | % НР                                                                                                                                                                                                                                                                      | 155        | 410,97             | *0,9=139,5%  | 234                   | 140       |              |                                                       |                 |
|       |                            | % СП                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100        | 250,41             | *0,85=85%    | 142                   | 85        |              |                                                       |                 |
|       |                            | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 3 595,36           |              | 2 043                 |           |              |                                                       |                 |
| 4,1   | 031910                     | Люлька<br><i>маш.-ч</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | -6,4894    | 53,87              | 53,87        | -350                  | 0,00      | - 349,58     | 0,00                                                  | 0,00            |
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 0,00               | 0,00         |                       |           | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00            |
| 4,2   | 101-0605                   | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан»<br><i>т</i>                                                                                                                                                                                                                  | -0,0432816 | 17 183,00          | 0,00         | -744                  | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00            |
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 0,00               | 0,00         |                       |           | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00            |
| 5     | 101-5361                   | Мастика (герметик) ОКСИПЛАСТ<br><i>кг</i>                                                                                                                                                                                                                                 | 43,28      | 54,21              | 0,00         | 2 346                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00            |
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 0,00               | 0,00         |                       |           | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00            |
| 6     | 53-15-1                    | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2<br><i>100 м2 отремонтированной поверхности стен</i>                                                                                                   | 0,03       | 13 778,94          | 111,99       | 413                   | 99,13     | 3,36         | 397,65                                                | 11,93           |
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 3 304,47           | 13,50        |                       |           | 0,41         | 1,00                                                  | 0,03            |
|       |                            | % НР                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86         | 2 853,45           |              | 86                    | 86        |              |                                                       |                 |
|       |                            | % СП                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70         | 2 322,58           |              | 70                    | 70        |              |                                                       |                 |
|       |                            | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 18 954,97          |              | 569                   |           |              |                                                       |                 |
| 6,1   | 509-9900                   | Строительный мусор<br><i>т</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 0,744      | 0,00               | 0,00         | 0                     | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00            |
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 0,00               | 0,00         |                       |           | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00            |
| 7     | 53-21-15                   | Устройство промазки и расшивки швов между парапетными плитами<br><i>100 м восстановленной герметизации стыков</i>                                                                                                                                                         | 0,432      | 533,37             | 0,87         | 230                   | 219,17    | 0,38         | 49,69                                                 | 21,47           |
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 507,33             | 0,00         |                       |           | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00            |
|       |                            | % НР                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86         | 436,30             |              | 188                   | 86        |              |                                                       |                 |
|       |                            | % СП                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70         | 355,13             |              | 153                   | 70        |              |                                                       |                 |
|       |                            | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1 324,80           |              | 572                   |           |              |                                                       |                 |
| 8     | 53-14-1                    | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором<br><i>10 м трещин</i>                                                                                                                                                                                               | 3          | 34,73              | 0,00         | 104                   | 72,93     | 0,00         | 2,71                                                  | 8,13            |
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 24,31              | 0,00         |                       |           | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00            |
|       |                            | % НР                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86         | 20,91              |              | 63                    | 86        |              |                                                       |                 |
|       |                            | % СП                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70         | 17,02              |              | 51                    | 70        |              |                                                       |                 |
|       |                            | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 72,65              |              | 218                   |           |              |                                                       |                 |
| 9     | 56-2-2                     | Снятие оконных переплетов остекленных<br><i>100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ</i>                                                                                                                                                                                                 | 0,42       | 398,87             | 29,07        | 168                   | 155,32    | 12,21        | 46,11                                                 | 19,37           |
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 369,80             | 12,56        |                       |           | 5,28         | 0,93                                                  | 0,39            |

| 1    | 2           | 3                                                                                                                                                          | 4          | 5       | 6          | 7           | 8        | 9        | 10     | 11     |        |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-------------|----------|----------|--------|--------|--------|
|      |             | % НР                                                                                                                                                       |            | 82      | 313,54     |             | 132      | 82       |        |        |        |
|      |             | % СП                                                                                                                                                       |            | 62      | 237,06     |             | 100      | 62       |        |        |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                            |            |         | 949,47     |             | 399      |          |        |        |        |
| 9,1  | 509-9900    | Строительный мусор                                                                                                                                         | <i>m</i>   | 1,4364  | 0,00       | 0,00        | 0        | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |
| 10   | 56-1-1      |                                                                                                                                                            |            |         | 0,00       | 0,00        |          | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |
|      |             | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах                                                                                 |            | 0,24    | 1 208,52   | 156,80      | 290      | 252,41   | 37,63  | 128,73 | 30,90  |
|      |             | <i>100 КОРОБОК</i>                                                                                                                                         |            |         | 1 051,72   | 24,04       |          |          | 5,77   | 2,15   | 0,52   |
|      |             | % НР                                                                                                                                                       |            | 82      | 882,12     |             | 212      | 82       |        |        |        |
|      |             | % СП                                                                                                                                                       |            | 62      | 666,97     |             | 160      | 62       |        |        |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                            |            |         | 2 757,61   |             | 662      |          |        |        |        |
| 10,1 | 509-9900    | Строительный мусор                                                                                                                                         | <i>m</i>   | 2,5584  | 0,00       | 0,00        | 0        | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |
| 11   | 10-01-034-5 |                                                                                                                                                            |            |         | 0,00       | 0,00        |          | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |
|      |             | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |            | 0,42    | 304 641,30 | 609,94      | 127 949  | 791,73   | 256,17 | 215,68 | 90,59  |
|      |             | <i>ПОПРАВКИ К:</i>                                                                                                                                         |            |         | 1 885,07   | 29,70       |          |          | 12,47  | 2,20   | 0,92   |
|      |             | <i>ЭММ )*1,25;</i>                                                                                                                                         |            |         |            |             |          |          |        |        |        |
|      |             | <i>ЗПМ )*1,25;</i>                                                                                                                                         |            |         |            |             |          |          |        |        |        |
|      |             | <i>ОЗП *1,15;</i>                                                                                                                                          |            |         |            |             |          |          |        |        |        |
|      |             | <i>Труд.Смп. *1,15;</i>                                                                                                                                    |            |         |            |             |          |          |        |        |        |
|      |             | <i>Труд.Маш. )*1,25</i>                                                                                                                                    |            |         |            |             |          |          |        |        |        |
|      |             | <i>100 м2 проемов</i>                                                                                                                                      |            |         |            |             |          |          |        |        |        |
|      |             | % НР                                                                                                                                                       |            | 118     | 2 033,49   | *0,9=106,2% | 852      | 106      |        |        |        |
|      |             | % СП                                                                                                                                                       |            | 63      | 1 025,36   | *0,85=53,55 | 434      | 54       |        |        |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                            |            |         | 307 700,15 | %           | 129 236  |          |        |        |        |
| 11,1 | 101-2052    | Лента бутиловая                                                                                                                                            | <i>m</i>   | -145,74 | 6,38       | 0,00        | -930     | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |
| 11,2 | 101-2054    | Лента бутиловая диффузионная                                                                                                                               | <i>m</i>   | -29,82  | 7,95       | 0,00        | -237     | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |
| 11,3 | 203-0991    |                                                                                                                                                            | <i>m</i>   |         | 0,00       | 0,00        |          | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |
|      |             | Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2                      |            | -42     | 2 910,02   | 0,00        | -122 221 | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |
| 12   | C1          |                                                                                                                                                            | <i>m2</i>  |         | 0,00       | 0,00        |          | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |
|      |             | Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой (4543/1,18/4,89*1,04)                                                      |            | 42      | 818,81     | 0,00        | 34 390   | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |
| 13   | 58-20-1     |                                                                                                                                                            | <i>m2</i>  |         | 0,00       | 0,00        |          | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |
|      |             | Смена обделок из листовой стали - отливов, шириной до 0,4 м                                                                                                |            | 1,8     | 2 516,07   | 5,99        | 4 529    | 635,81   | 10,78  | 41,41  | 74,54  |
|      |             | <i>100 м</i>                                                                                                                                               |            |         | 353,23     | 1,08        |          |          | 1,94   | 0,08   | 0,14   |
|      |             | % НР                                                                                                                                                       |            | 83      | 294,08     |             | 529      | 83       |        |        |        |
|      |             | % СП                                                                                                                                                       |            | 65      | 230,30     |             | 415      | 65       |        |        |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                            |            |         | 3 040,45   |             | 5 473    |          |        |        |        |
| 13,1 | 509-9900    | Строительный мусор                                                                                                                                         | <i>m</i>   | 0,4032  | 0,00       | 0,00        | 0        | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |
| 13,2 | 101-1875    | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм                                                                                                          | <i>m</i>   | -0,3312 | 11 200,00  | 0,00        | -3 709   | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |
| 14   | 101-2411    |                                                                                                                                                            | <i>m</i>   |         | 0,00       | 0,00        |          | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |
|      |             | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием                                                                       |            | 180     | 26,41      | 0,00        | 4 754    | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |
| 15   | 62-29-2     |                                                                                                                                                            | <i>П.М</i> |         | 0,00       | 0,00        |          | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |
|      |             | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза-дверей                                            |            | 0,22    | 568,11     | 0,87        | 125      | 35,99    | 0,19   | 18,72  | 4,12   |
|      |             | <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>                                                                                                                     |            |         | 163,61     | 0,00        |          |          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|      |             | % НР                                                                                                                                                       |            | 80      | 130,89     |             | 29       | 80       |        |        |        |
|      |             | % СП                                                                                                                                                       |            | 50      | 81,81      |             | 18       | 50       |        |        |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                            |            |         | 780,80     |             | 172      |          |        |        |        |
| 16   | 62-9-9      |                                                                                                                                                            |            |         |            |             |          |          |        |        |        |
|      |             | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%           |            | 1,46    | 2 016,88   | 5,23        | 2 945    | 1 755,93 | 7,64   | 139,20 | 203,23 |
|      |             | <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>                                                                                                                     |            |         | 1 202,69   | 0,00        |          |          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|      |             | % НР                                                                                                                                                       |            | 80      | 962,15     |             | 1 405    | 80       |        |        |        |
|      |             | % СП                                                                                                                                                       |            | 50      | 601,35     |             | 878      | 50       |        |        |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                            |            |         | 3 580,38   |             | 5 227    |          |        |        |        |
| 17   | 46-02-009-2 |                                                                                                                                                            |            |         |            |             |          |          |        |        |        |
|      |             | Отбивка штукатурки с поверхностей стен                                                                                                                     |            | 1,005   | 178,00     | 0,00        | 179      | 178,89   | 0,00   | 22,82  | 22,93  |
|      |             | <i>100 м2</i>                                                                                                                                              |            |         | 178,00     | 0,00        |          |          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|      |             | % НР                                                                                                                                                       |            | 110     | 176,22     | *0,9=99%    | 177      | 99       |        |        |        |
|      |             | % СП                                                                                                                                                       |            | 70      | 105,91     | *0,85=59,5% | 107      | 60       |        |        |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                            |            |         | 460,13     |             | 463      |          |        |        |        |
| 17,1 | 509-9900    | Строительный мусор                                                                                                                                         | <i>m</i>   | 2,7135  | 0,00       | 0,00        | 0        | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |
|      |             |                                                                                                                                                            |            |         | 0,00       | 0,00        |          | 0,00     | 0,00   | 0,00   |        |

| 1    | 2           | 3                                                                                                                                                                                     | 4       | 5         | 6          | 7     | 8      | 9     | 10    | 11    |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 18   | 15-02-001-1 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен<br>ПОПРАВКИ К:<br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25         | 1,005   | 1 828,56  | 64,71      | 1 838 | 788,07 | 65,03 | 81,51 | 81,92 |
|      |             | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности                                                                                                                                                   | 105     | 784,15    | 30,96      | 778   | 95     | 31,11 | 3,48  | 3,49  |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                  |         | 770,28    | *0,9=94,5% | 778   | 95     |       |       |       |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                  | 55      | 381,06    | %          | 385   | 47     |       |       |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                       |         | 2 979,90  |            | 3 001 |        |       |       |       |
| 19   | 15-04-006-3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен<br>ПОПРАВКИ К:<br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25             | 3,55    | 74,12     | 1,48       | 263   | 257,23 | 5,25  | 7,53  | 26,74 |
|      |             | 100 м2 покрытия                                                                                                                                                                       | 105     | 72,46     | 0,18       | 245   | 95     | 0,64  | 0,01  | 0,04  |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                  |         | 68,64     | *0,9=94,5% | 245   | 95     |       |       |       |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                  | 55      | 33,96     | %          | 121   | 47     |       |       |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                       |         | 176,72    |            | 629   |        |       |       |       |
| 20   | 101-4163    | Грунтовка акриловая                                                                                                                                                                   | 46,15   | 15,25     | 0,00       | 704   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|      |             | Объем: 46,15=3,55*0,013*1000                                                                                                                                                          |         | 0,00      | 0,00       |       |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21   | 62-25-7     | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов<br>100 м2 обработанной поверхности                                                  | 3,55    | 1 051,07  | 1,91       | 3 731 | 714,65 | 6,78  | 23,60 | 83,78 |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                  | 80      | 201,31    | 0,00       | 572   | 80     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                  | 50      | 161,05    |            | 357   | 50     |       |       |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                       |         | 100,66    |            | 4 660 |        |       |       |       |
| 22   | 15-04-019-7 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности<br>ПОПРАВКИ К:<br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25 | 3,55    | 604,07    | 6,69       | 2 144 | 490,75 | 23,75 | 14,88 | 52,83 |
|      |             | 100 м2 окрашиваемой поверхности                                                                                                                                                       | 105     | 138,24    | 0,00       | 466   | 95     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                  |         | 130,64    | *0,9=94,5% | 466   | 95     |       |       |       |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                  | 55      | 64,63     | %          | 231   | 47     |       |       |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                       |         | 799,33    |            | 2 841 |        |       |       |       |
| 22,1 | 101-3469    | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ                                                                                                                                             | -0,1349 | 6 865,00  | 0,00       | -926  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|      |             | Объем: 0,1349=3,55*0,038                                                                                                                                                              |         | 0,00      | 0,00       |       |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23   | 101-4418    | Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ                                                                                                                                                            | 0,1349  | 27 390,91 | 0,00       | 3 695 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|      |             | Объем: 0,1349=3,55*0,038                                                                                                                                                              |         | 0,00      | 0,00       |       |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24   | 62-41-1     | Очистка вручную поверхности от красок                                                                                                                                                 | 2,6     | 162,24    | 0,00       | 422   | 421,82 | 0,00  | 20,80 | 54,08 |
|      |             | 100 м2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ                                                                                                                                                        | 80      | 162,24    | 0,00       | 337   | 80     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                  | 50      | 129,79    |            | 211   | 50     |       |       |       |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                  |         | 81,12     |            | 970   |        |       |       |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                       |         | 373,15    |            |       |        |       |       |       |
| 25   | 62-25-7     | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов<br>100 м2 обработанной поверхности                                                  | 2,6     | 1 051,07  | 1,91       | 2 733 | 523,41 | 4,97  | 23,60 | 61,36 |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                  | 80      | 201,31    | 0,00       | 419   | 80     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                  | 50      | 161,05    |            | 262   | 50     |       |       |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                       |         | 100,66    |            | 3 413 |        |       |       |       |
| 26   | 15-04-006-3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен<br>ПОПРАВКИ К:<br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25             | 2,6     | 74,12     | 1,48       | 193   | 188,40 | 3,85  | 7,53  | 19,58 |
|      |             | 100 м2 покрытия                                                                                                                                                                       | 105     | 72,46     | 0,18       | 179   | 95     | 0,47  | 0,01  | 0,03  |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                  |         | 68,64     | *0,9=94,5% | 179   | 95     |       |       |       |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                  | 55      | 33,96     | %          | 89    | 47     |       |       |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                       |         | 176,72    |            | 461   |        |       |       |       |
| 27   | 101-4163    | Грунтовка акриловая                                                                                                                                                                   | 33,8    | 15,25     | 0,00       | 515   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|      |             | Объем: 33,8=2,6*0,013*1000                                                                                                                                                            |         | 0,00      | 0,00       |       |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| 1    | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5         | 6                                 | 7     | 8        | 9      | 10     | 11     |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|-------|----------|--------|--------|--------|
| 28   | 15-04-019-7 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности<br><b>ПОПРАВКИ К:</b><br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25<br>100 м2 окрашиваемой поверхности      | 2,6     | 604,07    | 6,69                              | 1 571 | 359,42   | 17,39  | 14,88  | 38,69  |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                                 | 105     | 130,64    | *0,9=94,5%<br>*0,85=46,75         | 341   | 95       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                                 | 55      | 64,63     | %                                 | 169   | 47       |        |        |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                      |         | 799,33    |                                   | 2 081 |          |        |        |        |
| 28,1 | 101-3469    | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ                                                                                                                                                                                            | -0,0988 | 6 865,00  | 0,00                              | -678  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|      |             | <i>m</i>                                                                                                                                                                                                                             |         | 0,00      | 0,00                              |       |          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 29   | 101-4418    | Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ                                                                                                                                                                                                           | 0,0988  | 27 390,91 | 0,00                              | 2 706 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|      |             | <i>m</i>                                                                                                                                                                                                                             |         | 0,00      | 0,00                              |       |          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|      |             | Объем: 0,0988=2,6*0,038<br><b>Откосы внутренние</b>                                                                                                                                                                                  |         |           |                                   |       |          |        |        |        |
| 30   | 15-02-031-1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских<br><b>ПОПРАВКИ К:</b><br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25<br>100 м2 оштукатуриваемой поверхности         | 0,585   | 4 507,09  | 80,50                             | 2 637 | 1 275,35 | 47,09  | 234,67 | 137,28 |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                                 | 105     | 2 093,02  | *0,9=94,5%<br>*0,85=46,75         | 1 231 | 95       | 20,33  | 2,58   | 1,51   |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                                 | 55      | 1 035,44  | %                                 | 609   | 47       |        |        |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                      |         | 7 635,55  |                                   | 4 477 |          |        |        |        |
| 31   | 15-04-006-4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен<br><b>ПОПРАВКИ К:</b><br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25<br>100 м2 покрытия                                 | 0,585   | 183,49    | 2,58                              | 107   | 105,62   | 1,51   | 18,77  | 10,98  |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                                 | 105     | 170,79    | *0,9=94,5%<br>*0,85=46,75         | 100   | 95       | 0,11   | 0,01   | 0,01   |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                                 | 55      | 84,49     | %                                 | 50    | 47       |        |        |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                      |         | 438,77    |                                   | 257   |          |        |        |        |
| 32   | 101-4163    | Грунтовка акриловая                                                                                                                                                                                                                  | 11,7    | 15,25     | 0,00                              | 178   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|      |             | <i>кг</i>                                                                                                                                                                                                                            |         | 0,00      | 0,00                              |       |          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|      |             | Объем: 11,7=0,585*0,02*1000                                                                                                                                                                                                          |         |           |                                   |       |          |        |        |        |
| 33   | 15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен<br><b>ПОПРАВКИ К:</b><br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25<br>100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,585   | 1 715,27  | 17,13                             | 1 003 | 258,88   | 10,02  | 49,34  | 28,86  |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                                 | 105     | 442,53    | 0,34<br>*0,9=94,5%<br>*0,85=46,75 | 246   | 95       | 0,20   | 0,03   | 0,01   |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                                 | 55      | 207,04    | %                                 | 122   | 47       |        |        |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                      |         | 2 340,82  |                                   | 1 371 |          |        |        |        |
| 34   | 46-01-008-2 | Ремонт и восстановление плит балконных плит бетоном                                                                                                                                                                                  | 3       | 1 184,11  | 38,21                             | 3 552 | 571,89   | 114,63 | 22,94  | 68,82  |
|      |             | <i>1 м3</i>                                                                                                                                                                                                                          |         | 190,63    | 1,62                              |       |          | 4,86   | 0,12   | 0,36   |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                                 | 110     | 190,33    | *0,9=99%                          | 571   | 99       |        |        |        |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                                 | 70      | 114,39    | *0,85=59,5%                       | 346   | 60       |        |        |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                      |         | 1 488,83  |                                   | 4 469 |          |        |        |        |
| 35   | 62-25-7     | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов-нижняя поверхность плиты и консолей<br>100 м2 обработанной поверхности                                                             | 0,803   | 1 051,07  | 1,91                              | 844   | 161,65   | 1,53   | 23,60  | 18,95  |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                                 | 80      | 161,05    | 0,00                              | 129   | 80       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                                 | 50      | 100,66    |                                   | 81    | 50       |        |        |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                      |         | 1 312,77  |                                   | 1 054 |          |        |        |        |
| 36   | 15-04-019-7 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности<br><b>ПОПРАВКИ К:</b><br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25<br>100 м2 окрашиваемой поверхности      | 0,803   | 604,07    | 6,69                              | 485   | 111,01   | 5,37   | 14,88  | 11,95  |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                                 | 105     | 130,64    | *0,9=94,5%                        | 105   | 95       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| 1    | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5         | 6           | 7      | 8        | 9        | 10    | 11     |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|----------|-------|--------|
|      |             |                                                                                                                                                                                                                          |           |           | *0,85=46,75 |        |          |          |       |        |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                     | 55        | 64,63     | %           | 52     | 47       |          |       |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                          |           | 799,33    |             | 643    |          |          |       |        |
| 36.1 | 101-3469    | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ                                                                                                                                                                                | -0,030514 | 6 865,00  | 0,00        | -209   | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
|      |             | <i>m</i>                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,00      | 0,00        |        |          | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
| 37   | 101-4418    | Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ                                                                                                                                                                                               | 0,030514  | 27 390,91 | 0,00        | 836    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
|      |             | <i>m</i>                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,00      | 0,00        |        |          | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
|      |             | Объем: 0,030514=0,803*0,038                                                                                                                                                                                              |           |           |             |        |          |          |       |        |
| 38   | 46-04-006-3 | Разборка деревянных ограждений балкона                                                                                                                                                                                   | 2,3       | 435,33    | 213,82      | 1 001  | 509,47   | 491,79   | 29,30 | 67,39  |
|      |             | <i>100 м2</i>                                                                                                                                                                                                            |           | 221,51    | 92,34       |        |          | 212,38   | 6,84  | 15,73  |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                     | 110       | 310,71    | *0,9=99%    | 715    | 99       |          |       |        |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                     | 70        | 186,74    | *0,85=59,5% | 433    | 60       |          |       |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                          |           | 932,78    |             | 2 149  |          |          |       |        |
| 38.1 | 509-9900    | Строительный мусор (230*0,016*600/1000)                                                                                                                                                                                  | 2,208     | 0,00      | 0,00        | 0      | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
|      |             | <i>m</i>                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,00      | 0,00        |        |          | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
| 39   | 09-03-014-1 | Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций из профлиста ПОПРАВКИ К:<br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25                                              | 1,242     | 1 464,86  | 596,48      | 1 819  | 789,95   | 740,83   | 72,77 | 90,38  |
|      |             | <i>1 м конструкций</i>                                                                                                                                                                                                   |           | 636,03    | 64,70       |        |          | 80,36    | 4,78  | 5,93   |
|      |             | Объем: 1,242=2,3*5,4/10                                                                                                                                                                                                  |           |           |             |        |          |          |       |        |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                     | 90        | 567,59    | *0,9=81%    | 705    | 81       |          |       |        |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                     | 85        | 506,28    | *0,85=72,25 | 627    | 72       |          |       |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                          |           | 2 538,73  |             | 3 151  |          |          |       |        |
| 40   | 103-1754    | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 1,5 мм                                                                                                                                     | 869,4     | 13,29     | 0,00        | 11 554 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
|      |             | <i>м</i>                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,00      | 0,00        |        |          | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
|      |             | Объем: 869,4=1,242*1000/5,9*4,13                                                                                                                                                                                         |           |           |             |        |          |          |       |        |
| 41   | 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ПОПРАВКИ К:<br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25 | 0,368     | 1 202,66  | 3,67        | 443    | 266,44   | 1,35     | 81,72 | 30,07  |
|      |             | <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>                                                                                                                                                                                   |           | 724,03    | 0,18        |        |          | 0,07     | 0,01  | 0,00   |
|      |             | Объем: 0,368=2,3*0,16                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |        |          |          |       |        |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                     | 105       | 684,38    | *0,9=94,5%  | 253    | 95       |          |       |        |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                     | 55        | 338,57    | *0,85=46,75 | 125    | 47       |          |       |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                          |           | 2 225,61  |             | 821    |          |          |       |        |
| 42   | 09-02-028-2 | Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированных листов ПОПРАВКИ К:<br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25                                                        | 2,3       | 4 916,67  | 2 634,06    | 11 308 | 2 066,76 | 6 058,34 | 96,73 | 222,47 |
|      |             | <i>100 м2</i>                                                                                                                                                                                                            |           | 898,59    | 255,68      |        |          | 588,06   | 18,93 | 43,53  |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                     | 90        | 934,96    | *0,9=81%    | 2 150  | 81       |          |       |        |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                     | 85        | 833,96    | *0,85=72,25 | 1 911  | 72       |          |       |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                          |           | 6 685,59  |             | 15 370 |          |          |       |        |
| 43   | 101-3031    | Профилированный настил окрашенный                                                                                                                                                                                        | 1,27926   | 12 411,23 | 0,00        | 15 877 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
|      |             | <i>m</i>                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,00      | 0,00        |        |          | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
|      |             | Объем: 1,27926=2,3*1,08*5,15/1000*100                                                                                                                                                                                    |           |           |             |        |          |          |       |        |
| 44   | 101-4639    | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм                                                                                                                                                                          | 13,8      | 41,00     | 0,00        | 566    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
|      |             | <i>100 шт.</i>                                                                                                                                                                                                           |           | 0,00      | 0,00        |        |          | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
|      |             | Объем: 13,8=2,3*6                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |        |          |          |       |        |
| 45   | 101-2404    | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием                                                                                                                                                   | 101,2     | 7,50      | 0,00        | 759    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
|      |             | <i>п.м</i>                                                                                                                                                                                                               |           | 0,00      | 0,00        |        |          | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
|      |             | Объем: 101,2=2,3*100/5*2,2                                                                                                                                                                                               |           |           |             |        |          |          |       |        |
| 46   | 58-20-1     | Смена обделок из листовой стали -свесов шириной до 0,4 м                                                                                                                                                                 | 1,6       | 2 516,07  | 5,99        | 4 026  | 565,17   | 9,58     | 41,41 | 66,26  |
|      |             | <i>100 м</i>                                                                                                                                                                                                             |           | 353,23    | 1,08        |        |          | 1,73     | 0,08  | 0,13   |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                     | 83        | 294,08    |             | 471    | 83       |          |       |        |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                     | 65        | 230,30    |             | 368    | 65       |          |       |        |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                          |           | 3 040,45  |             | 4 865  |          |          |       |        |
| 46.1 | 509-9900    | Строительный мусор                                                                                                                                                                                                       | 0,3584    | 0,00      | 0,00        | 0      | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
|      |             | <i>m</i>                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,00      | 0,00        |        |          | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
| 46.2 | 101-1875    | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм                                                                                                                                                                        | -0,2944   | 11 200,00 | 0,00        | -3 297 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
|      |             | <i>m</i>                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,00      | 0,00        |        |          | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
| 47   | 101-2411    | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием                                                                                                                                     | 160       | 26,41     | 0,00        | 4 226  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
|      |             | <i>п.м</i>                                                                                                                                                                                                               |           | 0,00      | 0,00        |        |          | 0,00     | 0,00  | 0,00   |

| 1    | 2           | 3                                                                                                                        | 4               | 5      | 6         | 7           | 8     | 9      | 10    | 11     |       |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|
|      |             | <b>Входные группы и карнизные плиты</b>                                                                                  |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
| 48   | 46-01-008-2 | Ремонт и восстановление плит козырьков бетоном                                                                           |                 | 1,8    | 1 184,11  | 38,21       | 2 131 | 343,13 | 68,78 | 22,94  | 41,29 |
|      |             |                                                                                                                          | 1 м3            |        | 190,63    | 1,62        |       |        | 2,92  | 0,12   | 0,22  |
|      |             | % НР                                                                                                                     |                 | 110    | 190,33    | *0,9=99%    | 343   | 99     |       |        |       |
|      |             | % СП                                                                                                                     |                 | 70     | 114,39    | *0,85=59,5% | 208   | 60     |       |        |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                          |                 |        | 1 488,83  |             | 2 682 |        |       |        |       |
| 49   | 46-04-008-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов                                                                         |                 | 0,12   | 153,59    | 41,43       | 18    | 13,46  | 4,97  | 14,38  | 1,73  |
|      |             |                                                                                                                          | 100 м2 покрытия |        | 112,16    | 0,00        |       |        | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|      |             | % НР                                                                                                                     |                 | 110    | 111,04    | *0,9=99%    | 13    | 99     |       |        |       |
|      |             | % СП                                                                                                                     |                 | 70     | 66,74     | *0,85=59,5% | 8     | 60     |       |        |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                          |                 |        | 331,36    |             | 40    |        |       |        |       |
| 49.1 | 509-9900    | Строительный мусор                                                                                                       | т               | 0,0936 | 0,00      | 0,00        | 0     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|      |             |                                                                                                                          |                 |        | 0,00      | 0,00        |       | 0,00   | 0,00  | 0,00   |       |
| 50   | 12-01-017-1 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                         |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ПОПРАВКИ К:                                                                                                              |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ЭММ )*1,25;                                                                                                              |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ЗПМ )*1,25;                                                                                                              |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ОЗП *1,15;                                                                                                               |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | Труд.Стр. *1,15;                                                                                                         |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | Труд.Маш. )*1,25                                                                                                         |                 | 0,12   | 1 340,54  | 238,11      | 161   | 32,46  | 28,57 | 31,30  | 3,76  |
|      |             |                                                                                                                          | 100 м2 стяжки   |        | 270,46    | 27,33       |       |        | 3,28  | 2,43   | 0,29  |
|      |             | % НР                                                                                                                     |                 | 120    | 321,61    | *0,9=108%   | 39    | 108    |       |        |       |
|      |             | % СП                                                                                                                     |                 | 65     | 164,53    | %           | 20    | 55     |       |        |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                          |                 |        | 1 826,68  |             | 219   |        |       |        |       |
| 51   | 12-01-017-2 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50мм |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ПОПРАВКИ К:                                                                                                              |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | МАТ *35;                                                                                                                 |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ЭММ )*1,25*35;                                                                                                           |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ЗПМ )*1,25*35;                                                                                                           |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ОЗП *1,15*35;                                                                                                            |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | Труд.Стр. *1,15*35;                                                                                                      |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | Труд.Маш. )*1,25*35                                                                                                      |                 | 0,12   | 2 319,84  | 116,38      | 278   | 41,73  | 13,97 | 40,25  | 4,83  |
|      |             |                                                                                                                          | 100 м2 стяжки   |        | 347,76    | 14,88       |       |        | 1,79  | 1,31   | 0,16  |
|      |             | % НР                                                                                                                     |                 | 120    | 391,65    | *0,9=108%   | 47    | 108    |       |        |       |
|      |             | % СП                                                                                                                     |                 | 65     | 200,36    | %           | 24    | 55     |       |        |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                          |                 |        | 2 911,85  |             | 349   |        |       |        |       |
| 52   | 12-01-016-2 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной             |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ПОПРАВКИ К:                                                                                                              |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ЭММ )*1,25;                                                                                                              |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ЗПМ )*1,25;                                                                                                              |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ОЗП *1,15;                                                                                                               |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | Труд.Стр. *1,15;                                                                                                         |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | Труд.Маш. )*1,25                                                                                                         |                 | 0,12   | 122,50    | 4,36        | 15    | 3,38   | 0,52  | 3,22   | 0,39  |
|      |             |                                                                                                                          | 100 м2 кровли   |        | 28,14     | 0,00        |       |        | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|      |             | % НР                                                                                                                     |                 | 120    | 30,39     | *0,9=108%   | 4     | 108    |       |        |       |
|      |             | % СП                                                                                                                     |                 | 65     | 15,55     | %           | 2     | 55     |       |        |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                          |                 |        | 168,44    |             | 20    |        |       |        |       |
| 53   | 12-01-002-9 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя                                                         |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ПОПРАВКИ К:                                                                                                              |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ЭММ )*1,25;                                                                                                              |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ЗПМ )*1,25;                                                                                                              |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ОЗП *1,15;                                                                                                               |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | Труд.Стр. *1,15;                                                                                                         |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | Труд.Маш. )*1,25                                                                                                         |                 | 0,12   | 10 000,21 | 53,13       | 1 200 | 18,63  | 6,38  | 16,51  | 1,98  |
|      |             |                                                                                                                          | 100 м2 кровли   |        | 155,23    | 3,38        |       |        | 0,41  | 0,25   | 0,03  |
|      |             | % НР                                                                                                                     |                 | 120    | 171,30    | *0,9=108%   | 21    | 108    |       |        |       |
|      |             | % СП                                                                                                                     |                 | 65     | 87,63     | %           | 10    | 55     |       |        |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                          |                 |        | 10 259,14 |             | 1 231 |        |       |        |       |
| 53.1 | 101-1961    | Изопласт К ЭКП-4,5                                                                                                       | м2              | -13,68 | 45,20     | 0,00        | -618  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|      |             |                                                                                                                          |                 |        | 0,00      | 0,00        |       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 53.2 | 101-1962    | Изопласт П ЭПП-4,0                                                                                                       | м2              | -13,92 | 38,42     | 0,00        | -535  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|      |             |                                                                                                                          |                 |        | 0,00      | 0,00        |       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 54   | 101-4249    | Унифлекс ТПП                                                                                                             | м2              | 13,92  | 26,13     | 0,00        | 364   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|      |             |                                                                                                                          |                 |        | 0,00      | 0,00        |       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 55   | 101-3358    | Унифлекс ТКП                                                                                                             | м2              | 13,68  | 30,11     | 0,00        | 412   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|      |             |                                                                                                                          |                 |        | 0,00      | 0,00        |       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 56   | 12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали-козырьки входа            |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ПОПРАВКИ К:                                                                                                              |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ЭММ )*1,25;                                                                                                              |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ЗПМ )*1,25;                                                                                                              |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | ОЗП *1,15;                                                                                                               |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | Труд.Стр. *1,15;                                                                                                         |                 |        |           |             |       |        |       |        |       |
|      |             | Труд.Маш. )*1,25                                                                                                         |                 | 0,0288 | 10 025,83 | 29,23       | 289   | 31,85  | 0,84  | 129,66 | 3,73  |
|      |             |                                                                                                                          | 100 м2 покрытия |        | 1 106,02  | 3,38        |       |        | 0,10  | 0,25   | 0,01  |
|      |             | % НР                                                                                                                     |                 | 120    | 1 198,15  | *0,9=108%   | 35    | 108    |       |        |       |

| 1    | 2           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4          | 5         | 6           | 7      | 8     | 9     | 10     | 11   |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|--------|-------|-------|--------|------|
|      |             |                                                                                                                                                                                                                 |            |           | *0,85=55,25 |        |       |       |        |      |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                            | 65         | 612,94    | %           | 18     | 55    |       |        |      |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                 |            | 11 836,93 |             | 341    |       |       |        |      |
| 56.1 | 101-1875    | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм                                                                                                                                                               | -0,0225216 | 11 200,00 | 0,00        | -252   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|      |             | <i>m</i>                                                                                                                                                                                                        |            | 0,00      | 0,00        |        |       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 57   | 101-3742    | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм                                                                                                                                                              | 0,01940019 | 10 196,65 | 0,00        | 198    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|      |             | <i>m</i>                                                                                                                                                                                                        |            | 0,00      | 0,00        |        |       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|      |             | Объем:<br>0,0194001852631579=0,0288*0,782/5,7*4,9<br>1                                                                                                                                                          |            |           |             |        |       |       |        |      |
| 58   | 12-01-004-4 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков<br>ПОПРАВКИ К:<br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25 | 0,12       | 12 347,37 | 119,24      | 1 482  | 44,97 | 14,31 | 40,83  | 4,90 |
|      |             | <i>100 м примыканий</i>                                                                                                                                                                                         |            | 374,77    | 11,99       |        |       | 1,44  | 0,89   | 0,11 |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                            | 120        | 417,70    | *0,9=108%   | 50     | 108   |       |        |      |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                            | 65         | 213,68    | %           | 26     | 55    |       |        |      |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                 |            | 12 978,76 |             | 1 557  |       |       |        |      |
| 58.1 | 101-1961    | Изопласт К ЭКП-4,5                                                                                                                                                                                              | -30,24     | 45,20     | 0,00        | -1 367 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|      |             | <i>m2</i>                                                                                                                                                                                                       |            | 0,00      | 0,00        |        |       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 59   | 101-3358    | Унифлекс ТКП                                                                                                                                                                                                    | 30,24      | 30,11     | 0,00        | 911    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|      |             | <i>m2</i>                                                                                                                                                                                                       |            | 0,00      | 0,00        |        |       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 60   | 12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий( фартук) из листовой оцинкованной стали<br>ПОПРАВКИ К:<br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25                                           | 0,0144     | 10 025,83 | 29,23       | 144    | 15,93 | 0,42  | 129,66 | 1,87 |
|      |             | <i>100 м2 покрытия</i>                                                                                                                                                                                          |            | 1 106,02  | 3,38        |        |       | 0,05  | 0,25   | 0,00 |
|      |             | Объем: 0,0144=0,12*0,12                                                                                                                                                                                         |            |           |             |        |       |       |        |      |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                            | 120        | 1 198,15  | *0,9=108%   | 17     | 108   |       |        |      |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                            | 65         | 612,94    | *0,85=55,25 | 9      | 55    |       |        |      |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                 |            | 11 836,93 |             | 170    |       |       |        |      |
| 60.1 | 101-1875    | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм                                                                                                                                                               | -0,0112608 | 11 200,00 | 0,00        | -126   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|      |             | <i>m</i>                                                                                                                                                                                                        |            | 0,00      | 0,00        |        |       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 61   | 101-3742    | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм                                                                                                                                                              | 0,00970009 | 10 196,65 | 0,00        | 99     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|      |             | <i>m</i>                                                                                                                                                                                                        |            | 0,00      | 0,00        |        |       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|      |             | Объем:<br>0,00970009263157895=0,0144*0,782/5,7*4,9<br>91                                                                                                                                                        |            |           |             |        |       |       |        |      |
| 62   | 62-25-7     | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов-козырьков<br>ПОПРАВКИ К:<br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25                             | 0,12       | 1 081,75  | 2,39        | 130    | 27,78 | 0,29  | 27,14  | 3,26 |
|      |             | <i>100 м2 обработанной поверхности</i>                                                                                                                                                                          |            | 231,51    | 0,00        |        |       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                            | 80         | 185,21    |             | 22     | 80    |       |        |      |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                            | 50         | 115,76    |             | 14     | 50    |       |        |      |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                 |            | 1 382,71  |             | 166    |       |       |        |      |
| 63   | 15-04-019-7 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности<br>ПОПРАВКИ К:<br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25                           | 0,12       | 604,07    | 6,69        | 72     | 16,59 | 0,80  | 14,88  | 1,79 |
|      |             | <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>                                                                                                                                                                          |            | 138,24    | 0,00        |        |       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                            | 105        | 130,64    | *0,9=94,5%  | 16     | 95    |       |        |      |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                            | 55         | 64,63     | *0,85=46,75 | 8      | 47    |       |        |      |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                 |            | 799,33    |             | 96     |       |       |        |      |
| 63.1 | 101-3469    | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ                                                                                                                                                                       | -0,00456   | 6 865,00  | 0,00        | -31    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|      |             | <i>m</i>                                                                                                                                                                                                        |            | 0,00      | 0,00        |        |       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 64   | 101-4418    | Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ                                                                                                                                                                                      | 0,00456    | 27 390,91 | 0,00        | 125    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|      |             | <i>m</i>                                                                                                                                                                                                        |            | 0,00      | 0,00        |        |       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|      |             | Объем: 0,00456=0,12*0,038                                                                                                                                                                                       |            |           |             |        |       |       |        |      |
| 65   | 62-32-2     | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза<br><i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>                                                                                     | 0,024      | 1 168,43  | 0,87        | 28     | 15,65 | 0,02  | 80,60  | 1,93 |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                 |            | 652,05    | 0,00        |        |       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                            | 80         | 521,64    |             | 13     | 80    |       |        |      |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                            | 50         | 326,03    |             | 8      | 50    |       |        |      |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                 |            | 2 016,10  |             | 48     |       |       |        |      |

| 1    | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4         | 5         | 6                          | 7     | 8      | 9      | 10     | 11    |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 66   | 15-04-019-7 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности-карнизные плиты<br><b>ПОПРАВКИ К:</b><br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25<br>100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1168    | 604,07    | 6,69                       | 1 279 | 292,63 | 14,16  | 14,88  | 31,50 |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                                            | 105       | 130,64    | *0,9=94,5%<br>*0,85=46,75  | 278   | 95     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                                            | 55        | 64,63     | %                          | 138   | 47     |        |        |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                 |           | 799,33    |                            | 1 694 |        |        |        |       |
| 66.1 | 101-3469    | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ                                                                                                                                                                                                       | -0,080438 | 6 865,00  | 0,00                       | -552  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,00      | 0,00                       |       |        | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 67   | 101-4418    | Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ                                                                                                                                                                                                                      | 0,0804384 | 27 390,91 | 0,00                       | 2 203 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,00      | 0,00                       |       |        | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 68   | 59-5-2      | Объем: 0,0804384=2,1168*0,038<br>Ремонт ступеней бетонных<br>100 ступеней                                                                                                                                                                       | 0,12      | 1 459,55  | 22,14                      | 175   | 106,68 | 2,66   | 102,89 | 12,35 |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                                            | 76        | 678,60    | 3,92                       | 81    | 76     | 0,47   | 0,29   | 0,03  |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                                            | 60        | 535,73    |                            | 64    | 60     |        |        |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                 |           | 2 673,88  |                            | 321   |        |        |        |       |
| 69   | 68-12-4     | <b>Отмостка</b><br>Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных<br>100 м3 конструкций                                                                                                                             | 0,0864    | 6 008,44  | 3 986,20                   | 519   | 174,72 | 344,41 | 243,35 | 21,03 |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                                            | 104       | 2 022,24  | 423,83                     | 220   | 104    | 36,62  | 41,39  | 3,58  |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                                            | 60        | 2 543,91  |                            | 127   | 60     |        |        |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                 |           | 1 467,64  |                            | 866   |        |        |        |       |
| 69.1 | 509-9900    | Строительный мусор                                                                                                                                                                                                                              | 15,552    | 0,00      | 0,00                       | 0     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,00      | 0,00                       |       |        | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 70   | 01-02-057-2 | Разработка грунта вручную<br>100 м3 грунта                                                                                                                                                                                                      | 0,54      | 1 201,20  | 0,00                       | 649   | 648,65 | 0,00   | 154,00 | 83,16 |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                                            | 80        | 1 201,20  | 0,00                       | 467   | 72     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                                            | 45        | 864,86    | *0,9=72%<br>*0,85=38,25    | 246   | 38     |        |        |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                 |           | 2 525,52  |                            | 1 362 |        |        |        |       |
| 71   | 27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка<br><b>ПОПРАВКИ К:</b><br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25<br>100 м3 материала основания (в плотном теле)                       | 0,216     | 2 836,83  | 2 679,65                   | 613   | 31,32  | 578,80 | 18,08  | 3,90  |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                                            | 142       | 144,98    | 221,91                     | 101   | 128    | 47,93  | 17,35  | 3,75  |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                                            | 95        | 468,89    | *0,9=127,8%<br>*0,85=80,75 | 64    | 81     |        |        |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                 |           | 296,26    | %                          | 778   |        |        |        |       |
| 71.1 | 408-9040    | Песок для строительных работ природный                                                                                                                                                                                                          | 23,76     | 0,00      | 0,00                       | 0     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,00      | 0,00                       |       |        | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 72   | 27-04-016-4 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной<br><b>ПОПРАВКИ К:</b><br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25<br>1000 м2 поверхности                   | 0,216     | 908,49    | 626,93                     | 196   | 60,65  | 135,42 | 35,36  | 7,64  |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                                            | 142       | 280,78    | 76,24                      | 99    | 128    | 16,47  | 5,51   | 1,19  |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                                            | 95        | 456,27    | *0,9=127,8%<br>*0,85=80,75 | 62    | 81     |        |        |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                 |           | 288,29    | %                          | 357   |        |        |        |       |
| 72.1 | 101-2696    | Геотекстиль                                                                                                                                                                                                                                     | 237,6     | 1 653,06  | 0,00                       | 1 794 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 7,55      | 0,00                       |       |        | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 73   | 27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под отмостку из кирпичного или известнякового щебня<br><b>ПОПРАВКИ К:</b><br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25<br>100 м2 дорожек и тротуаров                 | 2,16      | 3 139,45  | 342,36                     | 6 781 | 551,43 | 739,50 | 30,18  | 65,18 |
|      |             | % НР                                                                                                                                                                                                                                            | 142       | 255,29    | 43,75                      | 827   | 128    | 94,50  | 3,96   | 8,56  |
|      |             | % СП                                                                                                                                                                                                                                            | 95        | 382,17    | *0,9=127,8%<br>*0,85=80,75 | 523   | 81     |        |        |       |
|      |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                 |           | 241,47    | %                          | 8 131 |        |        |        |       |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 3 763,10  |                            |       |        |        |        |       |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | 5        | 6                          | 7      | 8      | 9      | 10    | 11    |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 73.1 | 408-0391      | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция 5-10 мм<br>м3                                                                                                                                                                      | -37,584  | 145,80   | 0,00                       | -5 480 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 0,00     | 0,00                       |        |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 74   | 408-0021      | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм<br>м3                                                                                                                                                            | 37,584   | 131,08   | 0,00                       | 4 927  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 0,00     | 0,00                       |        |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 75   | 27-07-002-2   | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01<br>ПОПРАВКИ К:<br>МАТ *2;<br>ЭММ )*1,25*2;<br>ЗПМ )*1,25*2;<br>ОЗП *1,15*2;<br>Труд.Стр. *1,15*2;<br>Труд.Маш. )*1,25*2<br>100 м2 дорожек и тротуаров | -2,16    | 470,42   | 22,51                      | -1 016 | -22,70 | -48,62 | 1,24  | -2,68 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 10,51    | 2,53                       |        |        | -5,46  | 0,25  | -0,54 |
|      |               | % НР                                                                                                                                                                                                                                             | 142      | 16,67    | *0,9=127,8%<br>*0,85=80,75 | -36    | 128    |        |       |       |
|      |               | % СП                                                                                                                                                                                                                                             | 95       | 10,53    | %                          | -23    | 81     |        |       |       |
|      |               | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                  |          | 497,61   |                            | -1 075 |        |        |       |       |
| 75.1 | 408-0391      | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция 5-10 мм<br>м3                                                                                                                                                                      | 6,48     | 145,80   | 0,00                       | 945    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 0,00     | 0,00                       |        |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 76   | 408-0021      | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм<br>м3                                                                                                                                                            | -6,48    | 131,08   | 0,00                       | -849   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 0,00     | 0,00                       |        |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 77   | 27-07-001-1   | Устройство асфальтобетонных покрытий отмотки однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см<br>ПОПРАВКИ К:<br>ЭММ )*1,25;<br>ЗПМ )*1,25;<br>ОЗП *1,15;<br>Труд.Стр. *1,15;<br>Труд.Маш. )*1,25<br>100 м2 покрытия     | 2,16     | 3 602,00 | 72,10                      | 7 780  | 348,90 | 155,74 | 17,39 | 37,56 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 161,53   | 0,71                       |        |        | 1,53   | 0,06  | 0,14  |
|      |               | % НР                                                                                                                                                                                                                                             | 142      | 207,34   | *0,9=127,8%<br>*0,85=80,75 | 449    | 128    |        |       |       |
|      |               | % СП                                                                                                                                                                                                                                             | 95       | 131,01   | %                          | 284    | 81     |        |       |       |
|      |               | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                  |          | 3 940,35 |                            | 8 513  |        |        |       |       |
| 77.1 | 410-0054      | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)<br>м                                                                                                                                                                                       | -15,4224 | 455,39   | 0,00                       | -7 023 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 0,00     | 0,00                       |        |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 78   | 410-0011      | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В<br>м                                                                                      | 15,4224  | 267,99   | 0,00                       | 4 133  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 0,00     | 0,00                       |        |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 79   | 27-07-001-2   | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01<br>ПОПРАВКИ К:<br>МАТ *6;<br>ЭММ )*1,25*6;<br>ЗПМ )*1,25*6;<br>ОЗП *1,15*6;<br>Труд.Стр. *1,15*6;<br>Труд.Маш. )*1,25*6<br>100 м2 покрытия                         | 2,16     | 3 517,82 | 63,00                      | 7 598  | 321,19 | 136,08 | 16,01 | 34,58 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 148,70   | 0,00                       |        |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|      |               | % НР                                                                                                                                                                                                                                             | 142      | 190,04   | *0,9=127,8%<br>*0,85=80,75 | 411    | 128    |        |       |       |
|      |               | % СП                                                                                                                                                                                                                                             | 95       | 120,08   | %                          | 260    | 81     |        |       |       |
|      |               | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                  |          | 3 827,93 |                            | 8 270  |        |        |       |       |
| 79.1 | 410-0054      | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)<br>м                                                                                                                                                                                       | -15,6816 | 455,39   | 0,00                       | -7 141 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 0,00     | 0,00                       |        |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 80   | 410-0011      | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В<br>м                                                                                      | 15,6816  | 267,99   | 0,00                       | 4 203  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 0,00     | 0,00                       |        |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 81   | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную<br>1 Т ГРУЗА                                                                                                                                                      | 26,1     | 42,98    | 32,19                      | 1 122  | 108,32 | 840,16 | 0,58  | 15,08 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 4,15     | 0,00                       |        |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|      |               | % НР                                                                                                                                                                                                                                             | 100      | 4,15     |                            | 108    | 100    |        |       |       |
|      |               | % СП                                                                                                                                                                                                                                             | 60       | 2,49     |                            | 65     | 60     |        |       |       |
|      |               | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                  |          | 49,62    |                            | 1 295  |        |        |       |       |
| 82   | т03-21-001-14 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км<br>1 Т ГРУЗА                                                                                                              | 26,1     | 12,99    | 12,99                      | 339    | 0,00   | 339,04 | 0,00  | 0,00  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 0,00     | 0,00                       |        |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| 1 | 2 | 3                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9            | 10 | 11 |
|---|---|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------|----|----|
|   |   | <b>Итого по локальной смете:</b>        |   |   |   |   |   |              |    |    |
|   |   | Прямые затраты                          |   |   |   |   |   | 182 656      |    |    |
|   |   | Стоимость материальных ресурсов (всего) |   |   |   |   |   | 138 304      |    |    |
|   |   | Эксплуатация машин                      |   |   |   |   |   | 12 326       |    |    |
|   |   | ЗП машинистов                           |   |   |   |   |   | 1 249        |    |    |
|   |   | Основная ЗП рабочих                     |   |   |   |   |   | 31 853       |    |    |
|   |   | Трудозатраты строителей                 |   |   |   |   |   | 3 658        |    |    |
|   |   | Трудозатраты машинистов                 |   |   |   |   |   | 102          |    |    |
|   |   | Транспорт материалов                    |   |   |   |   |   | 1 695        |    |    |
|   |   | Накладные расходы                       |   |   |   |   |   | 32 846       |    |    |
|   |   | Сметная прибыль                         |   |   |   |   |   | 20 741       |    |    |
|   |   | Всего с НР и СП                         |   |   |   |   |   | 236 243      |    |    |
|   |   | Грузоперевозки                          |   |   |   |   |   | 339          |    |    |
|   |   | НР на погрузочные работы                |   |   |   |   |   | 108          |    |    |
|   |   | СП на погрузочные работы                |   |   |   |   |   | 65           |    |    |
|   |   | Всего с НР и СП                         |   |   |   |   |   | 236 070      |    |    |
|   |   | ПСД 0,1%                                |   |   |   |   |   | 236          |    |    |
|   |   | Итого                                   |   |   |   |   |   | 236 306      |    |    |
|   |   | Расчетная стоимость                     |   |   |   |   |   | 2 007 238,14 |    |    |
|   |   | НДС 18%                                 |   |   |   |   |   | 361 302,86   |    |    |
|   |   | Итого с НДС                             |   |   |   |   |   | 2 368 541    |    |    |
|   |   | Проектные работы                        |   |   |   |   |   | 5 000        |    |    |
|   |   | Всего по смете                          |   |   |   |   |   | 2 373 541    |    |    |

Составил \_\_\_\_\_

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]