

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 42  
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минс

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E53-21-6 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной, 100 м восстановленной	12,37	<u>3 577,10</u> 286,55	<u>3 290,55</u> 140,16	44 249	3 545	<u>40 704</u> 1 734	<u>29,36</u> 11,46	<u>363,183</u> 141,76
2.	C101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл, <b>Объем: 12,37*100/8</b>	154,6	<u>67,00</u>		10 360				
3.	E62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	1,768	<u>162,24</u> 162,24		287	287		<u>20,8</u>	<u>36,7744</u>
4.	E07-05-039-07 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	17,68	<u>2 933,97</u> 209,97	<u>1 414,66</u> 84,63	51 872	3 712	<u>25 011</u> 1 496	<u>23,1495</u> 8,4125	<u>409,283</u> 148,733
5.	C101-0605 Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>, т <b>Объем: 17,68*(-0,0762)</b>	-1,347	<u>17 183,00</u>		-23 149				
6.	C101-5361 Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ", кг <b>Объем: 17,68*(0,0762)*1000</b>	1347	<u>54,21</u>		73 033				
7.	E15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1,768	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	131	128	<u>3</u> 0,0125	<u>7,5325</u> 0,0221	<u>13,3175</u> 0,0221
8.	C101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т <b>Объем: 1,768*0,013</b>	0,023	<u>11 594,98</u>		266				

9. E15-07-001-01	35,36	<u>1 043,26</u>		36 889	885		<u>2,76</u>	<u>97,5936</u>
Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (приминительно), 100 м		25,04						
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
10. C101-2779	-353,6	<u>101,10</u>		-35 749				
Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1, 10 м								
<b>Объем: 35,36*(-10,0)</b>								
11. C101-2951	353,6	<u>6,45</u>		2 281				
Лента малярная (скотч), ширина 50 мм, 10 м								
<b>Объем: 35,36*100/10</b>								
12. E56-2-2	0,193	<u>398,87</u>	<u>29,07</u>	77	71	<u>6</u>	<u>46,11</u>	<u>8,89001</u>
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов		369,80	12,56			2	0,93	0,1793
<b>Объем: 15,68+3,6</b>								
13. E56-1-1	0,16	<u>1 208,52</u>	<u>156,80</u>	193	168	<u>25</u>	<u>128,73</u>	<u>20,5968</u>
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 051,72	24,04			4	2,15	0,344
14. E10-01-034-01	0,157	<u>165 955,93</u>	<u>533,86</u>	26 022	269	<u>84</u>	<u>196,363</u>	<u>30,7896</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов		1 716,21	29,70			5	2,2	0,34496
<b>Объем: 0,7*1,4*16</b>								
<i>Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2213.86=6.38*347) ]; C101-2054:[ M-(564.45=7.95*71) ]</i>								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
15. C203-0938	-15,68	<u>1 555,55</u>		-24 391				
Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2								
<b>Объем: 0,1568*(-100,0)</b>								
16. C1.	15,68	<u>818,81</u>		12 839				
Блок оконный пластиковый 3850/4,89*1,04, м2								
<b>Объем: 0,1568*100</b>								
17. E10-01-034-05	0,036	<u>301 862,99</u>	<u>609,94</u>	10 867	68	<u>22</u>	<u>215,683</u>	<u>7,76457</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема до 2 м2		1 885,07	29,70			1	2,2	0,0792
<b>Объем: 1,2*1,5*2</b>								
<i>Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2213.86=6.38*347) ]; C101-2054:[ M-(564.45=7.95*71) ]</i>								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
18. C203-0991	-3,6	<u>2 910,02</u>		-10 476				

Блок оконный пластиковый  
двустворчатый, с глухой и  
поворотно-откидной  
створкой, однокамерным  
стеклопакетом (24 мм),  
площадью до 2 м2, м2

**Объем: 0,036\*(-100,0)**

19. С1. Блок оконный пластиковый 3850/4,89*1,04, м2	3,6	<u>818,81</u>		2 948				
20. Е10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0,15	<u>4 217,97</u> 207,86	<u>17,91</u> 0,68	633	31	<u>3</u>	<u>24,3685</u> 0,05	<u>3,65528</u> 0,0075
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
21. С101-2906 Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	15	<u>181,07</u>		2 716				
22. Е62-9-11 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,18	<u>1 881,95</u> 1 058,40	<u>5,23</u>	4 102	2 307	<u>11</u>	<u>122,5</u>	<u>267,05</u>
23. Е15-04-029-04 Оклейка панелей фасада стеклосеткой (армирование оснований), 100 м2 отделяваемой поверхности	0,28	<u>1 191,51</u> 178,15	<u>13,86</u> 0,34	334	50	<u>4</u>	<u>19,8605</u> 0,025	<u>5,56094</u> 0,007
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
24. С101-0622 Миткаль <Т-2> суровый (суровье), 10 м	-3,676	<u>73,65</u>		-271				
<b>Объем: 0,28*(-13,13)</b>								
25. С101-1814 Клей столярный сухой, кг	-0,14	<u>16,95</u>		-2				
<b>Объем: 0,28*(-0,5)</b>								
26. С101-2135 Клейстер готовый, кг	-6,72	<u>1,00</u>		-7				
<b>Объем: 0,28*(-24,0)</b>								
27. С101-2615 Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м2	30,24	<u>11,61</u>		351				
<b>Объем: 0,28*108</b>								
28. Е61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа <Ветонит>), 100 м2 отремонтированной поверхности	0,28	<u>5 020,64</u> 669,99	<u>87,70</u> 64,46	1 407	188	<u>25</u> 18	<u>62,91</u> 6,21	<u>17,6148</u> 1,7388

29. С101-1749 Латекс СКС-65 ГП, т	-0,003	<u>13 673,00</u>							-38
<b>Объем: 0,28*(-0,01)</b>									
30. С402-0419 Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT, т	-0,151	<u>7 371,45</u>							-1 115
<b>Объем: 0,28*(-0,54)</b>									
31. С402-0063 Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ, кг	196	<u>2,64</u>							517
<b>Объем: 0,28*700</b>									
<i>ОТКОСЫ</i>									
<i>Откосы внутренние</i>									
32. Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,78	<u>4 507,09</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 34,76	8 023	3 881	<u>143</u> 62	<u>234,669</u> 2,575	<u>417,711</u> 4,5835	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
33. Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2	0,4	<u>1 715,27</u> 442,53	<u>17,13</u> 0,34	686	177	<u>7</u>	<u>49,335</u> 0,025	<u>19,734</u> 0,01	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
<i>Откосы наружные</i>									
34. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	2,44	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	181	177	<u>4</u>	<u>7,5325</u> 0,0125	<u>18,3793</u> 0,0305	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
35. С101-4163 Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, кг	31,72	<u>15,25</u>							484
<b>Объем: 2,44*0,013*1000</b>									
36. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,44	<u>537,32</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,18	1 311	320	<u>9</u>	<u>13,7885</u> 0,0125	<u>33,6439</u> 0,0305	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
37. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой	2,44	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	1 473	337	<u>16</u>	<u>14,881</u>	<u>36,3096</u>	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

38. С101-3469	-0,093	<u>6 865,00</u>							-637
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т									
<b>Объем: 2,44*(-0,038)</b>									
39. С101-4418	0,093	<u>27 390,91</u>							2 540
Краска фасадная, акриловая, т									
<b>Объем: 2,44*(0,038)</b>									
40. Е58-20-1	0,03	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	76	11	<u>41,41</u>	<u>1,2423</u>		
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м									
41. С101-1875	-0,006	<u>11 200,00</u>							-62
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т									
<b>Объем: 0,03*(-0,184)</b>									
42. С101-2411	3	<u>26,41</u>							79
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м									
<b>Объем: 0,03*100</b>									
<i>ЦОКОЛЬ</i>									
43. Е61-10-1	0,1	<u>2 905,55</u>	<u>1,21</u>	290	176	<u>201,84</u>	<u>20,184</u>		
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной									
44. С509-9900	0,484								
Строительный мусор, т									
<b>Объем: 0,1*4,84</b>									
45. Е15-02-001-01	0,78	<u>1 828,56</u>	<u>64,71</u>	1 426	612	<u>50</u>	<u>81,512</u>	<u>63,5794</u>	
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой									
<b>Объем: 18+50+10</b>									
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
46. Е15-04-019-07	0,88	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	532	122	<u>6</u>	<u>14,881</u>	<u>13,0953</u>	
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой									
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
47. С101-3469	-0,033	<u>6 865,00</u>							-230
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т									
<b>Объем: 0,88*(-0,038)</b>									
48. С101-4418	0,033	<u>27 390,91</u>							916

Краска фасадная,  
АКРИЛОВАЯ, т

**Объем: 0,88\*0,038**

---

49. E15-01-016-02	0,14	<u>12 201,58</u>	<u>59,65</u>	1 708	466	<u>8</u>	<u>353,97</u>	<u>49,5558</u>
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен, 100 м2 облицованной поверхности		3 327,32	21,80			3	1,65	0,231

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

---

**БАЛКОНЫ**

50. E08-07-001-02	6,48	<u>783,07</u>	<u>7,63</u>	5 074	2 801	<u>49</u>	<u>50,025</u>	<u>324,162</u>
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		432,22						

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

---

51. E13-06-003-01	670	<u>7,68</u>		5 146	5 146		<u>0,9</u>	<u>603</u>
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности		7,68						

52. E15-02-001-01	0,16	<u>1 828,56</u>	<u>64,71</u>	292	125	<u>10</u>	<u>81,512</u>	<u>13,0419</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен (кромки нижней поверхности плиты и консолей), 100 м2 оштукатуриваемой		784,15	30,96			5	3,475	0,556

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

---

53. E62-35-2	5,68	<u>1 030,83</u>	<u>0,87</u>	5 855	3 962	<u>5</u>	<u>80,73</u>	<u>458,546</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности		697,51						

54. E09-03-014-01	0,49	<u>1 464,86</u>	<u>596,48</u>	717	311	<u>292</u>	<u>72,772</u>	<u>35,6364</u>
Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций из профлиста, 1 т конструкций		636,03	64,70			32	4,775	2,33832

**Объем: 83\*5,9/1000**

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

---

55. C103-1754	342,8	<u>13,29</u>		4 556				
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645- 86) размером 40x20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м								

**Объем: 0,4897\*1000/5,9\*4,13**

---

56. E15-04-030-04	0,133	<u>1 202,65</u>	<u>3,66</u>	159	96		<u>81,719</u>	<u>10,8523</u>
-------------------	-------	-----------------	-------------	-----	----	--	---------------	----------------

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	724,03	0,18				0,0125	0,00166	
<b>Объем: 83*0,16</b>								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
57. E09-02-028-02 Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа, 100 м2	0,83	<u>4 916,66</u> 898,59	<u>2 634,05</u> 255,68	4 081	746	<u>2 186</u> 212	<u>96,7265</u> 18,925	<u>80,283</u> 15,7078
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
58. C101-3031 Профилированный настил окрашенный, т	0,462	<u>12 411,23</u>		5 730				
<b>Объем: 0,83*1,08*5,15/1000*100</b>								
59. C101-4639 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм, 100 шт.	4,98	<u>41,00</u>		204				
<b>Объем: 0,83*6</b>								
60. C101-2404 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	36,52	<u>7,50</u>		274				
<b>Объем: 0,83*100/5*2,2</b>								
61. E58-20-1 Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м	3,9	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 1,08	9 813	1 378	<u>23</u> 4	<u>41,41</u> 0,08	<u>161,499</u> 0,312
62. C101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,718	<u>11 200,00</u>		-8 037				
<b>Объем: 3,9*(-0,184)</b>								
63. C101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	390	<u>26,41</u>		10 300				
<b>Объем: 3,9*100</b>								
64. E61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно- известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной	0,18	<u>3 823,46</u> 2 603,72	<u>22,51</u> 9,72	689	469	<u>4</u> 2	<u>290,27</u> 0,72	<u>52,2486</u> 0,1296
65. C509-9900 Строительный мусор, т	0,608							
<b>Объем: 0,18*3,38</b>								
66. E15-04-027-05	2,48	<u>537,32</u>	<u>3,66</u>	1 332	325	<u>9</u>	<u>13,7885</u>	<u>34,1955</u>

Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (балконные плиты снизу), 100 м2 окрашиваемой поверхности	131,12	0,18				0,0125	0,031		
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
67. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	2,48	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	184	180	<u>4</u> 0,0125	<u>7,5325</u> 0,0125	<u>18,6806</u> 0,031	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
68. С101-4163 Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, кг	32,24	<u>15,25</u>		492					
<b>Объем: 2,48*0,013*1000</b>									
69. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (балконные плиты снизу), 100 м2 окрашиваемой	2,48	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	1 499	343	<u>17</u>	<u>14,881</u>	<u>36,9049</u>	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
70. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,094	<u>6 865,00</u>		-647					
<b>Объем: 2,48*(-0,038)</b>									
71. С101-4418 Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т	0,094	<u>27 390,91</u>		2 581					
<b>Объем: 2,48*0,038</b>									
72. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (балконные торцы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	12,8	<u>537,32</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,18	6 878	1 678	<u>47</u> 2	<u>13,7885</u> 0,0125	<u>176,493</u> 0,16	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
73. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	12,8	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	948	927	<u>19</u> 2	<u>7,5325</u> 0,0125	<u>96,416</u> 0,16	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
74. С101-4163 Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, кг	166,4	<u>15,25</u>		2 538					
<b>Объем: 12,8*0,013*1000</b>									
75. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (балконные торцы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	12,8	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	7 732	1 769	<u>86</u>	<u>14,881</u>	<u>190,477</u>	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

76. С101-3469 -0,486 6 865,00 -3 339  
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т

**Объем: 12,8\*(-0,038)**

77. С101-4418 0,486 27 390,91 13 323  
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т

**Объем: 12,8\*0,038**

*ВХОДНЫЕ ГРУППЫ*

78. Е46-04-001-04 3 180,03 107,02 540 219 321 8,24 24,72  
Разборка кирпичных стен, 1 м3 73,01 11,57 35 1,15 3,45

79. Е08-02-001-01 4 906,21 43,20 3 625 206 173 6,21 24,84  
Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки 51,60 6,75 27 0,5 2

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

80. Е53-16-1 8 1 149,58 29,59 9 197 2 271 237 35,39 283,12  
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки 283,83 5,81 46 0,43 3,44

81. Е61-4-7 0,397 3 823,46 22,51 1 518 1 034 9 290,27 115,237  
Ремонт плит снизу цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной 2 603,72 9,72 4 0,72 0,28584

82. С509-9900 1,342  
Строительный мусор, т

**Объем: 0,397\*3,38**

83. Е15-04-027-05 0,397 537,32 3,66 213 52 1 13,7885 5,47403  
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности 131,12 0,18 0,0125 0,00496

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

84. Е15-04-019-07 0,397 604,07 6,69 240 55 3 14,881 5,90776  
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой 138,24

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

85. С101-3469 -0,015 6 865,00 -104  
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т

**Объем: 0,397\*(-0,038)**

86. С101-4418 0,015 27 390,91 413  
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т

**Объем: 0,397\*0,038**

87. E46-04-008-01	0,416	<u>153,59</u>	<u>41,43</u>	64	47	<u>17</u>	<u>14,38</u>	<u>5,98208</u>
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия		112,16						
<hr/>								
88. E12-01-017-01	0,397	<u>1 340,53</u>	<u>238,10</u>	532	107	<u>95</u>	<u>31,303</u>	<u>12,4273</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки		270,46	27,33			11	2,425	0,96273
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
<hr/>								
89. E12-01-017-02	0,397	<u>2 319,84</u>	<u>116,38</u>	921	138	<u>46</u>	<u>40,25</u>	<u>15,9793</u>
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 50 мм), 100 м2 стяжки		347,76	14,88			6	1,3125	0,52106
<i>Начисления: Н3= 1.25*35, Н4= 1.25*35, Н5= 1.15*35, Н48= 35</i>								
<hr/>								
90. E12-01-016-02	0,416	<u>122,50</u>	<u>4,36</u>	51	12	<u>2</u>	<u>3,22</u>	<u>1,33952</u>
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли		28,14						
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
<hr/>								
91. E12-01-002-09	0,397	<u>10 000,21</u>	<u>53,13</u>	3 970	62	<u>21</u>	<u>16,514</u>	<u>6,55606</u>
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли		155,23	3,38			1	0,25	0,09925
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
<hr/>								
92. C101-1961	-45,26	<u>45,20</u>		-2 046				
Изопласт К ЭКП-4,5, м2								
<b>Объем: 0,397*(-114,0)</b>								
<hr/>								
93. C101-1962	-46,05	<u>38,42</u>		-1 769				
Изопласт П ЭПП-4,0, м2								
<b>Объем: 0,397*(-116,0)</b>								
<hr/>								
94. C101-3358	45,26	<u>30,11</u>		1 363				
Унифлекс ТКП, м2								
<b>Объем: 0,397*114</b>								
<hr/>								
95. C101-4249	46,05	<u>26,13</u>		1 203				
Унифлекс ТПП, м2								
<b>Объем: 0,397*116</b>								
<hr/>								
96. E12-01-004-04	0,064	<u>12 347,37</u>	<u>119,24</u>	785	24	<u>8</u>	<u>40,825</u>	<u>2,59239</u>
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий		374,77	11,99			1	0,8875	0,05636
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
<hr/>								
97. C101-1961	-16	<u>45,20</u>		-723				

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

**Объем: 0,0635\*(-252,0)**

98. С101-3358	16	<u>30,11</u>		482
Унифлекс ТКП, м2				

**Объем: 0,0635\*252**

99. E12-01-010-01	0,008	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	76	8	<u>129,663</u>	<u>0,98803</u>
		1 106,02	3,38			0,25	0,00191
Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия							

**Объем: 6,35\*0,12**

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

100 С101-1875	-0,006	<u>11 200,00</u>		-67
---------------	--------	------------------	--	-----

. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т

**Объем: 0,00762\*(-0,782)**

101 С101-3742	0,005	<u>10 196,65</u>		52
---------------	-------	------------------	--	----

. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т

**Объем: 0,00762\*(0,782)/5,7\*4,91**

102 E12-01-010-01	0,057	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	572	63	<u>2 129,663</u>	<u>7,39076</u>
		1 106,02	3,38			0,25	0,01425

. Устройство мелких покрытий (свес) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

103 E46-01-008-02	1	<u>1 184,11</u>	<u>38,21</u>	1 184	191	<u>38</u>	<u>22,94</u>	<u>22,94</u>
		190,63	1,62			2	0,12	0,12

. Обетонирование балок и прогонов (ремонт бетонных ступеней), 1 м3

104 E09-03-014-01	0,178	<u>1 464,86</u>	<u>596,48</u>	260	113	<u>106</u>	<u>72,772</u>	<u>12,9534</u>
		636,03	64,70			12	4,775	0,84995

. Монтаж связей и распорок м/к входных групп, 1 т конструкций

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

105 С201-0843	0,178	<u>11 500,00</u>		2 047
---------------	-------	------------------	--	-------

. Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т

**Объем: 0,178\*1,0**

106 E06-01-001-15	0,015	<u>61 062,76</u>	<u>2 208,03</u>	916	17	<u>33</u>	<u>134,343</u>	<u>2,01515</u>
		1 145,94	326,84			5	24,3	0,3645

. Устройство фундаментных плит бетонных плоских (площадки входа), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

107 E62-35-2	1,02	<u>1 030,83</u>	<u>0,87</u>	1 051	711	<u>1</u>	<u>80,73</u>	<u>82,3446</u>
		697,51						

. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности

108 E62-29-2	0,17	<u>568,11</u>	<u>0,87</u>	97	28		<u>18,72</u>	<u>3,1824</u>
--------------	------	---------------	-------------	----	----	--	--------------	---------------

. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (двери) за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности		163,61							
109 E56-10-1 . Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	1,21	<u>288,06</u> 288,06		349	349		<u>36,28</u>	<u>43,8988</u>	
110 C509-9900 . Строительный мусор, т	1,428								
<b>Объем: 1,21*1,18</b>									
111 E56-9-1 . Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,65	<u>1 807,42</u> 1 437,99	<u>369,43</u> 39,94	1 175	935	<u>240</u> 26	<u>179,3</u> 3,97	<u>116,545</u> 2,5805	
112 C509-9900 . Строительный мусор, т	6,825								
<b>Объем: 0,65*10,5</b>									
113 E09-04-012-01 . Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1,8	<u>76,94</u> 27,38	<u>23,84</u>	138	49	<u>43</u>	<u>2,76</u>	<u>4,968</u>	
114 C101-0887 . Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.	1	<u>94,68</u>		95					
115 C203-8120 . Дверь металлическая однопольная, шт.	1	<u>2 954,72</u>		2 955					
116 E10-01-047-01 . Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1,21	<u>169 472,78</u> 2 047,99	<u>592,19</u> 17,73	205 062	2 478	<u>717</u> 21	<u>231,15</u> 1,3125	<u>279,692</u> 1,58813	
117 T01-01-01-041 . Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	14	<u>42,98</u> 4,15	<u>32,19</u>	602	58	<u>451</u>	<u>0,5777</u>	<u>8,0878</u>	
118 T03-21-01-014 . Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза	14	<u>12,99</u>	<u>12,99</u>	182		<u>182</u>			
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>521 567</b>	<b>47 471</b>	<b><u>71 638</u></b>		<b><u>5337,1</u></b>	
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>508 984</b>	<b>46 194</b>	<b><u>68 378</u></b>		<b><u>336,58</u></b>	
						<b>3 549</b>		<b>317,69</b>	

. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	135 548			
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 80; %=80 - по стр. 3, 22, 53, 107, 108; %=139.5 - по стр. 4; %=94.5 - по стр. 7, 9, 23, 32-34, 36, 37, 45, 46, 49, 52, 56, 66, 67, 69, 72, 73, 75, 83, 84, 106; %=82 - по стр. 12, 13, 109, 111; %=106.2 - по стр. 14, 17, 20, 116; %=79 - по стр. 28, 43, 64, 81; %=83 - по стр. 40, 61; %=109.8 - по стр. 50, 79; %=81 - по стр. 51; %=99 - по стр. 78, 87, 103; %=108 - по стр. 88-91, 96, 99, 102)	47 185			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 80; %=50 - по стр. 3, 22, 28, 43, 53, 64, 81, 107, 108; %=85 - по стр. 4; %=46.75 - по стр. 7, 9, 23, 32-34, 36, 37, 45, 46, 49, 52, 56, 66, 67, 69, 72, 73, 75, 83, 84; %=62 - по стр. 12, 13, 109, 111; %=53.55 - по стр. 14, 17, 20, 116; %=65 - по стр. 40, 61; %=68 - по стр. 50, 79; %=59.5 - по стр. 51, 78, 87, 103; %=55.25 - по стр. 88-91, 96, 99, 102, 106)	29 403			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	585 572			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 243	1 219	<u>2 627</u>	<u>133,84</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 54, 57, 104, 113)	1 195		256	18,896
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 54, 57, 104, 113)	1 065			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	9 503			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 556			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 556			
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	784	58	633	8,0878
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 117)	58			
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 117)	35			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	784			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	600 415			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	48 380			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	30 468			

Проверка сметной документации	0,1	600
Итого		601 015
Расчетная стоимость	5,6	3 365 684
НДС	18	605 823
Итого с НДС		4 192 132
Проектные работы		5 000
Всего по смете		4 197 132

Составил: Ведущий инженер-сметчик Цыплова Н.Н.  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.  
(должность, подпись, Ф.И.О)