

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, проезд Гоголя, д. 2

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>ФАСАД</i>									
1.	E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,424	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 12,56	169	157	<u>12</u> 5	<u>46,11</u> 0,93	<u>20</u>
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>									
2.	C509-9900 Строительный мусор, т	1,45008	Объем: 0,424*3,42						
3.	E56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,18	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 24,04	217	189	<u>28</u> 4	<u>128,7</u> 2,15	<u>23</u>
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>									
4.	C509-9900 Строительный мусор, т	1,9188	Объем: 0,18*10,66						
5.	E10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0,1566	<u>301 862,99</u> 1 885,07	<u>609,94</u> 29,70	47 272	295	<u>96</u> 5	<u>215,7</u> 2,2	<u>34</u>
<i>Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2213.86=6.38*347)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)]</i>									
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>									
6.	C203-0991 Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2	-15,66	<u>2 910,02</u>		-45 571				
Объем: 0,1566*(-100,0)									
7.	C1. Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), м2	15,66	<u>818,81</u>		12 823				
Объем: 0,1566*100									
<i>Поправки: M: =4543/1.18/4.89*1.04</i>									

8. E10-01-034-08	0,285	<u>216 989,28</u>	<u>517,24</u>	61 841	427	<u>147</u>	<u>171,5</u>	<u>49</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов		1 499,21	11,14			3	0,825	
<i>Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(1614.14=6.38*253)]; C101-2054:[M-(469.05=7.95*59)]</i>								
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
9. C203-1073	-28,5	<u>2 085,07</u>		-59 424				
Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2, м2								
Объем: 0,285*(-100,0)								
10. C1.	28,5	<u>818,81</u>		23 336				
Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), м2								
Объем: 0,285*100								
<i>Поправки: M: =4543/1.18/4.89*1.04</i>								
11. E62-9-9	0,57	<u>2 016,88</u>	<u>5,23</u>	1 150	686	<u>3</u>	<u>139,2</u>	<u>79</u>
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% (окна в цоколе), 100 м2 окрашиваемой поверхности		1 202,69						
<i>ОТКОСЫ</i>								
12. E58-20-1	0,26	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	655	92	<u>2</u>	<u>41,41</u>	<u>11</u>
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	1,08				0,08	
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>								
13. C101-1875	-0,0478	<u>11 200,00</u>		-536				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
Объем: 0,26*(-0,184)								
14. C101-2411	26	<u>26,41</u>		687				
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								
Объем: 0,26*100								
15. C509-9900	0,05824							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,26*0,224								
<i>Откосы наружные</i>								
16. E15-02-031-01	0,465	<u>4 507,09</u>	<u>80,50</u>	2 096	1 014	<u>37</u>	<u>234,7</u>	<u>109</u>

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2 180,08	34,76		16	2,575	1			
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
17. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,465	<u>537,32</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,18	250	61	<u>2</u>	<u>13,79</u> 0,013	<u>6</u>	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
18. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,465	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	281	64	<u>3</u>	<u>14,88</u>	<u>7</u>	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
19. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,0177	<u>6 865,00</u>		-121					
Объем: 0,465*(-0,038)									
20. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,01767	<u>27 390,91</u>		484					
Объем: 0,465*0,038									
<i>ЦОКОЛЬ</i>									
21. Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных цоколя, 100 м2	0,7	<u>178,00</u> 178,00		125	125		<u>22,82</u>	<u>16</u>	
22. С509-9900 Строительный мусор, т	1,89								
Объем: 0,7*100*0,015*1800/1000									
23. Е15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,574	<u>6 206,72</u> 1 371,88	<u>66,55</u> 23,70	9 769	2 159	<u>105</u> 37	<u>149,4</u> 1,8	<u>235</u> 3	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
24. С101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2	-169,99	<u>28,25</u>		-4 802					
Объем: 1,574*(-108,0)									
25. С101-2615 Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м2	169,992	<u>11,61</u>		1 974					
Объем: 1,574*108									
26. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,574	<u>537,32</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,18	846	206	<u>6</u>	<u>13,79</u> 0,013	<u>22</u>	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									

27. E15-04-019-07	1,92	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	1 160	265	<u>13</u>	<u>14,88</u>	<u>29</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
28. C101-3469	-0,073	<u>6 865,00</u>						-501
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 1,92*(-0,038)								
29. C101-4418	0,07296	<u>27 390,91</u>						1 998
Краска фасадная, акриловая, т								
Объем: 1,92*0,038								
<i>БАЛКОНЫ</i>								
30. E46-01-008-02	0,3	<u>1 184,11</u> 190,63	<u>38,21</u> 1,62	355	57	<u>11</u>	<u>22,94</u> 0,12	<u>7</u>
Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки и зачисткой от коррозии арматурных стержней), 1 м3								
31. E15-02-001-01	0,008	<u>1 828,56</u> 784,15	<u>64,71</u> 30,96	15	6	<u>1</u>	<u>81,51</u> 3,475	<u>1</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (оштукатуривание кромок нижней поверхности плиты и консолей), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
32. E61-4-1	0,03	<u>3 263,25</u> 2 060,86	<u>22,51</u> 9,72	98	62	<u>1</u>	<u>229,8</u> 0,72	<u>7</u>
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконных плит раствором снизу), 100 м2 отремонтированной поверхности								
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>								
33. C509-9900	0,1014							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,03*3,38								
34. E62-25-7	0,038	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	40	8		<u>23,6</u>	<u>1</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности								
35. E15-04-019-07	0,038	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	22	5		<u>14,88</u>	<u>1</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (нижней поверхности плиты, консолей и торцы), 100 м2 окрашиваемой поверхности								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
36. C101-3469	-0,0014	<u>6 865,00</u>						-10
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								

Объем: 0,038*(-0,038)

37. С101-4418 0,00144 27 390,91 40
Краска фасадная, акриловая, т

Объем: 0,038*0,038

козырьки балконов

38. E12-01-017-01 0,03 1 340,53 238,10 40 8 7 31,3 1
Устройство выравнивающих 270,46 27,33
стяжек цементно-песчаных
толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

39. E12-01-017-02 0,03 994,22 49,88 29 4 1 17,25 1
Устройство выравнивающих 149,04 6,38
стяжек на каждый 1 мм
изменения толщины добавлять
или исключать к расценке 12-01-
017-01 до 30 мм, 100 м2 стяжки

*Начисления: Н3= 15*1.25, Н4= 15*1.25, Н5= 15*1.15, Н48= 15*

40. E62-35-2 0,035 1 030,83 0,87 36 24 80,73 3
Окраска масляными составами
ранее окрашенных
металлических решеток и оград
без рельефа за 2 раза
(ограждений балконов), 100 м2
окрашиваемой поверхности

41. E12-01-010-01 0,0056 10 025,83 29,23 56 6 129,7 1
Устройство мелких покрытий
(свесы и отливы) из листовой
оцинкованной стали с
полимерным покрытием, 100 м2
покрытия

Объем: 1,6*0,35

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

42. E46-04-008-02 0,095 79,44 12,52 7 6 1 8,58 1
Разборка покрытий кровель из
66,92
листовой стали, 100 м2 покрытия

43. E15-02-036-01 0,246 6 206,72 66,55 1 526 337 16 149,4 37
Штукатурка по сетке без 1 371,88 23,70
устройства каркаса улучшенная
стен (входные группы), 100 м2
оштукатуриваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

44. С101-0874 -26,568 28,25 -751
Сетка тканая с квадратными
ячейками № 05 без покрытия, м2

Объем: 0,246*(-108,0)

45. С101-2615 26,568 11,61 308
Сетка стеклотканная
штукатурная, армирующая,
фасадная, м2

Объем: 0,246*108

46. E15-04-027-05 0,246 537,32 3,66 132 32 1 13,79 3

Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,18				0,013		
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
47. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,246	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	149	34	<u>2</u>	<u>14,88</u>		<u>4</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
48. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,0093	<u>6 865,00</u>		-64					
Объем: 0,246*(-0,038)									
49. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,00935	<u>27 390,91</u>		256					
Объем: 0,246*0,038									
50. Е46-01-008-02 Обетонирование балок и прогонов (ремонт и восстановление плит козырьков с устройством опалубки), 1 м3	0,1	<u>1 184,11</u> 190,63	<u>38,21</u> 1,62	119	19	<u>4</u>	<u>22,94</u> 0,12		<u>2</u>
51. Е12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0,065	<u>1 340,53</u> 270,46	<u>238,10</u> 27,33	87	18	<u>15</u> 2	<u>31,3</u> 2,425		<u>2</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
52. Е12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм, 100 м2 стяжки	0,065	<u>2 319,84</u> 347,76	<u>116,38</u> 14,88	152	23	<u>8</u> 1	<u>40,25</u> 1,313		<u>3</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25*35, Н4= 1.25*35, Н5= 1.15*35, Н48= 35</i>									
53. Е12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0,065	<u>122,50</u> 28,14	<u>4,36</u>	8	2		<u>3,22</u>		
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
54. Е12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (козырьки входа), 100 м2 кровли	0,065	<u>10 000,21</u> 155,23	<u>53,13</u> 3,38	649	10	<u>3</u>	<u>16,51</u> 0,25		<u>1</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
55. С101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5, м2	-7,41	<u>45,20</u>		-335					
Объем: 0,065*(-114,0)									
56. С101-3358 Унифлекс ТКП, м2	7,41	<u>30,11</u>		223					
Объем: 0,065*(114,0)									
57. С101-1962 Изопласт П ЭПП-4,0, м2	-7,54	<u>38,42</u>		-290					

Объем: 0,065*(-116,0)

58. С101-4249 7,54 26,13 197
Унифлекс ТПП, м2

Объем: 0,065*(116,0)

59. Е12-01-010-01 0,034 10 025,83 29,23 341 38 1 129,7 4
Устройство мелких покрытий
(козырьки входа) из листовой
оцинкованной стали, 100 м2
покрытия
1 106,02 3,38 0,25

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

60. С101-1875 -0,0266 11 200,00 -298
Сталь листовая оцинкованная
толщиной листа 0,7 мм, т

Объем: 0,034*(-0,782)

61. С101-3742 0,0229 10 196,65 234
Сталь листовая оцинкованная
толщиной листа 0,60 мм, т

Объем: 0,034*0,782/5,7*4,91

62. Е12-01-004-04 0,065 12 347,37 119,24 802 24 8 40,83 3
Устройство примыканий кровель
из наплавляемых материалов к
стенам и парапетам высотой до
600 мм без фартуков, 100 м
примыканий
374,77 11,99 1 0,888

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

63. С101-1961 -16,38 45,20 -740
Изопласт К ЭКП-4,5, м2

Объем: 0,065*(-252,0)

64. С101-3358 16,38 30,11 493
Унифлекс ТКП, м2

Объем: 0,065*(252,0)

65. С101-8050 0,4355 66,11 29
Герметик-клей ТИХОPLAST,
битумный, кровельный, черный,
DEN BRAVEN, л

Объем: 0,065*6,7

66. Е12-01-010-01 0,0078 10 025,83 29,23 78 9 129,7 1
Устройство мелких покрытий
(фартук) из листовой
оцинкованной стали, 100 м2
покрытия
1 106,02 3,38 0,25

Объем: 6,5*0,12

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

67. С101-1875 -0,0061 11 200,00 -68
Сталь листовая оцинкованная
толщиной листа 0,7 мм, т

Объем: 0,0078*(-0,782)

68. С101-3742 0,00525 10 196,65 54
Сталь листовая оцинкованная
толщиной листа 0,60 мм, т

Объем: 0,0078*0,782/5,7*4,91

69. Е07-05-015-01 0,408 968,40 114,22 396 349 47 94,18 38
Демонтаж лестниц из отдельных
ступеней гладких, 100 м
ступеней
854,18 6,38 3 0,472

Объем: 34*1,2

Удал.ресурсы: С403-9043

Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

70. E07-05-015-01	0,408	<u>1 527,84</u>	<u>178,48</u>	624	501	<u>73</u>	<u>135,4</u>	<u>55</u>
Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (без стоимости ступеней), 100 м ступеней		1 227,88	9,96			4	0,738	
Объем: 34*1,2								
<i>Удал.ресурсы: C403-9043</i>								
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
71. E62-35-2	0,285	<u>1 030,83</u>	<u>0,87</u>	294	199		<u>80,73</u>	<u>23</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (пожарных лестниц и оконных решеток), 100 м2 окрашиваемой поверхности		697,51						
72. E58-12-2	0,03	<u>1 766,82</u>	<u>26,57</u>	53	5	<u>1</u>	<u>21,35</u>	<u>1</u>
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2		169,52	4,32				0,32	
73. E09-04-002-01	0,03	<u>1 111,41</u>	<u>600,64</u>	34	11	<u>18</u>	<u>40,83</u>	<u>1</u>
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия		356,81	46,79			1	3,263	
<i>Удал.ресурсы: C101-9910; C101-9911</i>								
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
74. C101-3842	0,01669	<u>11 320,50</u>		189				
Профилированный лист оцинкованный т								
Объем: 0,03*5,15*1,08/1000*100								
75. C101-4645	0,18	<u>33,50</u>		6				
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм, 100 шт.								
Объем: 0,03*6								
76. E12-01-010-01	0,008	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	80	9		<u>129,7</u>	<u>1</u>
Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали с последующей герметизацией (примыкания), 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38				0,25	
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
77. C101-1875	-0,0063	<u>11 200,00</u>		-70				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
Объем: 0,008*(-0,782)								
78. C101-3742	0,00539	<u>10 196,65</u>		55				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т								
Объем: 0,008*0,782/5,7*4,91								
79. C101-8085	0,134	<u>77,81</u>		10				
Герметик силиконовый универсальный прозрачный, л								
Объем: 2/100*6,7								
<i>Двери</i>								
80. E56-10-1	0,032	<u>288,06</u>		9	9		<u>36,28</u>	<u>1</u>

Снятие дверных полотен, 100 м2
дверных полотен

288,06

Удал.ресурсы: C509-9900

81. C509-9900 0,03776
Строительный мусор, т

Объем: 0,032*1,18

82. E56-9-1 0,01 1 807,42 369,43 18 14 4 179,3 2
Демонтаж дверных коробок в
каменных стенах с отбивкой
штукатурки в откосах, 100
коробок

1 437,99 39,94

3,97

Удал.ресурсы: C509-9900

83. C509-9900 0,105
Строительный мусор, т

Объем: 0,01*10,5

84. E09-04-012-01 2,85 76,94 23,84 219 78 68 2,76 8
Установка металлических
дверных блоков в готовые
проемы, 1 м2 проема

27,38

2,76

Удал.ресурсы: C101-9411; C203-9066

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

85. C101-0888 1 94,68 95
Скобяные изделия для блоков
входных дверей в здание
двупольных, компл.

86. C203-8125 1 4 293,11 4 293
Дверь металлическая
двупольная утепленная
окрашенная, шт.

87. E62-29-2 0,208 568,11 0,87 118 34 18,72 4
Окраска масляными составами
ранее окрашенных больших
металлических поверхностей
(кроме крыш) за два раза
(двери), 100 м2 окрашиваемой
поверхности

163,61

18,72

89. T01-01-01-041 5,56 42,98 32,19 239 23 179 0,578 3
Погрузка при автомобильных
перевозках мусора
строительного с погрузкой
вручную, 1 т груза

4,15

179

0,578

90. T03-21-01-014 5,56 12,99 12,99 72 72
Перевозка грузов I класса
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на
расстояние до 14 км, 1 т груза

. **ИТОГО ПО СМЕТЕ** **66 931** **7 704** **996** **861**
СТОИМОСТЬ **66 367** **7 592** **89** **4**
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - **659** **849**
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ **11 625** **88** **4**
В РАСЦЕНКАХ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1, 3, 81, 83; %=106.2 - по стр. 5, 8; %=80 - по стр. 11, 34, 41, 72, 88; %=83 - по стр. 12, 73; %=94.5 - по стр. 16-18, 23, 26, 27, 31, 35, 44, 47, 48; %=99 - по стр. 21, 30, 43, 51; %=79 - по стр. 32; %=108 - по стр. 38, 39, 42, 52-55, 60, 63, 67, 77; %=117 - по стр. 40; %=139.5 - по стр. 70, 71)					7 551
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 1, 3, 81, 83; %=53.55 - по стр. 5, 8; %=50 - по стр. 11, 32, 34, 41, 72, 88; %=65 - по стр. 12, 73; %=46.75 - по стр. 16-18, 23, 26, 27, 31, 35, 44, 47, 48; %=59.5 - по стр. 21, 30, 43, 51; %=55.25 - по стр. 38, 39, 42, 52-55, 60, 63, 67, 77; %=72.25 - по стр. 40; %=85 - по стр. 70, 71)					4 117
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					78 035
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		253	89	<u>86</u>	<u>9</u>
-				1	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 74, 85)		73			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 74, 85)		65			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		391			
-					
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		311	23	251	3
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 89)		23			
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 89)		14			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		311			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		78 737			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		7 624			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		4 182			
Проверка сметной документации	0,1	79			
Итого		78 816			
Расчетная стоимость	7,363	580 320,34			
НДС	18	104 457,66			
Итого с НДС		684 778			

Составил: Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.
(должность, подпись, Ф.И.О)