

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул. 7 Линия, д. 7

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ФАСАД</b>									
1.	E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	44,1	<u>783,07</u> 432,22	<u>7,63</u>	34 533	19 061	<u>336</u>	<u>50</u>	<u>2205</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
2.	E69-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1,77	<u>4 366,87</u> 186,58	<u>3 973,13</u> 119,81	7 729	330	<u>7 032</u> 212	<u>20,8</u> 8,32	<u>36,8</u> 14,7
3.	E53-21-6 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной, 100 м восстановленной герметизации стыков	13,743	<u>840,80</u> 286,55	<u>554,25</u> 57,65	11 555	3 938	<u>7 617</u> 792	<u>29,4</u> 5,73	<u>404</u> 78,7
<i>Удал.ресурсы: C101-9108</i>									
<i>Вычт.ресурсы: X03-1005:[ ЭМ-(2736.30=477.54*5.73), ЗПМ-(82.51=14.40*5.73) ]</i>									
4.	C101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.	171,788	<u>67,00</u>		11 510				
<b>Объем: 13,743*100/8</b>									
5.	E62-41-1 Очистка вручную поверхности стыков (ПРИМ), 100 м2 расчищенной поверхности	1,3744	<u>162,24</u> 162,24		223	223		<u>20,8</u>	<u>28,6</u>
<b>Объем: (2748,7 -1374,35)*0,1</b>									
6.	E07-05-039-07 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва	27,487	<u>2 318,51</u> 209,97	<u>799,20</u> 84,63	63 729	5 771	<u>21 968</u> 2 326	<u>23,1</u> 8,41	<u>635</u> 231
<i>Вычт.ресурсы: X03-1910:[ ЭМ-(492.37=53.87*9.14) ]</i>									
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
7.	C101-0605	-2,0945	<u>17 183,00</u>		-35 990				

Мастика герметизирующая  
нетвердеющая <Гэлан>, т

**Объем: 27,487\*(-0,0762)**

---

8. С101-5361	2094,51	<u>54,21</u>		113 543				
--------------	---------	--------------	--	---------	--	--	--	--

Мастика (герметик) типа  
"ОКСИПЛАСТ"  
двухкомпонентная  
отверждающая, кг

**Объем: 27,487\*(0,0762)\*1000**

---

9. Е15-04-006-03	2,7487	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	203	199	<u>4</u>	<u>7,53</u>	<u>20,7</u>
------------------	--------	--------------	-------------	-----	-----	----------	-------------	-------------

Покрытие поверхностей  
грунтовкой глубокого  
проникновения за 1 раз стен,  
100 м2 покрытия

**Объем: 2748,7\*0,1**

Удал.ресурсы: С101-9732

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

---

10. С101-3451	0,03573	<u>11 594,98</u>		414				
---------------	---------	------------------	--	-----	--	--	--	--

Грунтовка акриловая ВД-АК-  
133, т

**Объем: 2,7487\*0,013**

---

11. Е15-07-001-01	54,974	<u>1 043,26</u>		57 353	1 377		<u>2,76</u>	<u>152</u>
-------------------	--------	-----------------	--	--------	-------	--	-------------	------------

Наклейка ограничительной  
ленты в зоне стыка  
(применительно), 100 м

**Объем: 2748,7\*2**

Начисления: Н5= 1.15

---

12. С101-2779	-549,74	<u>101,10</u>		-55 579				
---------------	---------	---------------	--	---------	--	--	--	--

Лента термоуплотнительная  
самоклеющаяся ЛТСМ-1, 10 м

**Объем: 54,974\*(-10,0)**

---

13. С101-2951	549,74	<u>6,45</u>		3 546				
---------------	--------	-------------	--	-------	--	--	--	--

Лента малярная (скотч), ширина  
50 мм, 10 м

**Объем: 54,974\*10,0**

---

14. Е56-2-2	0,6577	<u>398,87</u>	<u>29,07</u>	262	243	<u>19</u>	<u>46,1</u>	<u>30,3</u>
-------------	--------	---------------	--------------	-----	-----	-----------	-------------	-------------

Снятие оконных переплетов  
остекленных, 100 м2 оконных  
переплетов

Удал.ресурсы: С509-9900

---

15. С509-9900	2,24933							
---------------	---------	--	--	--	--	--	--	--

Строительный мусор, т

**Объем: 0,6577\*3,42**

---

16. Е56-1-1	0,27	<u>1 208,52</u>	<u>156,80</u>	326	284	<u>42</u>	<u>129</u>	<u>34,8</u>
-------------	------	-----------------	---------------	-----	-----	-----------	------------	-------------

Демонтаж оконных коробок в  
каменных стенах с отбивкой  
штукатурки в откосах, 100  
коробок

Удал.ресурсы: С509-9900

---

17. С509-9900	2,8782							
---------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Строительный мусор, т

**Объем: 0,27\*10,66**

---

18. Е10-01-034-06	0,6577	<u>249 820,59</u>	<u>511,53</u>	164 306	963	<u>336</u>	<u>168</u>	<u>110</u>
-------------------	--------	-------------------	---------------	---------	-----	------------	------------	------------

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	1 464,63	11,14	7	0,83	0,55
---	----------	-------	---	------	------

Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(1556.72=6.38\*244) ]; C101-2054:[ M-(445.20=7.95\*56) ]  
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

19. C203-0993	-65,77	<u>2 415,48</u>		-158 866
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2, м2				

**Объем: 0,6577\*(-100,0)**

20. C1.	65,77	<u>818,81</u>		53 853
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), м2				

**Объем: 0,6577\*100**

Поправки: M: =4543/1.18/4.89\*1.04

21. E61-10-1	0,35	<u>2 905,55</u>	<u>1,21</u>	1 016	617	<u>202</u>	<u>70,7</u>
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной							

Удал.ресурсы: C509-9900

22. C509-9900	1,694						
Строительный мусор, т							

**Объем: 0,35\*4,84**

23. E61-10-2	0,35	<u>886,52</u>	<u>0,61</u>	310	111	<u>36,2</u>	<u>12,7</u>
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 до 30 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности							

Удал.ресурсы: C509-9900

24. C509-9900	0,847						
Строительный мусор, т							

**Объем: 0,35\*2,42**

25. E15-04-006-03	0,35	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	26	25	<u>1</u>	<u>7,53</u>	<u>2,64</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия								

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

26. C101-3451	0,00455	<u>11 594,98</u>		53
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т				

**Объем: 0,35\*0,013**

27. E62-25-7	0,35	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	368	70	<u>1</u>	<u>23,6</u>	<u>8,26</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности								
28. E15-04-019-07	0,35	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	211	48	<u>2</u>	<u>14,9</u>	<u>5,22</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
29. C101-3469	-0,0133	<u>6 865,00</u>		-91				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
<b>Объем: 0,35*(-0,038)</b>								
30. C101-4418	0,0133	<u>27 390,91</u>		364				
Краска фасадная, акриловая, т								
<b>Объем: 0,35*0,038</b>								
31. E62-9-10	2,031	<u>1 605,94</u> 870,91	<u>5,23</u>	3 262	1 769	<u>11</u>	<u>101</u>	<u>205</u>
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
<i>ОТКОСЫ</i>								
32. E58-20-1	0,756	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 1,08	1 903	267	<u>5</u> 1	<u>41,4</u> 0,08	<u>31,3</u> 0,06
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м								
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>								
33. C101-1875	-0,1391	<u>11 200,00</u>		-1 558				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
<b>Объем: 0,756*(-0,184)</b>								
34. C101-2411	75,6	<u>26,41</u>		1 997				
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								
<b>Объем: 0,756*100</b>								
35. C509-9900	0,16934							
Строительный мусор, т								
<b>Объем: 0,756*0,224</b>								
<i>Откосы внутренние</i>								
36. E61-7-1	0,278	<u>5 751,97</u>	<u>36,26</u>	1 599	955	<u>10</u>	<u>383</u>	<u>106</u>

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементным раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	3 436,05	15,66			4	1,16	0,32	
---	----------	-------	--	--	---	------	------	--

*Удал.ресурсы: С509-9900*

37. С509-9900 Строительный мусор, т	2,2518							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

**Объем: 0,278\*8,1**

38. Е15-04-006-04 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м2 покрытия	0,278	<u>183,49</u> 180,55	<u>2,58</u> 0,18	51	50	<u>1</u>	<u>18,8</u> 0,01	<u>5,23</u>
--	-------	-------------------------	---------------------	----	----	----------	---------------------	-------------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

39. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т	0,00556	<u>11 594,98</u>		64				
---	---------	------------------	--	----	--	--	--	--

**Объем: 0,278\*0,02**

40. Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,278	<u>1 715,27</u> 442,53	<u>17,13</u> 0,34	477	123	<u>5</u>	<u>49,3</u> 0,03	<u>13,7</u> 0,01
---	-------	---------------------------	----------------------	-----	-----	----------	---------------------	---------------------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

*Откосы наружные*

41. Е62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	1,91	<u>162,24</u> 162,24		310	310		<u>20,8</u>	<u>39,7</u>
---	------	-------------------------	--	-----	-----	--	-------------	-------------

**Объем: 241-50**

42. Е61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементным раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,5	<u>5 286,36</u> 3 004,39	<u>2,31</u>	2 643	1 502	<u>1</u>	<u>323</u>	<u>162</u>
---	-----	-----------------------------	-------------	-------	-------	----------	------------	------------

*Удал.ресурсы: С509-9900*

43. С509-9900 Строительный мусор, т	4,84							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

**Объем: 0,5\*9,68**

44. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	2,41	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	2 533	485	<u>5</u>	<u>23,6</u>	<u>56,9</u>
---	------	---------------------------	-------------	-------	-----	----------	-------------	-------------

45. Е15-04-019-07	2,41	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	1 456	333	<u>16</u>	<u>14,9</u>	<u>35,9</u>
-------------------	------	---------------	-------------	-------	-----	-----------	-------------	-------------



Краска фасадная, акриловая, т

**Объем: 0,5\*0,038**

*БАЛКОНЫ*

56. E62-41-1	4,392	<u>162,24</u>		713	713	<u>20,8</u>	<u>91,4</u>	
Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности		162,24						
57. E15-04-006-03	4,392	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	326	318	<u>7</u>	<u>7,53</u>	<u>33,1</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		72,46	0,18			1	0,01	0,04
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
58. C101-3451	0,0571	<u>11 594,98</u>		662				
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т								
<b>Объем: 4,392*0,013</b>								
59. E62-25-7	4,392	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	4 616	884	<u>8</u>	<u>23,6</u>	<u>104</u>
Шпатлевка под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности		201,31						
60. E15-04-019-07	4,392	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	2 653	607	<u>29</u>	<u>14,9</u>	<u>65,4</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
61. C101-3469	-0,1669	<u>6 865,00</u>		-1 146				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
<b>Объем: 4,392*(-0,038)</b>								
62. C101-4418	0,1669	<u>27 390,91</u>		4 571				
Краска фасадная, акриловая, т								
<b>Объем: 4,392*0,038</b>								
63. E46-04-008-01	0,643	<u>153,59</u>	<u>41,43</u>	99	72	<u>27</u>	<u>14,4</u>	<u>9,26</u>
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия		112,16						
64. C509-9900	1,0031							
Строительный мусор, т								
<b>Объем: 0,643*0,78*2</b>								
65. E12-01-017-01	0,643	<u>1 340,53</u>	<u>238,10</u>	862	174	<u>153</u>	<u>31,3</u>	<u>20,1</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки		270,46	27,33			18	2,43	1,56
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
66. E12-01-017-02	0,643	<u>2 319,84</u>	<u>116,38</u>	1 492	224	<u>75</u>	<u>40,3</u>	<u>25,9</u>

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 до 50 мм, 100 м2 стяжки	347,76	14,88		10	1,31	0,84
---	--------	-------	--	----	------	------

*Начисления: Н3= 1.25\*35, Н4= 1.25\*35, Н5= 1.15\*35, Н48= 35*

67. E12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0,643	<u>122,50</u> 28,14	<u>4,36</u>	79	18	<u>3</u> <u>3,22</u>	<u>2,07</u>
--	-------	------------------------	-------------	----	----	-------------------------	-------------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

68. E12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (козырьки входа), 100 м2 кровли	0,643	<u>10 000,21</u> 155,23	<u>53,13</u> 3,38	6 430	100	<u>34</u> 2	<u>16,5</u> 0,25	<u>10,6</u> 0,16
--	-------	----------------------------	----------------------	-------	-----	----------------	---------------------	---------------------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

69. C101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5, м2	-73,302	<u>45,20</u>		-3 313			
---	---------	--------------	--	--------	--	--	--

**Объем: 0,643\*(-114,0)**

70. C101-3358 Унифлекс ТКП, м2	73,302	<u>30,11</u>		2 207			
-----------------------------------	--------	--------------	--	-------	--	--	--

**Объем: 0,643\*(114,0)**

71. C101-1962 Изопласт П ЭПП-4,0, м2	-74,588	<u>38,42</u>		-2 866			
---	---------	--------------	--	--------	--	--	--

**Объем: 0,643\*(-116,0)**

72. C101-4249 Унифлекс ТПП, м2	74,588	<u>26,13</u>		1 949			
-----------------------------------	--------	--------------	--	-------	--	--	--

**Объем: 0,643\*(116,0)**

73. E12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (свесы по балконным козырькам) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,583	<u>10 025,83</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	5 845	645	<u>17</u> 2	<u>130</u> 0,25	<u>75,8</u> 0,15
--	-------	------------------------------	----------------------	-------	-----	----------------	--------------------	---------------------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

74. C101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,4559	<u>11 200,00</u>		-5 106			
--	---------	------------------	--	--------	--	--	--

**Объем: 0,583\*(-0,782)**

75. C101-3742 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т	0,39272	<u>10 196,65</u>		4 004			
---	---------	------------------	--	-------	--	--	--

**Объем: 0,583\*0,782/5,7\*4,91**

76. E12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0,282	<u>12 347,37</u> 374,77	<u>119,24</u> 11,99	3 483	106	<u>34</u> 3	<u>40,8</u> 0,89	<u>11,5</u> 0,25
---	-------	----------------------------	------------------------	-------	-----	----------------	---------------------	---------------------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

77. С101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5, м2	-71,064	<u>45,20</u>		-3 212					
<b>Объем: 0,282*(-252,0)</b>									
78. С101-3358 Унифлекс ТКП, м2	71,064	<u>30,11</u>		2 140					
<b>Объем: 0,282*(252,0)</b>									
79. С101-8050 Герметик-клей ТИХОPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN, л	1,8894	<u>66,11</u>		125					
<b>Объем: 0,282*6,7</b>									
80. E12-01-010-01 Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,282	<u>10 025,83</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	2 827	312	<u>8</u> 1	<u>130</u> 0,25	<u>36,7</u> 0,07	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
81. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,2205	<u>11 200,00</u>		-2 470					
<b>Объем: 0,282*(-0,782)</b>									
82. С101-3742 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т	0,18996	<u>10 196,65</u>		1 937					
<b>Объем: 0,282*0,782/5,7*4,91</b>									
<b>ВХОДНЫЕ ГРУППЫ</b>									
<i>Перегородка на крыльце</i>									
83. E61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,225	<u>2 905,55</u> 1 764,08	<u>1,21</u>	654	397	<u>202</u>	<u>45,5</u>		
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>									
84. С509-9900 Строительный мусор, т	1,089								
<b>Объем: 0,225*4,84</b>									
85. E15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0,225	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	16	16	<u>7,53</u> 0,01	<u>1,69</u>		
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
86. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т	0,00293	<u>11 594,98</u>		34					
<b>Объем: 0,225*0,013</b>									
87. E62-25-7	0,225	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	236	45	<u>23,6</u>	<u>5,31</u>		

	Шпатлевка под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности		201,31						
88.	E15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,225	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	136	31	<u>2</u>	<u>14,9</u>	<u>3,35</u>
89.	C101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,0086	<u>6 865,00</u>		-59				
<b>Объем: 0,225*(-0,038)</b>									
90.	C101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,00855	<u>27 390,91</u>		234				
<b>Объем: 0,225*0,038</b>									
<i>Козырьки входа</i>									
91.	E62-41-1 Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0,323	<u>162,24</u> 162,24		52	52		<u>20,8</u>	<u>6,72</u>
<b>Объем: 35,3-3</b>									
92.	E61-4-7 Ремонт штукатурки козырьков входных групп потолков по камню и бетону цементно раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	<u>3 823,46</u> 2 603,72	<u>22,51</u> 9,72	115	78	<u>1</u>	<u>290</u> 0,72	<u>8,7</u> 0,02
93.	E62-25-7 Шпатлевка под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0,353	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	371	71	<u>1</u>	<u>23,6</u>	<u>8,33</u>
<b>Объем: 32,3+3</b>									
94.	E15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,353	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	213	49	<u>2</u>	<u>14,9</u>	<u>5,26</u>
95.	C101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,0134	<u>6 865,00</u>		-92				
<b>Объем: 0,353*(-0,038)</b>									
96.	C101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,01341	<u>27 390,91</u>		367				
<b>Объем: 0,353*0,038</b>									

97. E11-01-011-01	0,468	<u>1 543,14</u>	<u>55,30</u>	722	169	<u>26</u>	<u>45,4</u>	<u>21,2</u>
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм крылец и ступеней, 100 м2 стяжки		360,77	21,44			10	1,59	0,74
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
98. E62-32-2	0,12	<u>1 168,43</u>	<u>0,87</u>	140	78		<u>80,6</u>	<u>9,67</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности		652,05						
<i>Двери</i>								
99. E56-10-1	0,141	<u>288,06</u>		41	41		<u>36,3</u>	<u>5,12</u>
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен		288,06						
<b>Объем: 5,7+8,4</b>								
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>								
100. C509-9900	0,16638							
Строительный мусор, т								
<b>Объем: 0,141*1,18</b>								
101. E56-9-1	0,06	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	108	86	<u>22</u>	<u>179</u>	<u>10,7</u>
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94			2	3,97	0,24
<b>Объем: 3+3</b>								
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>								
102. C509-9900	0,63							
Строительный мусор, т								
<b>Объем: 0,06*10,5</b>								
103. E09-04-012-01	5,7	<u>76,94</u>	<u>23,84</u>	439	156	<u>136</u>	<u>2,76</u>	<u>15,7</u>
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема		27,38						
<i>Удал.ресурсы: C101-9411; C203-9066</i>								
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
104. C101-0887	3	<u>94,68</u>		284				
Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.								
105. C203-8120	3	<u>2 954,72</u>		8 864				
Дверь металлическая однопольная утепленная окрашенная, шт.								
106. E15-04-030-02	0,1368	<u>661,37</u>	<u>3,66</u>	91	17	<u>1</u>	<u>14</u>	<u>1,92</u>
Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверь с двух сторон), количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		124,41	0,18				0,01	
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
107. E10-01-044-11	0,084	<u>13 110,52</u>	<u>25,15</u>	1 101	91	<u>2</u>	<u>133</u>	<u>11,2</u>

Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон, 100 м2 проемов		1 086,45	1,35			0,1	0,01		
108. E10-04-013-01 Установка деревянных дверных блоков, 100 м2 проемов	0,084	<u>21 892,11</u> 735,13	<u>416,25</u> 23,13	1 839	62	<u>35</u> 2	<u>84,1</u> 1,71	<u>7,06</u> 0,14	
<i>Удал.ресурсы: C101-9411</i>									
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>									
109. C101-0887 Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.	3	<u>94,68</u>		284					
- - -									
110. T01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	20,34	<u>42,98</u> 4,15	<u>32,19</u>	874	84	<u>655</u>	<u>0,58</u>	<u>11,8</u>	
111. T03-21-01-014 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза	20,34	<u>12,99</u>	<u>12,99</u>	264		<u>264</u>			
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>340 541</b>	<b>45 838</b>	<b><u>38 960</u></b>		<b><u>5201,5</u></b>	
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ</b>				<b>338 964</b>	<b>45 598</b>	<b><u>37 905</u></b>		<b><u>330,79</u></b>	
-						<b>3 407</b>		<b>330,79</b>	
<b>. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>				<b>162 256</b>					
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 2; %=86 - по стр. 3; %=80 - по стр. 5, 27, 31, 41, 44, 52, 56, 59, 87, 91, 93, 98; %=140 - по стр. 6; %=95 - по стр. 9, 11, 25, 28, 38, 40, 45, 50, 53, 57, 60, 85, 88, 94, 106; %=82 - по стр. 14, 16, 99, 101; %=106 - по стр. 18, 107, 108; %=79 - по стр. 21, 23, 36, 42, 48, 83, 92; %=83 - по стр. 32; %=99 - по стр. 63; %=108 - по стр. 65-68, 73, 76, 80; %=111 - по стр. 97)				<b>51 340</b>					
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2, 5, 21, 23, 27, 31, 36, 41, 42, 44, 48, 52, 56, 59, 83, 87, 91-93, 98; %=70 - по стр. 3; %=85 - по стр. 6; %=47 - по стр. 9, 11, 25, 28, 38, 40, 45, 50, 53, 57, 60, 85, 88, 94, 106; %=62 - по стр. 14, 16, 99, 101; %=54 - по стр. 18, 107, 108; %=65 - по стр. 32; %=60 - по стр. 63; %=55 - по стр. 65-68, 73, 76, 80; %=64 - по стр. 97)				<b>31 902</b>					

<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ</b>		<b>422 206</b>			
-					
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>		<b>439</b>	<b>156</b>	<b>136</b>	<b>15,7</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 103)		<b>126</b>			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 103)		<b>112</b>			
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>		<b>677</b>			
<b>СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>		<b>1 138</b>	<b>84</b>	<b>919</b>	<b>11,8</b>
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 110)		<b>84</b>			
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 110)		<b>51</b>			
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>		<b>1 138</b>			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		<b>424 021</b>			
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>		<b>51 466</b>			
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>32 014</b>			
Проверка сметной документации	<b>0,1</b>	<b>424</b>			
<b>Итого</b>		<b>424 445</b>			
Расчетная стоимость		<b>3 079 309,32</b>			
НДС	<b>18</b>	<b>554 275,68</b>			
<b>Итого с НДС</b>		<b>3 633 585</b>			

Составил: Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.  
(должность, подпись, Ф.И.О)