

_____/_____/_____/_____/_____/_____/

«_____» _____ 20__ г.

«_____» _____ 20__ г.

Стройка: Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Рязанская область, г.Рязань, Новопавловский 4-й проезд, д.12

Объект: Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Рязанская область, г.Рязань, Новопавловский 4-й проезд, д.12

Ведомость монтажных работ

на Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Рязанская область, г.Рязань, Новопавловский 4-й проезд, д.12

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	135
2.	Перевозка грузов IV класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км	1 т груза	135
3.	Заделка стыковых швов ж/б карнизных плит(ширина шва 0,02м,средняя глубина стыкового шва-0,15м)	100 м восстановле нной герметизаци и стыков	0.52
4.	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой(толщина 100мм)	100 м2 утепляемого покрытия	7.62
5.	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01(20мм)	100 м2 утепляемого покрытия	7.62
6.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	8.8
7.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(добавлять до 30мм)	100 м2 стяжки	132
8.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	2.5
9.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	9.13
10.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой(на коньке кровли)	100 м2 кровли	0.0334
11.	Установка кровельных аэраторов(флюгарок)	1 дефлектор	9
12.	Засыпка керамзитом	1 м3 утеплителя	0.045
13.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой(вокруг кровельных аэраторов)	100 м2 кровли	0.0006
14.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	8.8
15.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(стакан в местах примыкания к фановым трубам)	100 м2 покрытия	0.135
16.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков(к фановым трубам)	100 м примыканий	0.16
17.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(юбка на фановой трубе)	100 м2 покрытия	0.038
18.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 150 мм(фановые трубы)	100 м трубопровод а	0.0882
19.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой(на карнизе)	100 м2 кровли	1.58
20.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(карниз)	100 м2 покрытия	1.533
21.	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	100 м примыканий	1.133
22.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо(клин из минваты)	1 м3 изоляции	0.063
23.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя(для крыши надстроек для выхода на кровлю)	100 м2 кровли	0.063
24.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(обшивка над выходом на кровлю)	100 м2 покрытия	0.051

1	2	3	4
25.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.012
26.	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон(обивка двери с двух сторон)	100 м2 проемов	0.012
27.	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.01
28.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	1.1
29.	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1.23
30.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром более 4000 мм	1 зонт	12

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)