

**Ведомость демонтажных работ
крыши многоквартирного дома по адресу:
г.Рязань, ул.Великанова, д.10**

№ поз	Наименование работ	Ед. измер.	Кол.	Примечание
Демонтаж :				
1.	Демонтаж рулонного кровельного покрытия (включая заведения на стены вентиляционных каналов, стена надстройки над люком выхода на кровлю)	м ²	890,0	
2.	Демонтаж металлического защитного фартука с карниза здания	м.п.	156,0	
3.	Демонтаж люков выхода на кровлю	шт.	1	
4.	Демонтаж покрытия с вентканалов из кровельного ковра	м ²	59,0	
5.	Демонтаж покрытия с надстройки над люком выхода на кровлю из кровельного ковра	м ²	7,5	
6.	Демонтаж оконного блока в будке над люком выхода на кровлю (0,73x0,48 (h))	шт.	1	
7.	Демонтаж дверного блока в будке над люком выхода на кровлю (0,89x1,18 (h))	шт.	1	
8.	Вывоз мусора	м ³	1,0	