

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, проезд Гоголя д.2
"ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. рабочих, обл. маш
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж.
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0,17	<u>6 008,44</u> 2 022,24	<u>3 986,20</u> 423,83	1 022	344	<u>678</u> 72	<u>243,35</u> 41,39
Объем: 0,17*2,4*100								
3.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0,427	<u>1 201,20</u> 1 201,20		512	512		<u>154</u>
4.	E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,171	<u>2 836,83</u> 144,98	<u>2 679,65</u> 221,91	484	25	<u>457</u> 38	<u>18,078</u> 17,35
5.	C408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 Объем: 0,1706*110	18,77	<u>55,26</u>		1 037			
6.	E27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной, 1000 м2 поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,171	<u>908,49</u> 280,78	<u>626,93</u> 76,24	155	48	<u>107</u> 13	<u>35,3625</u> 5,5125
7.	C101-2696 Нетканый геотекстиль, м2 Объем: 0,1706*1100	187,7	<u>7,55</u>		1 417			
8.	E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,171	<u>3 139,45</u> 255,29	<u>342,36</u> 43,75	536	44	<u>58</u> 7	<u>30,176</u> 3,9625
9.	C408-0391	-2,968	<u>145,80</u>		-433			

Щебень известняковый для
строительных работ марки 600
фракции 5-10 мм, м3

Объем: 0,1706*(-17,4)

10. С408-0021	2,968	<u>131,08</u>		389
---------------	-------	---------------	--	-----

Щебень из природного камня
для строительных работ марка
400, фракция 5(3)-10 мм, м3

Объем: 0,1706*(17,4)

11. E27-07-002-02	-0,171	<u>470,41</u>	<u>22,50</u>	-81	-2	<u>-4</u>	<u>1,242</u>
На каждый 1 см изменения толщины оснований исключать к расценке 27-07-002-01(до 10 см), 100 м2 дорожек и тротуаров		10,51	2,53				0,25

*Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2*

12. С408-0391	0,512	<u>145,80</u>		75
---------------	-------	---------------	--	----

Щебень известняковый для
строительных работ марки 600
фракции 5-10 мм, м3

Объем: -0,1706*(-1,5)

Начисления: Н48= 2

13. С408-0021	-0,512	<u>131,08</u>		-67
---------------	--------	---------------	--	-----

Щебень из природного камня
для строительных работ марка
400, фракция 5(3)-10 мм, м3

Объем: -0,1706*(1,5)

Начисления: Н48= 2

14. E27-07-001-01	1,706	<u>3 602,00</u>	<u>72,10</u>	6 145	276	<u>123</u>	<u>17,388</u>
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто- бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия		161,53	0,71			1	0,0625

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

15. С410-0054	-12,18	<u>455,39</u>		-5 547
---------------	--------	---------------	--	--------

Асфальт литой для покрытий
тротуаров тип II (жесткий), т

Объем: 1,706*(-7,14)

16. С410-0011	12,18	<u>267,99</u>		3 264
---------------	-------	---------------	--	-------

Смеси асфальтобетонные
дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие для
плотного асфальтобетона мелко
и крупнозернистые,
песчаные),, т

Объем: 1,706*7,14

17. E27-07-001-02	1,706	<u>3 517,82</u>	<u>63,00</u>	6 001	254	<u>107</u>	<u>16,008</u>
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см, 100 м2 покрытия		148,70					

*Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6*

18. С410-0054	-12,39	<u>455,39</u>		-5 640
---------------	--------	---------------	--	--------

Асфальт литой для покрытий
тротуаров тип II (жесткий), т

Объем: 1,706*(-1,21)

Начисления: H48= 6

19. С410-0011 12,39 267,99 3 319

Смеси асфальтобетонные
дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие для
плотного асфальтобетона мелко
и крупнозернистые,
песчаные),,, т

Объем: 1,706*(1,21)

Начисления: H48= 6

20. T01-01-01-041 40,8 42,98 32,19 1 753 169 1 313 0,5777

Погрузка при автомобильных
перевозках мусора
строительного с погрузкой
вручную, 1 т груза

21. T03-21-01-014 40,8 12,99 12,99 530 530

Перевозка грузов I класса
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на
расстояние до 14 км, 1 т груза

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

14 871 1 670 3 369

**СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ -**

12 588 1 501 1 526

131

. МАТЕРИАЛЫ НЕ

9 359

УЧЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

1 702

(%=104 - по стр. 1; %=72 -
по стр. 3; %=127.8 - по стр.
4, 6, 8, 11, 14, 17)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -

1 014

(%=60 - по стр. 1; %=38.25 -
по стр. 3; %=80.75 - по стр.
4, 6, 8, 11, 14, 17)

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ -**

15 304

**СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ -**

2 283

169

1 843

. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ

169

**РАСХОДЫ - (%=100 - по стр.
20)**

. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

102

- (%=60 - по стр. 20)

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -**

2 283

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

17 587

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ

1 702

РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

1 014

Проверка сметной

0,5

88

документации

Итого

17 675

Расчетная стоимость

9,737

172 100,00

НДС

18

30 978,00

Всего по смете

203 078

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО

Карасева Е.Ю.

(должность, подпись, Ф.И.О)

труда , не зан. ин, чел-ч
машины
всего
10
41,3695
7,0363

65,681

3,08411
2,95991

6,03284
0,94043

5,14803
0,676

-0,2119
-0,0427

29,6639
0,10663

27,3096

23,5702

201,65
11,677
178,08

11,677

23,57
