

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Стройка: Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Рязанская область,  
г.Рязань, Чапаева, д.10-18

Объект: Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Рязанская область,  
г.Рязань, Чапаева, д.10-18

**Ведомость демонтажных работ**

на Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Рязанская область, г.Рязань, Чапаева, д.10-18

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	10.02
2.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.05
3.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровод а с фасонными частями	0.12
4.	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.01
5.	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0.2
6.	Разборка каркаса деревянных стен из брусев	100 м2 стен	0.035
7.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(ремонт кирпичной кладки карниза)	1 м3 кладки	0.5
8.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(разборка водоотливов)	100 м труб и покрытий	0.31

Составил: Туманова Н.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)