

Локальная смета

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул.Фирсова, д.22

Наименование объекта:

Основание: РПП 029-6-ПЗ.П

Составлена в ценах январь 2000 года

Сметная стоимость

319,16 тыс.руб

Нормативная трудоемкость

2 227,37 чел.-ч

Сметная заработная плата

19,84 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин		
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин			
											Основной зар.платы
									обслуж. машины		
									на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	46-04-008-1	Жилой дом									
		Демонтажные работы									
		Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	10	153,59	41,43	1 535,90	1 121,60	414,30	14,38	143,80	
		100 м2 покрытия		112,16	0,00			0,00	0,00	0,00	
		% НР	110	111,04	*0,9=99%	1 110,38	99				
		% СП	70	66,74	*0,85=59,5%	672,96	60				
2	58-3-1	Итого с НР и СП		331,36		3 319,24					
		Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п (демонтаж фартука).	1,7	71,18	0,20	121,01	120,67	0,34	9,10	15,47	
		100 м труб и покрытий		70,98	0,00			0,00	0,00	0,00	
		% НР	83	58,91		100,16	83				
		% СП	65	39,22	*0,85=55,25%	66,37	55				
		Итого с НР и СП		169,31		287,54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	12-01-010-1	Демонтаж зонтов над вентиляционными каналами ПОПРАВКИ К: МАТ)*0; ЭММ)*0,8; ЗПМ)*0,8; ОЗП)*0,8; Труд.Стр.)*0,8; Труд.Маш.)*0,8								
		100 м2 покрытия	0,08	788,11	18,70	63,05	61,55	1,50	90,20	7,22
				769,41	2,16			0,17	0,16	0,01
		% НР	120	833,30	*0,9=108%	66,66	108			
		% СП	65	426,29	*0,85=55,25%	33,95	55			
		Итого с НР и СП		2 047,70		163,66				
4	09-06-024-12	Демонтаж м/к каркаса для крепления зонтов ПОПРАВКИ К: МАТ)*0; ЭММ)*0,7; ЗПМ)*0,7; ОЗП)*0,7; Труд.Стр.)*0,7; Труд.Маш.)*0,7								
		1 т конструкций	0,04	1 048,66	570,08	41,94	19,14	22,80	49,75	1,99
				478,58	2,65			0,11	0,20	0,01
		% НР	90	389,80	*0,9=81%	15,59	81			
		% СП	85	347,69	*0,85=72,25%	13,86	72			
		Итого с НР и СП		1 786,14		71,39				
5	20-02-012-1	Демонтаж дефлекторов ПОПРАВКИ К: МАТ)*0; ЭММ)*0,4; ЗПМ)*0,4; ОЗП)*0,4; Труд.Стр.)*0,4; Труд.Маш.)*0,4								
		1 дефлектор	20	11,13	1,17	222,60	199,20	23,40	1,17	23,36
				9,96	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	128	11,47	*0,9=115,2%	229,08	115			
		% СП	83	7,03	*0,85=70,55%	141,43	71			
		Итого с НР и СП		29,63		593,11				
6	53-1-4	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев 100 м2 стен	0,04	701,83	321,41	28,08	15,22	12,86	51,20	2,05
				380,42	38,75			1,55	2,87	0,11
		% НР	86	360,49		14,42	86			
		% СП	70	249,41	*0,85=59,5%	10,06	60			
		Итого с НР и СП		1 311,72		52,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	53-1-1	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен <i>100 м2 стен</i>	0,3	143,39	50,40	43,02	27,90	15,12	12,30	3,69
				92,99	6,08			1,82	0,45	0,14
		% НР	86	85,20		25,56	86			
		% СП	70	58,95	*0,85=59,5%	17,83	60			
		Итого с НР и СП		287,54		86,41				
8	58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций обрешетки <i>100 м2 кровли</i>	0,06	160,11	39,74	9,60	7,22	2,38	15,16	0,91
				120,37	6,21			0,37	0,46	0,03
		% НР	83	105,06		6,30	83			
		% СП	65	69,94	*0,85=55,25%	4,17	55			
		Итого с НР и СП		335,11		20,07				
9	10-01-039-5	Демонтаж люков выходов на кровлю ПОПРАВКИ К: МАТ)*0; ЭММ)*0,8; ЗПМ)*0,8; ОЗП)*0,8; Труд.Стр.)*0,8; Труд.Маш.)*0,8 <i>100 м2 проемов</i>	0,02	1 627,62	804,16	32,55	16,47	16,08	97,34	1,95
				823,46	104,66			2,09	7,75	0,16
		% НР	118	985,66	*0,9=106,2%	19,67	106			
		% СП	63	497,01	*0,85=53,55%	10,02	54			
		Итого с НР и СП		3 110,29		62,24				
10	56-10-1	Снятие дверных полотен <i>100 м2 дверных полотен</i>	0,005	288,06	0,00	1,44	1,44	0,00	36,28	0,18
				288,06	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	82	236,21		1,18	82			
		% СП	62	151,81	*0,85=52,7%	0,76	53			
		Итого с НР и СП		676,08		3,38				
11	56-9-1	Демонтаж дверных коробок <i>100 коробок</i>	0,01	1 807,42	369,43	18,07	14,38	3,69	179,30	1,79
				1 437,99	39,94			0,40	3,97	0,04
		% НР	82	1 211,90		12,12	82			
		% СП	62	778,87	*0,85=52,7%	7,83	53			
		Итого с НР и СП		3 798,19		38,02				
		Монтажные работы Рядовая кровля								
12	12-01-017-3	Устройство стяжки из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 15 мм ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП)*1,15; Труд.Стр.)*1,15; Труд.Маш.)*1,25 <i>100 м2 стяжки</i>	9,37	1 927,56	139,77	18 061,23	1 569,66	1 309,64	18,68	174,99
				167,52	17,74			166,22	1,58	14,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% НР	120	200,08	*0,9=108%	1 874,75	108			
		% СП	65	102,36	*0,85=55,25%	954,73	55			
		Итого с НР и СП		2 230,00		20 890,71				
12,1	410-0021	Исключен Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	-32,1391	459,91	0,00	- 14 781,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13	410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	32,14	267,99	0,00	8 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
14	12-01-017-4	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12- 01-017-03 до 30 мм ПОПРАВКИ К: МАТ)*15; ЭММ)*1,25)*15; ЗПМ)*1,25)*15; ОЗП)*1,15)*15; Труд.Стр.)*1,15)*15; Труд.Маш.)*1,25)*15	9,37	1 982,88	232,13	18 579,59	1 537,15	2 175,06	18,29	171,33
		100 м2 стяжки		164,05	30,19			282,88	2,63	24,60
		% НР	120	209,78	*0,9=108%	1 965,63	108			
		% СП	65	107,32	*0,85=55,25%	1 001,02	55			
		Итого с НР и СП		2 299,98		21 546,24				
14,1	410-0021	Исключен Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	-32,3265	459,91	0,00	- 14 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15	410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	32,33	267,99	0,00	8 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16	12-01-015-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП)*1,15; Труд.Стр.)*1,15; Труд.Маш.)*1,25 100 м2 изолируемой поверхности	9,37	1 830,83	100,45	17 154,88	1 773,55	941,22	20,14	188,68
				189,28	3,04			28,48	0,23	2,11
		% НР	120	207,71	*0,9=108%	1 946,19	108			
		% СП	65	106,26	*0,85=55,25%	991,12	55			
		Итого с НР и СП		2 144,79		20 092,19				
16,1	101-0856	Исключен Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	-1030,7	6,20	0,00	- 6 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m2</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17	101-3375	Стеклоизол	1030,7	19,49	0,00	20 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m2</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
18	12-01-013-1	Теплоизоляция-фольгизирование плиты PIR толщ.50 мм с точечным приклеиванием к основанию (в т.ч. огрунтовка под рулонный ковер) ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП)*1,15; Труд.Стр.)*1,15; Труд.Маш.)*1,25 100 м2 утепляемого покрытия	9,37	5 343,94	169,97	50 072,71	1 932,09	1 592,62	24,17	226,50
				206,20	9,79			91,73	0,73	6,79
		% НР	120	233,27	*0,9=108%	2 185,73	108			
		% СП	65	119,33	*0,85=55,25%	1 113,10	55			
		Итого с НР и СП		5 696,54		53 371,54				
18,1	104-0103	Исключен Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	-38,6044	994,40	0,00	- 38 388,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
19	104-0313	Стоимость плит фольгизированных PIR толщ.50 мм	48,26	1 590,05	0,00	76 735,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	10-01-010-1	Каркас из брусьев сеч.50х50 ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП)*1,15; Труд.Стр.)*1,15; Труд.Маш.)*1,25 1 м3 древесины в конструкции	0,9	2 447,72	41,89	2 202,95	195,15	37,70	25,88	23,29
		% НР	118	230,27	*0,9=106,2%	206,86	106	0,00	0,00	0,00
		% СП	63	116,11	*0,85=53,55%	105,38	54			
		Итого с НР и СП		2 794,11		2 515,19				
21	12-01-017-3	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП)*1,15; Труд.Стр.)*1,15; Труд.Маш.)*1,25 100 м2 стяжки	9,37	1 927,56	139,77	18 061,23	1 569,66	1 309,64	18,68	174,99
		% НР	120	200,08	*0,9=108%	1 874,75	108	166,22	1,58	14,76
		% СП	65	102,36	*0,85=55,25%	954,73	55			
		Итого с НР и СП		2 230,00		20 890,71				
21,1	410-0021	Исключен Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	-32,1391	459,91	0,00	- 14 781,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22	410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	32,14	267,99	0,00	8 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	12-01-017-4	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12- 01-017-03 до 30 мм ПОПРАВКИ К: МАТ) *1,15; ЭММ) *1,25) *15; ЗПМ) *1,25) *15; ОЗП) *1,15) *15; Труд.Стр.) *1,15) *15; Труд.Маш.) *1,25) *15	9,37	1 982,88	232,13	18 579,59	1 537,15	2 175,06	18,29	171,33
		100 м2 стяжки		164,05	30,19			282,88	2,63	24,60
		% НР	120	209,78	*0,9=108%	1 965,63	108			
		% СП	65	107,32	*0,85=55,25%	1 001,02	55			
		Итого с НР и СП		2 299,98		21 546,24				
23,1	410-0021	Исключен Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	-32,3265	459,91	0,00	- 14 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
24	410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	32,33	267,99	0,00	8 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
25	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (защитный фартук) ПОПРАВКИ К: ЭММ) *1,25; ЗПМ) *1,25; ОЗП) *1,15; Труд.Стр.) *1,15; Труд.Маш.) *1,25	0,87	10 025,83	29,23	8 722,47	962,24	25,43	129,66	112,81
		100 м2 покрытия		1 106,02	3,38			2,94	0,25	0,22
		% НР	120	1 198,15	*0,9=108%	1 042,39	108			
		% СП	65	612,94	*0,85=55,25%	530,85	55			
		Итого с НР и СП		11 836,93		10 295,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25,1	101-1875	Исключен Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,68034	11 200,00	0,00	- 7 619,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
26	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	0,585	10 196,65	0,00	5 965,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
27	12-01-002-9	Устройство кровель плоских из направляемых материалов в два слоя ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП)*1,15; Труд.Стр.)*1,15; Труд.Маш.)*1,25	9,37	10 000,21	53,13	93 701,97	1 454,51	497,83	16,51	154,74
		100 м2 кровли		155,23	3,38			31,67	0,25	2,34
		% НР	120	171,30	*0,9=108%	1 605,07	108			
		% СП	65	87,63	*0,85=55,25%	817,40	55			
		Итого с НР и СП		10 259,14		96 124,44				
27,1	101-1961	Исключен Изопласт К ЭКП-4,5	-1068,18	45,20	0,00	- 48 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м2</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
27,2	101-1962	Исключен Изопласт П ЭПП-4,0	-1086,92	38,42	0,00	- 41 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м2</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
28	101-4249	Унифлекс ТПП	1086,92	26,13	0,00	28 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м2</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
29	101-3358	Унифлекс ТКП	1068,18	30,11	0,00	32 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м2</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
30	101-2915	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм	290	6,47	0,00	1 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
31	20-02-012-1	Устройство кровельных аэраторов Установка аэратора ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП)*1,15; Труд.Стр.)*1,15; Труд.Маш.)*1,25	10	36,56	3,66	365,60	286,50	36,60	3,36	33,58
		<i>ШТ</i>		28,65	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	128	33,00	*0,9=115,2%	329,48	115			
		% СП	83	20,21	*0,85=70,55%	203,42	71			
		Итого с НР и СП		89,78		898,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	101-6202	Аэратор	10	194,79	0,00	1 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
33	12-01-002-10	Дополнительный слой рулонного наплавленного материала УНИФЛЕКС ТПП(в=1000 мм) ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП)*1,15; Труд.Стр.)*1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,1	5 454,70	28,79	545,47	9,12	2,88	9,71	0,97
		<i>100 м2 кровли</i>		91,24	1,86			0,19	0,14	0,01
		% НР	120	100,55	*0,9=108%	10,05	108			
		% СП	65	51,44	*0,85=55,25%	5,12	55			
		Итого с НР и СП		5 606,69		560,64				
33,1	101-1961	Исключен Изопласт К ЭКП-4,5	-11,6	45,20	0,00	- 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м2</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
34	101-4249	Унифлекс ТПП	11,6	26,13	0,00	303,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м2</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
35	16-04-001-3	Примыкание кровли к фановым трубам Прокладка фановых труб ПВХ диаметром 160 мм ПОПРАВКИ К: МАТ *0; ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП)*1,15; Труд.Стр.)*1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,1	647,57	11,79	64,76	63,58	1,18	68,44	6,84
		<i>100 м трубопровода</i>		635,78	1,19			0,12	0,09	0,01
		% НР	128	733,79	*0,9=115,2%	73,26	115			
		% СП	83	449,38	*0,85=70,55%	45,23	71			
		Итого с НР и СП		1 830,74		183,25				
36	507-0553	Стоимость труб ф 160 мм	1	583,46	0,00	583,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>10 м</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	20-02-009-1	Установка резиновых фитингов "Технониколь" ПОПРАВКИ К: ЭММ) *1,25; ЗПМ) *1,25; ОЗП) *1,15; Труд.Стр.) *1,15; Труд.Маш.) *1,25								
		ШТ	20	8,95	1,95	179,00	99,20	39,00	0,54	10,81
				4,96	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	128	5,71	*0,9=115,2%	114,08	115			
		% СП	83	3,50	*0,85=70,55%	70,43	71			
		Итого с НР и СП		18,16		363,51				
38	507-2895	Фитинг резиновый	20	120,90	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
39	12-01-010-1	Установка юбок из оцинкованной кровельной стали, закрепляемых на фановых трубах ПОПРАВКИ К: ЭММ) *1,25; ЗПМ) *1,25; ОЗП) *1,15; Труд.Стр.) *1,15; Труд.Маш.) *1,25								
		100 м2 покрытия	0,18	10 025,83	29,23	1 804,64	199,08	5,26	129,66	23,34
				1 106,02	3,38			0,61	0,25	0,05
		% НР	120	1 198,15	*0,9=108%	215,67	108			
		% СП	65	612,94	*0,85=55,25%	109,83	55			
		Итого с НР и СП		11 836,93		2 130,14				
39,1	101-1875	Исключен Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,14076	11 200,00	0,00	- 1 576,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
40	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	0,121	10 196,65	0,00	1 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
41	12-01-002-10	Дополнительный слой рулонного наплавляемого материала УНИФЛЕКС ТПП (в=500 мм) ПОПРАВКИ К: ЭММ) *1,25; ЗПМ) *1,25; ОЗП) *1,15; Труд.Стр.) *1,15; Труд.Маш.) *1,25								
		100 м2 кровли	0,2	5 454,70	28,79	1 090,94	18,25	5,76	9,71	1,94
				91,24	1,86			0,37	0,14	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% НР	120	100,55	*0,9=108%	20,11	108			
		% СП	65	51,44	*0,85=55,25%	10,24	55			
		Итого с НР и СП		5 606,69		1 121,29				
41,1	101-1961	Исключен								
		Изопласт К ЭКП-4,5	-23,2	45,20	0,00	- 1 048,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		m2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
42	101-4249	Унифлекс ТПП	23,2	26,13	0,00	606,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		m2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		<i>Примыкание кровли к вентканалам и надстройкам над люками выходов на кровлю</i>								
43	12-01-004-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком								
		ПОПРАВКИ К:								
		ЭММ)*1,25;								
		ЗПМ)*1,25;								
		ОЗП)*1,15;								
		Труд.Стр.)*1,15;								
		Труд.Маш.)*1,25	1,15	12 512,23	115,81	14 389,07	633,86	133,18	60,04	69,05
		100 м примыканий		551,18	11,31			13,01	0,84	0,96
		% НР	120	607,49	*0,9=108%	698,62	108			
		% СП	65	310,78	*0,85=55,25%	355,78	55			
		Итого с НР и СП		13 430,49		15 443,47				
43,1	101-1961	Исключен								
		Изопласт К ЭКП-4,5	-217,35	45,20	0,00	- 9 824,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		m2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
44	101-3358	Унифлекс ТКП	108,675	30,11	0,00	3 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		m2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
45	101-4249	Унифлекс ТПП	108,675	26,13	0,00	2 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		m2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		<i>Устройство деревянных надстроек над люками выходов на кровлю</i>								
46	10-01-010-1	Каркас из бруса								
		ПОПРАВКИ К:								
		ЭММ)*1,25;								
		ЗПМ)*1,25;								
		ОЗП)*1,15;								
		Труд.Стр.)*1,15;								
		Труд.Маш.)*1,25	0,24	2 447,72	41,89	587,45	52,04	10,05	25,88	6,21
		1 м3 древесины в конструкции		216,83	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	118	230,27	*0,9=106,2%	55,16	106			
		% СП	63	116,11	*0,85=53,55%	28,10	54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП		2 794,11		670,71				
47	10-01-012-1	Обшивка стен досками т.25 мм ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП)*1,15; Труд.Стр.)*1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,396	3 587,08	61,45	1 420,48	142,83	24,33	41,75	16,53
		100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		360,67	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	118	383,03	*0,9=106,2%	151,40	106			
		% СП	63	193,14	*0,85=53,55%	77,13	54			
		Итого с НР и СП		4 163,25		1 649,01				
48	58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП)*1,15; Труд.Стр.)*1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,08	2 540,30	50,98	203,22	23,25	4,08	36,60	2,93
		100 м2		290,64	7,43			0,59	0,55	0,04
		% НР	83	247,40		19,79	83			
		% СП	65	164,68	*0,85=55,25%	13,11	55			
		Итого с НР и СП		2 952,38		236,12				
49	12-01-013-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП)*1,15; Труд.Стр.)*1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,2	4 809,61	165,32	961,92	99,61	33,06	52,37	10,47
		100 м2 утепляемого покрытия		498,05	9,29			1,86	0,69	0,14
		% НР	120	547,93	*0,9=108%	109,59	108			
		% СП	65	280,31	*0,85=55,25%	55,81	55			
		Итого с НР и СП		5 637,84		1 127,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	09-04-002-1	Покрытие крыш надстроек профилированными листами ПОПРАВКИ К: ЭММ) *1,25; ЗПМ) *1,25; ОЗП) *1,15; Труд.Стр.) *1,15; Труд.Маш.) *1,25	0,09	1 111,41	600,64	100,03	32,11	54,06	40,83	3,67
		100 м2 покрытия		356,81	46,79			4,21	3,26	0,29
		% НР	90	326,92	*0,9=81%	29,42	81			
		% СП	85	291,60	*0,85=72,25%	26,15	72			
		Итого с НР и СП		1 729,93		155,60				
51	101-3843	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	0,072	10 147,70	0,00	730,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
52	101-4645	Шурупы-саморезы 9х6 мм	0,54	33,50	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
53	10-01-044-12	Обивка стен по дереву оцинкованной сталью ПОПРАВКИ К: ЭММ) *1,25; ЗПМ) *1,25; ОЗП) *1,15; Труд.Стр.) *1,15; Труд.Маш.) *1,25	0,21	8 845,62	21,79	1 857,59	157,43	4,58	91,76	19,27
		100 м2 проемов		749,66	1,19			0,25	0,09	0,02
		% НР	118	797,40	*0,9=106,2%	167,14	106			
		% СП	63	402,08	*0,85=53,55%	85,15	54			
		Итого с НР и СП		10 045,10		2 109,88				
54	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ПОПРАВКИ К: ЭММ) *1,25; ЗПМ) *1,25; ОЗП) *1,15; Труд.Стр.) *1,15; Труд.Маш.) *1,25	0,027	24 997,10	1 263,36	674,92	25,52	34,11	102,96	2,78
		100 м2 проемов		945,17	163,53			4,42	12,11	0,33
		% НР	118	1 177,44	*0,9=106,2%	31,74	106			
		% СП	63	593,71	*0,85=53,55%	16,17	54			
		Итого с НР и СП		26 768,25		722,83				
55	101-0889	Скобяные изделия	2	94,68	0,00	189,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		компл.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	101-0950	Замки	2	75,70	0,00	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		компл.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
57	10-01-044-11	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон ПОПРАВКИ К: ЭММ) *1,25; ЗПМ) *1,25; ОЗП) *1,15; Труд.Стр.) *1,15; Труд.Маш.) *1,25	0,027	13 279,78	31,44	358,55	33,73	0,85	152,93	4,13
		100 м2 проемов		1 249,42	1,69			0,05	0,13	0,00
		% НР	118	1 328,68	*0,9=106,2%	35,81	106			
		% СП	63	669,97	*0,85=53,55%	18,24	54			
		Итого с НР и СП		15 278,43		412,60				
		Ремонт и отделка вентканалов								
58	46-01-008-3	Наращивание существующих вентканалов до высоты 800 мм керамзитобетоном	4	1 874,93	34,12	7 499,72	907,60	136,48	26,82	107,28
		1 м3		226,90	1,89			7,56	0,14	0,56
		% НР	110	226,50	*0,9=99%	906,01	99			
		% СП	70	136,13	*0,85=59,5%	549,10	60			
		Итого с НР и СП		2 237,56		8 954,83				
58,1	401-0066	Исключен Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	-4,08	665,00	0,00	- 2 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
58,2	204-0100	Исключен Горячекатаная арматурная сталь класса А- I, А-II, А-III	-0,36	5 650,00	0,00	- 2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
59	401-0542	Стоимость керамзитобетона	4,08	680,00	0,00	2 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
60	06-01-015-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ПОПРАВКИ К: ЭММ) *1,25; ЗПМ) *1,25; ОЗП) *1,15; Труд.Стр.) *1,15; Труд.Маш.) *1,25	0,332	7 503,30	43,88	2 491,10	218,93	14,57	72,70	24,14
		1 Т		659,42	2,54			0,84	0,19	0,06
		% НР	105	625,55	*0,9=94,5%	208,78	95			
		% СП	65	365,73	*0,85=55,25%	120,87	55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП		8 494,59		2 820,75				
61	13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП)*1,15; Труд.Стр.)*1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,1	279,54	11,79	27,95	6,50	1,18	6,11	0,61
		100 м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,13			0,01	0,01	0,00
		% НР	90	52,78	*0,9=81%	5,27	81			
		% СП	70	38,77	*0,85=59,5%	3,91	60			
		Итого с НР и СП		371,09		37,13				
62	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ПОПРАВКИ К: МАТ)*2; ЭММ)*1,25)*2; ЗПМ)*1,25)*2; ОЗП)*1,15)*2; Труд.Стр.)*1,15)*2; Труд.Маш.)*1,25)*2	0,1	658,01	15,55	65,81	7,99	1,56	8,81	0,88
		100 м2 окрашиваемой поверхности		79,90	0,25			0,03	0,03	0,00
		% НР	90	64,92	*0,9=81%	6,50	81			
		% СП	70	47,69	*0,85=59,5%	4,81	60			
		Итого с НР и СП		770,62		77,12				
63	61-10-1	Ремонт штукатурки стен 100 м2 отремонтированной поверхности	0,64	2 905,55	1,21	1 859,55	1 129,01	0,77	201,84	129,18
				1 764,08	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	79	1 393,62		891,92	79			
		% СП	50	749,73	*0,85=42,5%	485,47	43			
		Итого с НР и СП		5 048,91		3 236,94				
64	15-04-019-5	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП)*1,15; Труд.Стр.)*1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,64	721,18	8,91	461,56	94,36	5,70	15,87	10,16
		100 м2 окрашиваемой поверхности		147,43	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	105	139,32	*0,9=94,5%	89,64	95			
		% СП	55	68,92	*0,85=46,75%	44,35	47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП		929,42		595,55				
64,1	101-3469	Исключен								
		Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная								
		ВГТ	-0,02432	6 865,00	0,00	- 166,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
65	101-4418	Краска фасадная, акриловая	0,024	27 390,91	0,00	657,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
66	20-02-009-2	Установка металлического зонта								
		ПОПРАВКИ К:								
		ЭММ) *1,25;								
		ЗПМ) *1,25;								
		ОЗП) *1,15;								
		Труд.Стр.) *1,15;								
		Труд.Маш.) *1,25	20	8,95	1,95	179,00	99,20	39,00	0,54	10,81
		<i>1 зонт</i>		4,96	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	128	5,71	*0,9=115,2%	114,08	115			
		% СП	83	3,50	*0,85=70,55%	70,43	71			
		Итого с НР и СП		18,16		363,51				
67	301-0278	Стоимость зонтов ф250	20	68,10	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
68	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках								
		мусора строительного вручную	65	42,98	32,19	2 793,70	269,75	2 092,35	0,58	37,55
		<i>1 Т ГРУЗА</i>		4,15	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	100	4,15		269,75	100			
		% СП	60	2,49		161,85	60			
		Итого с НР и СП		49,62		3 225,30				
69	т03-21-001-14	Перевозка грузов I класса автомобилями-								
		самосвалами грузоподъемностью 10 т								
		работающих вне карьера на расстояние								
		до 14 км	65	12,99	12,99	844,35	0,00	844,35	0,00	0,00
		<i>1 Т ГРУЗА</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого по локальной смете:						319 158,64	18 745,40	14 101,61		2 134,20
								1 093,65		93,17
								287 327,96		
								254 049,35		
								14 101,61		
								1 093,65		
								18 745,40		
								319 158,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трудозатраты строителей						2 134,196212		
		Трудозатраты машинистов						93,170318		
		Накладные расходы						20 821,39		
		Сметная прибыль						11 009,29		
		Всего с НР и СП						319 158,64		
		Проверка сметной документации-0,1%						319,16		
		Итого						319 477,80		
		Итого в текущих ценах без НДС						2 120 681,19		
		НДС 18%						381 722,61		
		Итого с НДС						2 502 403,81		

Составил _____ Щербакова Н.В.
 [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Щербакова Н.В.
 [должность,подпись(инициалы,фамилия)]