

**Ведомость демонтажных работ
крыши многоквартирного дома по адресу:
г.Рязань, ул.Касимовское шоссе, д.36**

№ поз	Наименование работ	Ед. измер.	Кол.	Примечание
Демонтаж :				
1.	Демонтаж рулонного кровельного Покрытия. 1 слой. (включая заведения на стены вентиляционных каналов, стена надстройки над люком выхода на кровлю)	м ²	1575,0	
2.	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 35мм	м ²	1355,0	
3.	Демонтаж рулонного кровельного Покрытия. 2 слой.	м ²	1355,0	
4.	Демонтаж люков выхода на кровлю	шт.	2	
5.	Демонтаж окрытия с надстройки над люком выхода на кровлю из кровельного ковра по деревянной обрешетке	м ²	7,0	
6.	Демонтаж дверных короб в будке над люклм выхода на кровлю 0,6х0,8 (h)м	шт.	2	