

**Ведомость демонтажных работ
крыши многоквартирного дома по адресу:
г.Рязань, ул.Новоселов, д.17, к.2**

№ поз	Наименование работ	Ед. измер.	Кол.	Примечание
Демонтаж :				
1.	Демонтаж рулонного кровельного Покрытия. 1 слой. (включая заведения на стены вентиляционных каналов, стена надстройки над люком выхода на кровлю)	м ²	1560,0	
2.	Демонтаж асфальтобетонной стяжки толщиной 40мм	м ²	1300,0	
3.	Частичный демонтаж насыпи из керамзита	м ³	210,0	
4.	Демонтаж плит окрытия вентканалов	шт.	24	
5.	Демонтаж кровельных аэраторов	шт.	2	
6.	Демонтаж люков выхода на кровлю	шт.	2	
7.	Демонтаж окрытия с надстройки над люком выхода на кровлю	м ²	10,0	
8.	Демонтаж дверных короб в будке над люком выхода на кровлю 0,5х0,6 (h) м	шт.	2	
9.	Вывоз мусора	м ³	1,0	