



Ведомость демонтажных работ

№ поз.	Наименование работ	Кол.	Ед.изм.	Примечание
1	Демонтаж рулонного кровельного покрытия (включая заведение на стены вентиляционных каналов, и кровли будок выхода на кровлю)	1019,17	м2	
2	Демонтаж разрушенной кирпичной кладки вентканалов	0,2	м3	
3	Демонтаж штукатурки с покрытия вентканалов	17	м2	
4	Демонтаж разрушенного дверного блока в надстройке над люками выхода на кровлю	1	шт.	
5	Демонтаж разрушенного оконного блока в надстройке над люками выхода на кровлю	1	шт.	
6	Демонтаж карнизных отливов	174,7	м.п.	

Условные обозначения.
ВВ – вентиляционная шахта.
ВК – фановая труба, наружный Ø160
А – анкер

1. Общие данные смотреть на листе 1.
2. Данный лист смотреть совместно с листами 4-5.

					20/ 11/2015/176-АС		
					Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской обл.		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Рязань, ул. Заватинская, д.72-76		
Гип	Крысанов	11/20			Стадия	Лист	Листов
Проверил	Богданов				Р	2	
Разработал	Пец				ООО "Проектреставрация"		
Н. контрол	Пулях	11/20			План кровли (обмерный)		