

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, проезд Гоголя, д. 3

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФАСАД									
1.	E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	13,2	<u>783,07</u> 432,22	<u>7,63</u>	10 337	5 705	<u>101</u>	<u>50,025</u>	<u>660</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
2.	E69-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0,53	<u>4 366,87</u> 186,58	<u>3 973,13</u> 119,81	2 315	99	<u>2 106</u> 63	<u>20,8</u> 8,32	<u>11</u> 4
3.	E15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	4,242	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	314	307	<u>6</u> 1	<u>7,533</u> 0,013	<u>32</u>
Объем: 1414*0,3									
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
4.	C101-2416 Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг	55,15	<u>15,09</u>		832				
Объем: 4,242*0,013*1000									
5.	E61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) СЕВЕНЕР, 100 м2 отремонтированной поверхности	4,242	<u>903,33</u> 669,99	<u>87,70</u> 64,46	3 832	2 842	<u>372</u> 273	<u>62,91</u> 6,21	<u>267</u> 26
<i>Вычт.ресурсы: C101-1749:[M-(136.73=13673.00*0.01)]; C402-0419:[M-(3980.58=7371.45*0.54)]</i>									
6.	C402-0063 Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ, кг	2969	<u>2,64</u>		7 839				
Объем: 4,242*700									
7.	E15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	14,14	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	1 049	1 025	<u>21</u> 3	<u>7,533</u> 0,013	<u>107</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
8.	C101-3451	0,184	<u>11 594,98</u>		2 131				

Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т

Объем: 14,14*0,013

9. Е15-04-019-07	14,14	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	8 542	1 955	<u>95</u>	<u>14,881</u>	<u>210</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10. С101-3469	-0,537	<u>6 865,00</u>		-3 689				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								

Объем: 14,14*(-0,038)

11. С101-2617	995,5	<u>75,97</u>		75 625				
Краска фасадная полисилоксановая (силиконовая) Riss-Elast (0,704кг на два слоя), кг								

Объем: 14,14*100*0,704

ОТКОСЫ

12. Е58-20-1	1,92	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	4 831	678	<u>12</u>	<u>41,41</u>	<u>80</u>
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	1,08			2	0,08	

Удал.ресурсы: С509-9900

13. С101-1875	-0,353	<u>11 200,00</u>		-3 957				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								

Объем: 1,92*(-0,184)

14. С101-2411	192	<u>26,41</u>		5 071				
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								

Объем: 1,92*100

15. С509-9900	0,43							
Строительный мусор, т								

Объем: 1,92*0,224

Откосы наружные

16. Е61-20-1	0,74	<u>5 286,36</u>	<u>2,31</u>	3 912	2 223	<u>2</u>	<u>323,4</u>	<u>239</u>
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности		3 004,39						

Удал.ресурсы: С509-9900

17. С509-9900	7,163							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,74*9,68

18. E15-04-006-03	0,74	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	55	54	<u>1</u>	<u>7,533</u>	<u>6</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		72,46	0,18				0,013	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

19. C101-3451	0,01	<u>11 594,98</u>		112				
Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т								

Объем: 0,74*0,013

20. E15-04-019-07	0,74	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	447	102	<u>5</u>	<u>14,881</u>	<u>11</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

21. C101-3469	-0,028	<u>6 865,00</u>		-193				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								

Объем: 0,74*(-0,038)

22. C101-2617	52,1	<u>75,97</u>		3 958				
Краска фасадная полисилоксановая (силиконовая) Riss-Elast (0,704кг на два слоя), кг								

Объем: 0,74*100*0,704**БАЛКОНЫ**

23. E61-24-1	1,535	<u>903,33</u>	<u>87,70</u>	1 387	1 028	<u>135</u>	<u>62,91</u>	<u>97</u>
Ремонт штукатурки балконных плит сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) СЕВЕНЕР, 100 м2 отремонтированной поверхности		669,99	64,46			99	6,21	10

Объем: 185-24-7,5

*Вычт.ресурсы: C101-1749:[M-(136.73=13673.00*0.01)]; C402-0419:[M-(3980.58=7371.45*0.54)]*

24. C402-0063	1075	<u>2,64</u>		2 837				
Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ, кг								

Объем: 1,535*700

25. E10-01-036-01	2,8	<u>65,72</u>		184	184		<u>7,705</u>	<u>22</u>
Установка уголков перфорированных, 100 п. м		65,72						
<i>Вычт.ресурсы: C101-5958:[M-(299.00=29.90*10)]; C113-0304:[M-(36.00=45.00*0.8)]</i>								
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								

26. C201-1306	280	<u>3,15</u>		882				
Уголок перфорированный с сеткой, м								

27. E15-04-019-07	1,85	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	1 117	256	<u>12</u>	<u>14,881</u>	<u>28</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

28. С101-3469 -0,07 6 865,00 -483
Краска фактурная ВД-АК-1180,
фасадная ВГТ, т

Объем: 1,85*(-0,038)

29. С101-2617 130,2 75,97 9 894
Краска фасадная
полисилоксановая
(силиконовая) Riss-Elast
(0,704кг на два слоя), кг

Объем: 1,85*100*0,704

Ограждение балконов

30. Е07-07-001-03 1,4 261,99 28,33 367 327 40 28,6 40
Демонтаж ограждений
конструкций балконов из
асбестоцементных листов, 100
м2 стен (за вычетом проемов) 233,66 1,57 2 0,116

Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0

31. С509-9900 1,96
Строительный мусор, т

Объем: 140*14/1000

32. Е46-04-006-03 1,4 435,33 213,82 609 310 299 29,3 41
Разборка деревянных
ограждений балконных
щитовых дощатых, 100 м2 221,51 92,34 129 6,84 10

33. С509-9900 1,344
Строительный мусор, т

Объем: 140*0,016*600/1000

34. Е09-03-014-01 1,186 1 464,86 596,48 1 736 754 707 72,772 86
Монтаж стального каркаса для
крепления ограждающих
конструкций балконов из
профлиста, 1 т конструкций 636,03 64,70 77 4,775 6

Объем: 896*1,31*1,01/1000

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

35. С201-0843 1,186 11 500,00 13 633
Конструкции стальные
индивидуальные решетчатые
сварные массой до 0,1 т, т

36. Е15-04-030-04 0,717 1 202,65 3,66 862 519 3 81,719 59
Масляная окраска
металлических поверхностей
решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п.,
количество окрасок 2, 100 м2
окрашиваемой поверхности 724,03 0,18 0,013

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

37. Е09-02-028-02 2,8 4 916,66 2 634,05 13 766 2 516 7 375 96,727 271
Монтаж ограждающих
конструкций балконов из
профилированного листа, 100
м2 898,59 255,68 716 18,925 53

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

38. С101-3031 Профилированный настил окрашенный, т	1,557	<u>12 411,23</u>		19 329				
Объем: 2,8*1,08*5,15/1000*100								
39. С101-4639 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм для профлиста, 100 шт.	16,8	<u>41,00</u>		689				
Объем: 2,8*6								
40. С101-2404 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	112	<u>7,50</u>		840				
41. С101-4639 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм для крепления углов наружных и внутренних из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 шт.	4,48	<u>41,00</u>		184				
Объем: 112*4								
42. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (свесы и отливы) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2 покрытия	1	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	10 026	1 106	<u>29</u>	<u>129,663</u>	<u>130</u>
		1 106,02	3,38			3	0,25	
Объем: 126-26								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
43. Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	7,14	<u>42,98</u>	<u>32,19</u>	308	30	<u>230</u>	<u>0,578</u>	<u>4</u>
		4,15						
44. Т03-21-01-014 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза	7,14	<u>12,99</u>	<u>12,99</u>	93		<u>93</u>		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ								
				201 623	22 020	<u>11 644</u>		<u>2401</u>
						1 368		109
СТОИМОСТЬ								
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ								
РАБОТ -								
						575		50
. МАТЕРИАЛЫ НЕ								
УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -								
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -								
(%=109.8 - по стр. 1; %=78 -								
по стр. 2; %=94.5 - по стр. 3,								
7, 9, 18, 20, 27, 36; %=79 -								
по стр. 5, 16, 23; %=83 - по								
стр. 12; %=106.2 - по стр.								
25; %=117 - по стр. 30;								
%=99 - по стр. 32; %=108 -								
по стр. 42)								
				129 341				
				18 262				

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -					10 822
(%=68 - по стр. 1; %=50 -					
по стр. 2, 5, 16, 23; %=46.75					
- по стр. 3, 7, 9, 18, 20, 27,					
36; %=65 - по стр. 12;					
%=53.55 - по стр. 25;					
%=72.25 - по стр. 30;					
%=59.5 - по стр. 32;					
%=55.25 - по стр. 42)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ					200 289
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ					
РАБОТ -					
СТОИМОСТЬ		30 017	3 270	<u>8 082</u>	<u>357</u>
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ					
РАБОТ -					
				793	59
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		3 291			
(%=81 - по стр. 34, 37)					
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		2 935			
(%=72.25 - по стр. 34, 37)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		36 243			
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ					
РАБОТ -					
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ		401	30	323	4
ГРУЗОВ -					
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ		30			
РАСХОДЫ - (%=100 - по стр.					
43)					
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		18			
- (%=60 - по стр. 43)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		401			
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		236 933			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ		21 553			
РАСХОДЫ					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		13 757			
Проверка сметной	0,1	237			
документации					
Итого		237 170			
Расчетная стоимость	6,676	1 583 337,29			
НДС	18	285 000,71			
Итого с НДС		1 868 338			
Проектные работы		5 000			
Всего по смете с НДС		1 873 338			

Составил: Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.
(должность, подпись, Ф.И.О)