

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЭТАП 2)

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, проезд Островского, д. 4

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел.-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда	обслуж.	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	14,8	<u>783,07</u> 432,22	<u>7,63</u>	11 590	6 397	<u>113</u>	<u>50,025</u>	<u>740</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
2.	E69-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0,6	<u>4 366,87</u> 186,58	<u>3 973,13</u> 119,81	2 620	112	<u>2 384</u> 72	<u>20,8</u> 8,32	<u>12</u> 5
<i>БАЛКОНЫ</i>									
3.	E61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) СЕВЕНЕР, 100 м2 отремонтированной поверхности	1,986	<u>903,33</u> 669,99	<u>87,70</u> 64,46	1 794	1 331	<u>174</u> 128	<u>62,91</u> 6,21	<u>125</u> 12
<i>Вычт.ресурсы: С101-1749:[М-(136.73=13673.00*0.01)]; С402-0419:[М-(3980.58=7371.45*0.54)]</i>									
4.	S402-0063 Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ, кг	1390,2	<u>2,64</u>		3 670				
Объем: 1,986*700									
5.	E10-01-036-01 Установка уголков перфорированных, 100 п. м	3	<u>65,72</u> 65,72		197	197		<u>7,705</u>	<u>23</u>
<i>Вычт.ресурсы: С101-5958:[М-(299.00=29.90*10)]; С113-0304:[М-(36.00=45.00*0.8)]</i>									
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>									
6.	S201-1306 Уголок перфорированный с сеткой, м	300	<u>3,15</u>		945				
7.	E62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	1,986	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	2 088	400	4	<u>23,6</u>	<u>47</u>
8.	E15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (нижней поверхности плиты, консолей и торцы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,986	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	1 200	275	<u>13</u>	<u>14,881</u>	<u>30</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									

9. С101-3469	-0,0755	<u>6 865,00</u>							-518
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т									
Объем: 1,986*(-0,038)									
10. С101-4418	0,07547	<u>27 390,91</u>							2 067
Краска фасадная, акриловая, т									
Объем: 1,986*0,038									
<i>Ограждение балконов</i>									
11. Е07-07-001-03	1,5	<u>261,99</u>	<u>28,33</u>		392	350	<u>42</u>	<u>28,6</u>	<u>43</u>
Демонтаж ограждений конструкций балконов из асбестоцементных листов, 100 м2 стен (за вычетом проемов)									
Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0									
12. С509-9900	2,1								
Строительный мусор, т									
Объем: 150*14/1000									
13. Е46-04-006-03	1,5	<u>435,33</u>	<u>213,82</u>		653	332	<u>321</u>	<u>29,3</u>	<u>44</u>
Разборка деревянных ограждений балконных щитовых дощатых, 100 м2									
14. С509-9900	1,44								
Строительный мусор, т									
Объем: 150*0,016*600/1000									
15. Е09-03-014-01	1,2702	<u>1 464,86</u>	<u>596,48</u>		1 861	808	<u>758</u>	<u>72,772</u>	<u>92</u>
Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций балконов из профлиста, 1 т конструкций									
Объем: 960*1,31*1,01/1000									
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
16. С201-0843	1,2702	<u>11 500,00</u>							14 607
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т									
17. Е15-04-030-04	0,768	<u>1 202,65</u>	<u>3,66</u>		924	556	<u>3</u>	<u>81,719</u>	<u>63</u>
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
18. Е09-02-028-02	3	<u>4 916,66</u>	<u>2 634,05</u>		14 750	2 696	<u>7 902</u>	<u>96,727</u>	<u>290</u>
Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа, 100 м2									
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
19. С101-3031	1,6686	<u>12 411,23</u>							20 709
Профилированный настил окрашенный, т									

Объем: 3*1,08*5,15/1000*100

20. С101-4639	18	<u>41,00</u>		738
Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм, 100 шт.				

Объем: 3*6

21. С101-2404	132	<u>7,50</u>		990
Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м				

22. С101-4639	5,28	<u>41,00</u>		216
Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм для крепления углов наружных, внутренних из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 шт.				

Объем: 132*4

23. Е12-01-010-01	0,624	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	6 256	690	<u>18</u>	<u>129,66</u>	<u>81</u>
		1 106,02	3,38			2	0,25	
Устройство мелких покрытий (свесы и отливы) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2 покрытия								

Объем: 129,6-67,2

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

24. Т01-01-01-041	3,54	<u>42,98</u>	<u>32,19</u>	153	15	<u>114</u>	<u>0,578</u>	<u>2</u>
		4,15						
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза								

25. Т03-21-01-014	3,54	<u>12,99</u>	<u>12,99</u>	46		<u>46</u>		
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза								

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	87 948	14 159	<u>11 892</u>	<u>1592</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	55 586	10 640	<u>3 072</u>	<u>1208</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	28 390		343	27
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109.8 - по стр. 1; %=78 - по стр. 2; %=79 - по стр. 3; %=106.2 - по стр. 5; %=80 - по стр. 7; %=94.5 - по стр. 8, 17; %=117 - по стр. 11; %=99 - по стр. 13; %=108 - по стр. 23)	11 260			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2, 3, 7; %=53.55 - по стр. 5; %=46.75 - по стр. 8, 17; %=72.25 - по стр. 11; %=59.5 - по стр. 13; %=55.25 - по стр. 23)	6 782			

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					73 628
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					32 163
				3 504	8 660
					<u>382</u>
					849
					63
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15, 18)					3 526
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 15, 18)					3 145
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					38 834
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					199
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 24)					15
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24)					9
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					199
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					112 661
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					14 786
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					9 927
Проверка сметной документации	0,1				113
Итого					112 774
Расчетная стоимость	8,1042				913 943,22
НДС	18				164 509,78
Итого с НДС					1 078 453
Проектные работы					5 000
Всего по смете с НДС					1 083 453

Составил: Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.
(должность, подпись, Ф.И.О)