

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Клепиковский р-н, п. Болонь, ул. Центральная, д. 13 а

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФАСАД									
1.	E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,5012	<u>783,07</u> 432,22	<u>7,63</u>	2 742	1 513	<u>27</u>	<u>50,025</u>	<u>175</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
2.	E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,015	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 12,56	6	6		<u>46,11</u> 0,93	<u>1</u>
Удал.ресурсы: C509-9900									
3.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,0513							
Объем: 0,015*3,42									
4.	E56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,01	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 24,04	13	11	<u>2</u>	<u>128,73</u> 2,15	<u>1</u>
Удал.ресурсы: C509-9900									
5.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,1066							
Объем: 0,01*10,66									
6.	E10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100	0,015	<u>305 261,18</u> 2 171,82	<u>635,31</u> 29,70	4 580	33	<u>10</u>	<u>248,49</u> 2,2	<u>4</u>
Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2737.02=6.38*429)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)]									
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
7.	E15-01-062-02	2,9245	<u>12 064,89</u>	<u>225,41</u>	35 283	3 278	<u>659</u>	<u>122,12</u>	<u>357</u>

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом без пароизоляционного слоя, 100 м2 поверхности облицовки	1 121,04	4,90	14	0,363	1
---	----------	------	----	-------	---

Удал.ресурсы: C101-9307

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

8. C101-3146 Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер, м2	345,091	<u>60,56</u>	20 899		
---	---------	--------------	--------	--	--

Объем: 2,9245*118

ОТКОСЫ

Внутренние откосы

9. E15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0339	<u>4 507,09</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 34,76	153	74	<u>3</u> 1	<u>234,67</u> 2,575	<u>8</u>
--	--------	-----------------------------	-----------------------	-----	----	---------------	------------------------	----------

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

10. E15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0339	<u>1 715,27</u> 442,53	<u>17,13</u> 0,34	59	15	<u>1</u>	<u>49,335</u> 0,025	<u>2</u>
---	--------	---------------------------	----------------------	----	----	----------	------------------------	----------

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

Наружные откосы

11. E15-01-070-02 Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2	1,56	<u>168,61</u> 18,16	<u>0,65</u>	263	28	<u>1</u>	<u>1,955</u>	<u>3</u>
---	------	------------------------	-------------	-----	----	----------	--------------	----------

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

12. E15-01-070-01 Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным	56,11	<u>145,58</u> 16,56	<u>0,58</u>	8 169	929	<u>33</u>	<u>1,783</u>	<u>100</u>
---	-------	------------------------	-------------	-------	-----	-----------	--------------	------------

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

Двери

13. E56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0,0156	<u>288,06</u> 288,06		4	4		<u>36,28</u>	<u>1</u>
---	--------	-------------------------	--	---	---	--	--------------	----------

Удал.ресурсы: C509-9900

14. C509-9900	0,0184							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,0156*1,18								
15. E56-9-1	0,01	1 807,42	369,43	18	14	4	179,3	2
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94				3,97	
Удал.ресурсы: C509-9900								
16. C509-9900	0,105							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,01*10,5								
17. E09-04-012-01	1,56	76,94	23,84	120	43	37	2,76	4
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема		27,38						
Удал.ресурсы: C101-9411; C203-9066								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
18. C101-0887	1	94,68		95				
Скобяные изделия для блоков входных однополюсных, компл.								
19. C203-8120	1	2 954,72		2 955				
Дверь металлическая однополюсная утепленная окрашенная, шт.								
20. T01-01-01-041	0,28	42,98	32,19	12	1	9	0,578	
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза		4,15						
21. T03-21-01-007	0,28	8,58	8,58	2		2		
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза								
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				75 373	5 949	788	658	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				75 239	5 905	740	654	
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				23 949		15	1	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				5 824				
(%=109.8 - по стр. 1; %=82 - по стр. 2, 4, 13, 15; %=106.2 - по стр. 6; %=94.5 - по стр. 7, 9-12)								
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				3 097				
(%=68 - по стр. 1; %=62 - по стр. 2, 4, 13, 15; %=53.55 - по стр. 6; %=46.75 - по стр. 7, 9-12)								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				84 160				

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		120	43	37	4
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17)		35			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 17)		31			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		186			
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		14	1	11	
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 20)		1			
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 20)		1			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		14			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		84 360			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		5 859			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		3 128			
Итого		84 360			
Расчетная стоимость	5,92	499 347,46			
НДС	18	89 882,54			
Итого с НДС		589 230			

Составил: Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.
(должность, подпись, Ф.И.О)