

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул.Павлова, д. 17

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел. и обслуж.	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс.	на ед.	всего
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда			в т.ч. опл. труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФАСАД									
1.	E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,75	<u>783,07</u> 432,22	<u>7,63</u>	4 503	2 485	<u>44</u>	<u>50,025</u>	<u>288</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
2.	E69-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0,23	<u>4 366,87</u> 186,58	<u>3 973,13</u> 119,81	1 005	43	<u>914</u> 28	<u>20,8</u> 8,32	<u>5</u> 2
3.	E53-1-1 Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен	3,22	<u>143,39</u> 92,99	<u>50,40</u> 6,08	461	299	<u>162</u> 20	<u>12,3</u> 0,45	<u>40</u> 1
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>									
4.	C509-9900 Строительный мусор, т	3,0268							
Объем: 3,22*0,94									
5.	E53-1-4 Разборка каркаса деревянных стен из брусев, 100 м2 стен	0,67	<u>701,83</u> 380,42	<u>321,41</u> 38,75	470	255	<u>215</u> 26	<u>51,2</u> 2,87	<u>34</u> 2
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>									
6.	C509-9900 Строительный мусор, т	1,8358							
Объем: 0,67*2,74									
7.	E10-01-010-01 Установка элементов каркаса из брусев, 1 м3 древесины в конструкции	1,5	<u>2 447,72</u> 216,83	<u>41,89</u>	3 672	325	<u>63</u>	<u>25,875</u>	<u>39</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
8.	E10-01-012-01 Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3,22	<u>3 587,08</u> 360,67	<u>61,45</u>	11 550	1 161	<u>198</u>	<u>41,745</u>	<u>134</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
9.	E53-1-4	0,168	<u>701,83</u>	<u>321,41</u>	118	64	<u>54</u>	<u>51,2</u>	<u>9</u>

Разборка деревянных колонн, 100 м2 стен	380,42	38,75	7	2,87
--	--------	-------	---	------

Удал.ресурсы: C509-9900

10. C509-9900	0,46032
Строительный мусор, т	

Объем: 0,168*2,74

11. E10-01-010-01	0,168	<u>2 447,72</u>	<u>41,89</u>	411	36	<u>7</u>	<u>25,875</u>	<u>4</u>
Установка деревянных колонн, 1 м3 древесины в конструкции		216,83						

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

12. E56-2-2	0,02	<u>398,87</u>	<u>29,07</u>	8	7	<u>1</u>	<u>46,11</u>	<u>1</u>
Снятие оконных переплетов остекленных и стеклянных блоков, 100 м2 оконных переплетов		369,80	12,56				0,93	

Удал.ресурсы: C509-9900

13. C509-9900	0,0684
Строительный мусор, т	

Объем: 0,02*3,42

14. E56-1-1	0,02	<u>1 208,52</u>	<u>156,80</u>	24	21	<u>3</u>	<u>128,73</u>	<u>3</u>
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 051,72	24,04				2,15	

Удал.ресурсы: C509-9900

15. C509-9900	0,2132
Строительный мусор, т	

Объем: 0,02*10,66

16. E10-01-034-05	0,02	<u>301 862,99</u>	<u>609,94</u>	6 037	38	<u>12</u>	<u>215,68</u>	<u>4</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2		1 885,07	29,70			<u>1</u>	<u>2,2</u>	

Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2213.86=6.38*347)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)]

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

17. C203-0991	-2	<u>2 910,02</u>		-5 820				
Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2								

Объем: 0,02*(-100,0)

18. C1.	2	<u>818,81</u>		1 638				
Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), м2								

Объем: 0,02*100

Поправки: M: =4543/1.18/4.89*1.04

19. E61-10-3	0,4	<u>2 786,78</u>	<u>1,21</u>	1 114	658		<u>188,25</u>	<u>75</u>
--------------	-----	-----------------	-------------	-------	-----	--	---------------	-----------

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной	1 645,31								
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>									
20. C509-9900 Строительный мусор, т	1,936								
Объем: 0,4*4,84									
21. E62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0,8	<u>162,24</u> 162,24		130	130		<u>20,8</u>	<u>17</u>	
22. E15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0,8	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	59	58	<u>1</u>	<u>7,533</u> 0,013	<u>6</u>	
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>									
23. C101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т	0,0104	<u>11 594,98</u>		121					
Объем: 0,8*0,013									
24. E62-25-7 Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	5,05	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	5 309	1 017	<u>10</u>	<u>23,6</u>	<u>119</u>	
Объем: 80+425									
25. E15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	5,05	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	3 051	698	<u>34</u>	<u>14,881</u>	<u>75</u>	
Объем: 80+425									
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>									
26. C101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,1919	<u>6 865,00</u>		-1 317					
Объем: 5,05*(-0,038)									
27. C101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,1919	<u>27 390,91</u>		5 256					
Объем: 5,05*0,038									

28. E56-11-1 Снятие наличников оконных деревянных, 100 м наличников	1,35	<u>33,43</u> 33,43		45	45		<u>4,21</u>	<u>6</u>	
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>									
29. C509-9900	0,54								

Строительный мусор, т

Объем: 1,35*0,4

30. E10-01-060-01	1,35	<u>526,49</u>	<u>4,36</u>	711	99	<u>6</u>	<u>8,993</u>	<u>12</u>
Установка и крепление наличников деревянных оконных, 100 м коробок блоков		73,47						

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

31. E15-04-025-05	0,22	<u>2 133,03</u>	<u>10,20</u>	469	318	<u>2</u>	<u>159,39</u>	<u>35</u>
Улучшенная окраска масляными составами по дереву оконных наличников, 100 м2 окрашиваемой поверхности		1 445,67	0,18				0,013	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

32. E62-9-12	0,12	<u>2 409,70</u>	<u>5,23</u>	289	176	<u>1</u>	<u>169,8</u>	<u>20</u>
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности		1 467,07						

33. E62-7-5	0,77	<u>1 134,36</u>	<u>8,36</u>	873	341	<u>6</u>	<u>51,19</u>	<u>39</u>
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ветровой доски и подшивки карниза за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности		442,28	1,35			1	0,1	

Объем: 23+54

34. E62-31-4	0,12	<u>693,65</u>	<u>1,04</u>	84	22		<u>20,75</u>	<u>2</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий - козырька за два раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности		179,28						

35. E58-20-1	0,32	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	805	113	<u>2</u>	<u>41,41</u>	<u>13</u>
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов и карнизов) шириной до 0,4 м с герметизацией, 100 м		353,23	1,08				0,08	

Удал.ресурсы: C509-9900

36. C509-9900	0,07168							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,32*0,224

37. C101-1875	-0,0589	<u>11 200,00</u>		-659				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								

Объем: 0,32*(-0,184)

38. C101-3742	0,05072	<u>10 196,65</u>		517				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т								

Объем: 0,32*(0,184)/5,7*4,91

39. C101-8085	2,14	<u>77,81</u>		167				
---------------	------	--------------	--	-----	--	--	--	--

Герметик силиконовый
универсальный прозрачный, л

Объем: 0,32*6,7

ОТКОСЫ

40. E12-01-010-01	0,0375	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	375	41	<u>1</u>	<u>129,66</u>	<u>5</u>
Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38				0,25	

Объем: 15*0,25

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

41. C101-1875	-0,0293	<u>11 200,00</u>		-328				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								

Объем: 0,0375*(-0,782)

42. C101-2411	15	<u>26,41</u>		396				
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								

Объем: 0,0375*100/0,25

Откосы внутренние

43. E61-7-1	0,063	<u>5 751,97</u>	<u>36,26</u>	362	216	<u>2</u>	<u>383,06</u>	<u>24</u>
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности		3 436,05	15,66			1	1,16	

Удал.ресурсы: C509-9900

44. C509-9900	0,5103							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,063*8,1

45. E15-04-006-03	0,063	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	5	5		<u>7,533</u>	
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, 100 м2 покрытия		72,46	0,18				0,013	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

46. C101-3451	0,0008	<u>11 594,98</u>		9				
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т								

Объем: 0,063*0,013

47. E15-04-005-03	0,063	<u>1 715,27</u>	<u>17,13</u>	108	28	<u>1</u>	<u>49,335</u>	<u>3</u>
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности		442,53	0,34				0,025	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

ЦОКОЛЬ

48. E15-02-036-01	0,074	<u>6 206,72</u>	<u>66,55</u>	460	102	<u>5</u>	<u>149,44</u>	<u>11</u>
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (цоколь и пристройка), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1 371,88	23,70			2	1,8	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

49. С101-0874	-7,992	<u>28,25</u>		-226				
Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2								
Объем: 0,074*(-108,0)								
50. С101-2615	7,992	<u>11,61</u>		93				
Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м2								
Объем: 0,074*108								
51. Е15-04-006-03	0,074	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	5	5	<u>7,533</u>	<u>1</u>	
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		72,46	0,18			0,013		
Удал.ресурсы: С101-9732								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
52. С101-3451	0,00096	<u>11 594,98</u>		11				
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т								
Объем: 0,074*0,013								
53. Е62-25-7	0,074	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	78	15	<u>23,6</u>	<u>2</u>	
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности		201,31						
54. Е15-04-019-07	0,074	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	44	10	<u>14,881</u>	<u>1</u>	
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
55. С101-3469	-0,0028	<u>6 865,00</u>		-19				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 0,074*(-0,038)								
56. С101-4418	0,00281	<u>27 390,91</u>		77				
Краска фасадная, акриловая, т								
Объем: 0,074*0,038								
<i>Двери</i>								
57. Е62-29-2	0,126	<u>568,11</u>	<u>0,87</u>	72	21	<u>18,72</u>	<u>2</u>	
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (двери), 100 м2 окрашиваемой поверхности		163,61						
58. Т01-01-01-041	8,66	<u>42,98</u>	<u>32,19</u>	373	36	<u>279</u>	<u>0,578</u>	<u>5</u>
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза		4,15						

59. Т03-21-01-014	8,66	<u>12,99</u>	<u>12,99</u>	112	<u>112</u>
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза					
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				43 108	8 888
					<u>2 135</u>
					86
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				42 623	8 852
-					<u>1 744</u>
					<u>1034</u>
					5
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					86
					5
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				6 647	
(%=109.8 - по стр. 1; %=78 - по стр. 2; %=86 - по стр. 3, 5, 9; %=106.2 - по стр. 7, 8, 11, 16, 30; %=82 - по стр. 12, 14, 28; %=79 - по стр. 19, 43; %=80 - по стр. 21, 24, 32-34, 53, 57; %=94.5 - по стр. 22, 25, 31, 45, 47, 48, 51, 54; %=83 - по стр. 35; %=108 - по стр. 40)				8 551	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				5 100	
(%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2, 19, 21, 24, 32-34, 43, 53, 57; %=70 - по стр. 3, 5, 9; %=53.55 - по стр. 7, 8, 11, 16, 30; %=62 - по стр. 12, 14, 28; %=46.75 - по стр. 22, 25, 31, 45, 47, 48, 51, 54; %=65 - по стр. 35; %=55.25 - по стр. 40)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				56 274	
-					
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				485	36
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 58)				36	391
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 58)				22	5
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				485	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				56 759	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8 551	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 100	
Проверка сметной документации	0,5			284	
Итого				57 043	
Расчетная стоимость	8,768			500 156,78	
НДС	18			90 028,22	
Итого с НДС				590 185	

Составил: Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.
(должность, подпись, Ф.И.О)