

(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0,16	<u>6 008,44</u> 2 022,24	<u>3 986,20</u> 423,83	959	323	<u>636</u> 68	<u>243,35</u> 41,39	<u>38,839</u> 6,6058
Объем: 0,1596*2,4*100									
4.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0,319	<u>1 381,38</u> 1 381,38		441	441		<u>177,1</u>	<u>56,53</u>
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>									
5.	E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,16	<u>2 836,83</u> 144,98	<u>2 679,65</u> 221,91	453	23	<u>428</u> 35	<u>18,078</u> 17,35	<u>2,8852</u> 2,7691
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
6.	C408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3	17,56	<u>55,26</u>		970				
Объем: 0,1596*110									
7.	E27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной, 1000 м2 поверхности	0,16	<u>908,49</u> 280,78	<u>626,93</u> 76,24	145	45	<u>100</u> 12	<u>35,3625</u> 5,5125	<u>5,6439</u> 0,8798
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
8.	C101-2696 Нетканый геотекстиль, м2	175,6	<u>7,55</u>		1 325				
Объем: 0,1596*1100									
9.	E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров	1,596	<u>3 139,45</u> 255,29	<u>342,36</u> 43,75	5 010	407	<u>546</u> 70	<u>30,176</u> 3,9625	<u>48,161</u> 6,3242
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									

10. E27-07-002-02	-1,596	<u>470,41</u>	<u>22,50</u>	-751	-17	<u>-36</u>	<u>1,242</u>	<u>-1,982</u>
На каждый 1 см изменения толщины оснований исключать к расценке 27-07-002-01(до 10 см), 100 м2 дорожек и тротуаров		10,51	2,53			-4	0,25	-0,399
Начисления: H3= 1.25*2, H4= 1.25*2, H5= 1.15*2, H48= 2								
11. E27-07-001-01	1,596	<u>3 602,00</u>	<u>72,10</u>	5 749	258	<u>115</u>	<u>17,388</u>	<u>27,751</u>
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто- бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия		161,53	0,71			1	0,0625	0,0998
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
12. C410-0054	-11,4	<u>455,39</u>		-5 189				
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т								
Объем: 1,596*(-7,14)								
13. C410-0011	11,4	<u>267,99</u>		3 054				
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные),, т								
Объем: 1,596*7,14								
17. E27-07-001-02	1,596	<u>3 517,82</u>	<u>63,00</u>	5 615	237	<u>101</u>	<u>16,008</u>	<u>25,549</u>
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см, 100 м2 покрытия		148,70						
Начисления: H3= 1.25*6, H4= 1.25*6, H5= 1.15*6, H48= 6								
18. C410-0054	-11,59	<u>455,39</u>		-5 277				
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т								
Объем: 1,596*(-1,21)								
Начисления: H48= 6								
19. C410-0011	11,59	<u>267,99</u>		3 105				
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные),, т								
Объем: 1,596*(1,21)								
Начисления: H48= 6								
20. E47-01-113-02	0,1	<u>48,27</u>		5	5		<u>5,658</u>	<u>0,5658</u>
Вырезка порослей деревьев (кроме тополя, ивы), 100 деревьев		48,27						
Начисления: H5= 1.15								
21. E06-01-001-01	0,021	<u>58 585,02</u>	<u>1 590,53</u>	1 218	29	<u>33</u>	<u>180</u>	<u>3,744</u>
Устройство бетонных площадок с устройством опалубки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		1 404,00	243,00			5	18	0,3744
27. E56-10-1	0,034	<u>288,06</u>		10	10		<u>36,28</u>	<u>1,2408</u>

Снятие дверных полотен, 100
м2 дверных полотен 288,06

28. E56-9-1	0,02	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	36	29	<u>7</u>	<u>179,3</u>	<u>3,586</u>
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94			1	3,97	0,0794
33. E15-04-030-02	0,106	<u>661,37</u>	<u>3,66</u>	69	13		<u>14,0415</u>	<u>1,487</u>
Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверей), количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		124,41	0,18				0,0125	0,0013
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
34. E10-04-013-01	0,034	<u>21 892,11</u>	<u>416,25</u>	748	25	<u>14</u>	<u>84,111</u>	<u>2,8766</u>
Установка деревянных дверных блоков, 100 м2 проемов		735,13	23,13			1	1,7125	0,0586
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
35. C101-0887	2	<u>94,68</u>		189				
Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.								
47. E15-02-016-01	0,058	<u>1 772,36</u>	<u>120,63</u>	103	46	<u>7</u>	<u>86,71</u>	<u>5,0292</u>
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 штукатуриваемой поверхности		786,46	71,18			4	7,5875	0,4401
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
49. E15-04-030-04	0,018	<u>1 202,65</u>	<u>3,66</u>	22	13		<u>81,719</u>	<u>1,4709</u>
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		724,03	0,18				0,0125	0,0002
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
50. E09-06-001-02	0,009	<u>746,35</u>	<u>166,15</u>	6	4	<u>1</u>	<u>58,4085</u>	<u>0,5257</u>
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций		498,23	2,03				0,15	0,0014
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
51. C201-0843	0,009	<u>11 500,00</u>		104				
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т								
55. T01-01-01-041	38,55	<u>42,98</u>	<u>32,19</u>	1 657	160	<u>1 241</u>	<u>0,5777</u>	<u>22,27</u>
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза		4,15						
56. T03-21-01-014	38,55	<u>12,99</u>	<u>12,99</u>	501		<u>501</u>		

Перевозка грузов I класса
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на
расстояние до 14 км, 1 т груза

. ИТОГО ПО СМЕТЕ		20 277	2 051	<u>3 694</u>	<u>246,2</u>
СТОИМОСТЬ		18 009	1 887	<u>193</u>	<u>17,23</u>
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				<u>1 951</u>	<u>223,4</u>
				193	17,23
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		8 643			
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		2 258			
(%=104 - по стр. 1; %=72 - по стр. 4; %=127.8 - по стр. 5, 7, 9-11, 17; %=103.5 - по стр. 20; %=94.5 - по стр. 21, 33, 47, 49; %=82 - по стр. 27, 28; %=106.2 - по стр. 34)					
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		1 362			
(%=60 - по стр. 1; %=38.25 - по стр. 4; %=80.75 - по стр. 5, 7, 9-11, 17; %=76.5 - по стр. 20; %=55.25 - по стр. 21; %=62 - по стр. 27, 28; %=46.75 - по стр. 33, 47, 49; %=53.55 - по стр. 34)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		21 629			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		110	4	<u>1</u>	<u>0,526</u>
					0,001
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		3			
(%=81 - по стр. 50)					
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		3			
(%=72.25 - по стр. 50)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		116			
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		2 158	160	1 742	22,27
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		160			
(%=100 - по стр. 55)					
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		96			
(%=60 - по стр. 55)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		2 158			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		23 903			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		2 261			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		1 365			
Проверка сметной документации	0,5	120			
Итого		24 023			
Расчетная стоимость НДС	18	211 868,93			
Всего по смете с НДС		38 136,41			
		250 005			

Составил: Инженер-сметчик

Косырева Ю.Ю.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО

Карасева Е.Ю.

(должность, подпись, Ф.И.О)