

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Рязанская область, Шиловский р-н, с. Константиново, ул. Центральная, д.1

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел.	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины на ед.	всего
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	12,5	<u>783,07</u> 432,22	<u>7,63</u>	9 788	5 403	<u>95</u>	<u>50,025</u>	<u>625</u>
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
2.	E69-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0,5	<u>4 366,87</u> 186,58	<u>3 973,13</u> 119,81	2 184	93	<u>1 987</u> 60	<u>20,8</u> 8,32	<u>10</u> 4
3.	E53-21-6 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной, 100 м восстановленной герметизации стыков	5,3	<u>840,80</u> 286,55	<u>554,25</u> 57,65	4 457	1 519	<u>2 938</u> 306	<u>29,36</u> 5,73	<u>156</u> 30
Удал.ресурсы: C101-9108 Вычт.ресурсы: X03-1005:[ЭМ-(2736.30=477.54*5.73), ЗПМ-(82.51=14.40*5.73)]									
4.	C101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.	66,25	<u>67,00</u>		4 439				
Объем: 5,3*100/8									
5.	E07-05-039-07 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва	5,3	<u>2 318,51</u> 209,97	<u>799,20</u> 84,63	12 289	1 113	<u>4 236</u> 449	<u>23,15</u> 8,413	<u>123</u> 45
Вычт.ресурсы: X03-1910:[ЭМ-(492.37=53.87*9.14)] Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
6.	C101-0605 Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>, т	-0,40386	<u>17 183,00</u>		-6 940				
Объем: 5,3*(-0,0762)									
7.	C101-5361 Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг	403,86	<u>54,21</u>		21 893				
Объем: 5,3*(0,0762)*1000									
8.	E15-04-006-03	0,53	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	39	38	<u>1</u>	<u>7,533</u>	<u>4</u>

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	72,46	0,18	0,013					
Объем: 530*0,1								
Удал.ресурсы: C101-9732								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
9. C101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т	0,00689	<u>11 594,98</u>		80				
Объем: 0,53*0,013								
10. E15-07-001-01 Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно), 100 м	10,6	<u>1 043,26</u> 25,04		11 058	265		<u>2,76</u>	<u>29</u>
Объем: 530*2								
Начисления: H5= 1.15								
11. C101-2779 Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1, 10 м	-106	<u>101,10</u>		-10 717				
Объем: 10,6*(-10,0)								
12. C101-2951 Лента малярная (скотч), ширина 50 мм, 10 м	106	<u>6,45</u>		684				
Объем: 10,6*10,0								
Окна								
13. E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,1345	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 12,56	54	50	<u>4</u> 2	<u>46,11</u> 0,93	<u>6</u>
Удал.ресурсы: C509-9900								
14. C509-9900 Строительный мусор, т	0,45999							
Объем: 0,1345*3,42								
15. E56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,06	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 24,04	72	63	<u>9</u> 1	<u>128,73</u> 2,15	<u>8</u>
Удал.ресурсы: C509-9900								
16. C509-9900 Строительный мусор, т	0,6396							
Объем: 0,06*10,66								
17. E56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2	0,035	<u>761,66</u> 761,66		27	27		<u>94,97</u>	<u>3</u>
Объем: 10*0,35								
Удал.ресурсы: C509-9900								
18. C509-9900 Строительный мусор, т	0,1225							
Объем: 0,035*3,5								
19. E10-01-034-08	0,1345	<u>216 989,28</u>	<u>517,24</u>	29 186	202	<u>70</u>	<u>171,534</u>	<u>23</u>

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов	1 499,21	11,14				1	0,825	
<i>Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(1614.14=6.38*253)]; C101-2054:[M-(469.05=7.95*59)]</i> <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
20. E10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0,1	<u>4 217,97</u> 207,86	<u>17,91</u> 0,68	422	21	<u>2</u>	<u>24,369</u> 0,05	<u>2</u>
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
21. C101-2907 Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	10	<u>227,24</u>		2 272				
22. E62-9-12 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% (окна жильцов), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,23	<u>2 409,70</u> 1 467,07	<u>5,23</u>	554	337	<u>1</u>	<u>169,8</u>	<u>39</u>
23. E62-9-12 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% (окна балконов жильцов), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25	<u>2 409,70</u> 1 467,07	<u>5,23</u>	602	367	<u>1</u>	<u>169,8</u>	<u>42</u>
ОТКОСЫ								
<i>Внутренние откосы</i>								
24. E15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,04	<u>4 507,09</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 34,76	180	87	<u>3</u> 1	<u>234,669</u> 2,575	<u>9</u>
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
25. E15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	<u>1 715,27</u> 442,53	<u>17,13</u> 0,34	69	18	<u>1</u>	<u>49,335</u> 0,025	<u>2</u>
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
<i>Наружные откосы</i>								
26. E15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	<u>4 507,09</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 34,76	1 397	676	<u>25</u> 11	<u>234,669</u> 2,575	<u>73</u> 1

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

27. Е62-25-7	0,31	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	326	62	<u>1</u>	<u>23,6</u>	<u>7</u>
Шпатлевка под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности		201,31						
28. Е15-04-019-07	0,31	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	187	43	<u>2</u>	<u>14,881</u>	<u>5</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
29. С101-3469	-0,01178	<u>6 865,00</u>		-81				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 0,31*(-0,038)								
30. С101-4418	0,01178	<u>27 390,91</u>		323				
Краска фасадная, акриловая, т								
Объем: 0,31*0,038								
отливы окон жильцов и окон балконов								
31. Е58-20-1	0,67	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	1 686	237	<u>4</u>	<u>41,41</u>	<u>28</u>
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	1,08			1	0,08	
Объем: 42+25								
Удал.ресурсы: С509-9900								
32. С101-1875	-0,12328	<u>11 200,00</u>		-1 381				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
Объем: 0,67*(-0,184)								
33. С101-2411	67	<u>26,41</u>		1 769				
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								
Объем: 0,67*100								
34. С509-9900	0,15008							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,67*0,224								
Фасад								
35. Е61-10-1	0,54	<u>2 905,55</u>	<u>1,21</u>	1 570	953	<u>1</u>	<u>201,84</u>	<u>109</u>
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности		1 764,08						
Удал.ресурсы: С509-9900								
36. С509-9900	2,6136							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,54*4,84								
37. Е61-28-1	0,54	<u>3 938,41</u>	<u>11,50</u>	2 127	344	<u>6</u>	<u>81,6</u>	<u>44</u>

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности		636,48						
38. C101-0874	-59,4	<u>28,25</u>			-1 678			
Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2								
Объем: 0,54*(-110,0)								
39. C101-6040	59,4	<u>14,06</u>			835			
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100x100 мм, м2								
Объем: 0,54*110								
40. E15-02-036-01	2,5	<u>6 206,72</u>	<u>66,55</u>	15 517	3 430	<u>166</u>	<u>149,443</u>	<u>374</u>
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1 371,88	23,70			59	1,8	5
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
41. C101-0874	-270	<u>28,25</u>			-7 628			
Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2								
Объем: 2,5*(-108,0)								
42. C101-2615	270	<u>11,61</u>			3 135			
Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м2								
Объем: 250*1,08								
43. E62-25-7	2,5	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	2 628	503	<u>5</u>	<u>23,6</u>	<u>59</u>
Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности		201,31						
44. E15-04-019-07	2,5	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	1 511	346	<u>17</u>	<u>14,881</u>	<u>37</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
45. C101-3469	-0,095	<u>6 865,00</u>			-652			
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 2,5*(-0,038)								
46. C101-4418	0,095	<u>27 390,91</u>			2 602			
Краска фасадная, акриловая, т								
Объем: 2,5*0,038								

47. E15-02-001-01	1,3	<u>1 828,56</u>	<u>64,71</u>	2 377	1 019	<u>84</u>	<u>81,512</u>	<u>106</u>

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	784,15	30,96	40	3,475	5
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
ЦОКОЛЬ					
48. Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0,26	<u>178,00</u> 178,00	46	46	<u>22,82</u> 6
49. С509-9900 Строительный мусор, т	0,936				
Объем: 26*0,02*1,8					
50. Е62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0,59	<u>162,24</u> 162,24	96	96	<u>20,8</u> 12
Объем: 85-26					
51. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,85	<u>1 828,56</u> 784,15	<u>64,71</u> 30,96	1 555 667	<u>55</u> 26 <u>81,512</u> 3,475 <u>69</u> 3
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
52. Е62-25-7 Шпатлевка под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0,85	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	894 171	<u>2</u> <u>23,6</u> <u>20</u>
53. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,85	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	514 118	<u>6</u> <u>14,881</u> <u>13</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
54. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,0323	<u>6 865,00</u>	-222		
Объем: 0,85*(-0,038)					
55. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,0323	<u>27 390,91</u>	885		
Объем: 0,85*0,038					
БАЛКОНЫ					
56. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (оштукатуривание низа и торцов балконных плит), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,1	<u>1 828,56</u> 784,15	<u>64,71</u> 30,96	7 497 3 215	<u>265</u> 127 <u>81,512</u> 3,475 <u>334</u> 14

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

57. Е62-25-7	4,1	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	4 309	825	<u>8</u>	<u>23,6</u>	<u>97</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности		201,31						

58. Е15-04-019-07	4,1	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	2 476	567	<u>27</u>	<u>14,881</u>	<u>61</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

59. С101-3469	-0,1558	<u>6 865,00</u>		-1 070				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								

Объем: 4,1*(-0,038)

60. С101-4418	0,1558	<u>27 390,91</u>		4 268				
Краска фасадная, акриловая, т								

Объем: 4,1*0,038

Ограждение балконов

61. Е07-07-001-03	1,6	<u>261,99</u>	<u>28,33</u>	419	374	<u>45</u>	<u>28,6</u>	<u>46</u>
Демонтаж ограждений конструкций балконов из асбестоцементных листов, 100 м2 стен (за вычетом проемов)		233,66	1,57			3	0,116	

Начисления: НЗ= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0

62. С509-9900	2,24							
Строительный мусор, т								

Объем: 160*14/1000

63. Е09-03-014-01	0,4915	<u>1 464,86</u>	<u>596,48</u>	720	313	<u>293</u>	<u>72,772</u>	<u>36</u>
Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций балконов из профлиста, 1 т конструкций		636,03	64,70			32	4,775	2

Объем: 491,5/1000

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

64. С201-0843	0,4915	<u>11 500,00</u>		5 652				
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т								

Объем: 491,5/1000

65. Е15-04-030-04	0,48	<u>1 202,65</u>	<u>3,66</u>	578	348	<u>2</u>	<u>81,719</u>	<u>39</u>
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		724,03	0,18				0,013	

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

66. Е09-05-001-01	1,65	<u>379,82</u>	<u>47,76</u>	627	548	<u>79</u>	<u>37,479</u>	<u>62</u>
Облицовка балконов стальным профилированным листом, 100 м2		332,06	2,03			3	0,15	

Вычт.ресурсы: C101-1810:[M-(10.50=35011.00*0.0003)]; C101-1811:[M-(2.86=9526.00*0.0003)]

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

67. C101-3031	0,91773	<u>12 411,23</u>	11 390
Профилированный настил окрашенный, т			

Объем: 1,65*1,08*5,15/1000*100

68. C101-4639	9,9	<u>41,00</u>	406
Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм, 100 шт.			

Объем: 1,65*6

69. E12-01-010-01	1,91	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	19 149	2 112	<u>56</u>	<u>129,663</u>	<u>248</u>
		1 106,02	3,38			6	0,25	
Устройство мелких покрытий (свесы и отливы) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2 покрытия								

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Стены входных групп

70. E62-41-1	0,16	<u>162,24</u>		26	26	<u>20,8</u>	<u>3</u>
		162,24					
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности							

71. E15-02-001-01	0,16	<u>1 828,56</u>	<u>64,71</u>	292	125	<u>10</u>	<u>81,512</u>	<u>13</u>
		784,15	30,96			5	3,475	1
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

72. E62-25-7	0,16	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	168	32	<u>23,6</u>	<u>4</u>
		201,31					
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности							

73. E15-04-019-07	0,16	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	96	22	<u>1</u>	<u>14,881</u>	<u>2</u>
		138,24						
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности								

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

74. C101-3469	-0,00608	<u>6 865,00</u>	-42
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т			

Объем: 0,16*(-0,038)

75. C101-4418	0,00608	<u>27 390,91</u>	167
Краска фасадная, акриловая, т			

Объем: 0,16*0,038

Козырьки входных групп снизу

76. E61-4-9	0,25	<u>3 249,38</u>	<u>22,51</u>	812	507	<u>6</u>	<u>226,27</u>	<u>57</u>
-------------	------	-----------------	--------------	-----	-----	----------	---------------	-----------

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной	2 029,64	9,72	2	0,72				
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>								
77. C509-9900 Строительный мусор, т	0,845							
Объем: 0,25*3,38								
78. E62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0,25	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	262	50	<u>23,6</u>	<u>6</u>	
79. E15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	152	35	<u>2</u> <u>14,881</u>	<u>4</u>	
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
80. C101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,0095	<u>6 865,00</u>		-65				
Объем: 0,25*(-0,038)								
81. C101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,0095	<u>27 390,91</u>		260				
Объем: 0,25*0,038								
82. E06-01-001-16 Устройство плит железобетонных плоских (площадки входа), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,002	<u>119 324,47</u> 2 164,56	<u>3 211,60</u> 459,84	238	4	<u>6</u> <u>253,759</u> 1 34,138	<u>1</u>	
Объем: 6,6*0,03								
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
<i>Козырьки входных групп</i>								
83. E46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0,15	<u>153,59</u> 112,16	<u>41,43</u>	23	17	<u>6</u> <u>14,38</u>	<u>2</u>	
84. C509-9900 Строительный мусор, т	0,117							
Объем: 0,15*0,78								
85. E12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0,15	<u>1 340,53</u> 270,46	<u>238,10</u> 27,33	202	41	<u>36</u> <u>31,303</u> 4 2,425	<u>5</u>	
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
86. E12-01-017-02	0,15	<u>2 319,84</u>	<u>116,38</u>	347	52	<u>17</u> <u>40,25</u>	<u>6</u>	

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12- 01-017-01 до 50 мм, 100 м2 стяжки	347,76	14,88	2	1,313				
Начисления: H3= 1.25*35, H4= 1.25*35, H5= 1.15*35, H48= 35								
87. E12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0,15	<u>122,50</u> 28,14	<u>4,36</u>	19	4	<u>1</u>	<u>3,22</u>	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
88. E12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	0,15	<u>10 000,21</u> 155,23	<u>53,13</u> 3,38	1 500	23	<u>8</u> 1	<u>16,514</u> 0,25	<u>2</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
89. C101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5, м2	-17,1	<u>45,20</u>		-773				
Объем: 0,15*(-114,0)								
90. C101-3358 Унифлекс ТКП, м2	17,1	<u>30,11</u>		515				
Объем: 0,15*(114,0)								
91. C101-1962 Изопласт П ЭПП-4,0, м2	-17,4	<u>38,42</u>		-669				
Объем: 0,15*(-116,0)								
92. C101-4249 Унифлекс ТПП, м2	17,4	<u>26,13</u>		455				
Объем: 0,15*(116,0)								
93. E12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (козырьки входа) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,048	<u>10 025,83</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	481	53	<u>1</u>	<u>129,663</u> 0,25	<u>6</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
94. C101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,03754	<u>11 200,00</u>		-420				
Объем: 0,048*(-0,782)								
95. C101-3742 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т	0,0323	<u>10 196,65</u>		329				
Объем: 0,048*0,782/5,7*4,91								
96. E12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0,1	<u>12 347,37</u> 374,77	<u>119,24</u> 11,99	1 234	37	<u>12</u> 1	<u>40,825</u> 0,888	<u>4</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
97. C101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5, м2	-25,2	<u>45,20</u>		-1 139				
Объем: 0,1*(-252,0)								

98. C101-3358	25,2	<u>30,11</u>		759				
Унифлекс ТКП, м2								
Объем: 0,1*(252,0)								
99. E12-01-010-01	0,01	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	100	11	<u>129,663</u>		<u>1</u>
Устройство мелких покрытий (примыкания) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38			0,25		
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
100. C101-1875	-0,00782	<u>11 200,00</u>		-88				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
Объем: 0,01*(-0,782)								
101. C101-3742	0,0067	<u>10 196,65</u>		68				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т								
Объем: 0,01*0,782/5,7*4,91								
Двери								
102. E56-10-1	0,115	<u>288,06</u>		33	33	<u>36,28</u>		<u>4</u>
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен		288,06						
Удал.ресурсы: C509-9900								
103. C509-9900	0,1357							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,115*1,18								
104. E56-9-1	0,03	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	54	43	<u>11</u>	<u>179,3</u>	<u>5</u>
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94			1	3,97	
Удал.ресурсы: C509-9900								
105. C509-9900	0,315							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,03*10,5								
106. E09-04-012-01	11,5	<u>76,94</u>	<u>23,84</u>	885	315	<u>274</u>	<u>2,76</u>	<u>32</u>
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема		27,38						
Удал.ресурсы: C101-9411; C203-9066								
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
107. C101-0888	3	<u>94,68</u>		284				
Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных, компл.								
108. C203-8125	3	<u>4 293,11</u>		12 879				
Дверь металлическая двупольная утепленная окрашенная, шт.								
109. T01-01-01-041	8,57	<u>42,98</u>	<u>32,19</u>	369	36	<u>276</u>	<u>0,578</u>	<u>5</u>
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза		4,15						
110. T03-21-01-007	8,57	<u>8,58</u>	<u>8,58</u>	74		<u>74</u>		

Перевозка грузов I класса
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на
расстояние до 7 км, 1 т груза

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	189 338	28 082	<u>11 238</u>	<u>3128</u>
			1 145	110
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	181 011	26 870	<u>10 242</u>	<u>2993</u>
-				
			1 110	108
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	70 697			
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	27 531			
(%=109.8 - по стр. 1; %=78 - по стр. 2; %=86 - по стр. 3; %=139.5 - по стр. 5; %=94.5 - по стр. 8, 10, 24-26, 28, 40, 44, 47, 51, 53, 56, 58, 65, 71, 73, 79, 82; %=82 - по стр. 13, 15, 17, 102, 104; %=106.2 - по стр. 19, 20; %=80 - по стр. 22, 23, 27, 43, 50, 52, 57, 70, 72, 78; %=83 - по стр. 31; %=79 - по стр. 35, 37, 76; %=99 - по стр. 48, 83; %=117 - по стр. 61; %=108 - по стр. 69, 85-88, 93, 96, 99)				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	15 793			
(%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2, 22, 23, 27, 35, 37, 43, 50, 52, 57, 70, 72, 76, 78; %=70 - по стр. 3; %=85 - по стр. 5; %=46.75 - по стр. 8, 10, 24-26, 28, 40, 44, 47, 51, 53, 56, 58, 65, 71, 73, 79; %=62 - по стр. 13, 15, 17, 102, 104; %=53.55 - по стр. 19, 20; %=65 - по стр. 31; %=59.5 - по стр. 48, 83; %=72.25 - по стр. 61; %=55.25 - по стр. 69, 82, 85-88, 93, 96, 99)				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	224 335			
-				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 884	1 176	<u>646</u>	<u>130</u>
			35	2
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	980			
(%=81 - по стр. 63, 66, 106)				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	875			
(%=72.25 - по стр. 63, 66, 106)				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	9 739			
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	443	36	350	5
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 109)	36			
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	21			
(%=60 - по стр. 109)				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	443			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	234 517			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	28 511			

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		16 668
Итого		234 517
Расчетная стоимость	7,6328	1 790 016,95
НДС	18	322 203,05
Итого с НДС		2 112 220
Проектные работы		5 000
Всего по смете		2 117 220

Составил: Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.
(должность, подпись, Ф.И.О)