Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План существующей кровли	
3	План кровли после ремонта	
4	Разрез 1-1; Разрез 2-2	
5	Узел 1; Узел 2	
6	Узел 3	
7	Узел 4	
8	Узел 5	
9	Узел 6	
10	Узел 7	
11	Узел крепления утеплителя к существующей кровле	
12	Технические характеристики рулонного материала и утеплителя	

Технико – экономические показатели

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Показатели
1	Общая площадь кровли	м ^{2}	1020,65
2	Строительный объем здания	м ^{3}	13824,0

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

ГИП _____ Зиборова Л.И.

Общие данные

1. Проект капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: Рязанская обл., Рыбновский р-н, г.Рыбное, ул.Юбилейная, д.10, выполнен на основе задания на проектирование.

2. Природно-климатические условия района строительства.
Климатический район – II со следующими характеристиками:

- расчетная зимняя температура воздуха минус 27 °;
- расчетная снеговая нагрузка для III района 1,8 кПа;
- нормативная ветровая нагрузка для 1 ветрового района 0,23 кПа;
- глубина промерзания грунтов 1,5м;
- зона влажности – нормальная.

3. Общие данные.
Существующее жилое здание относится к:
II классу ответственности,
II степени огнестойкости.
Класс конструктивной пожарной опасности здания Ф 1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности С0
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа.
Для выполнения проекта было проведено обследование кровли и выполнены обмерочные чертежи.

4.Конструкции существующего жилого здания:
Наружные стены – кирпичные;
Внутренние несущие стены – кирпичные;
Внутренние перегородки – кирпичные;
Плиты перекрытия – железобетонные;
Карнизные плиты – железобетонные;
Вентканалы на кровле – кирпичные;
Будка выхода на кровлю – кирпичная;
- Несколько слоев рулонных материалов G=600 кг/м3 толщиной 50мм
- Цементно-песчаная стяжка G=1800 кг/м3 толщиной 50мм
- Керамзит М250 по уклону от 150 до 400мм (в коньке 400мм)
- Обмазочная гидроизоляция
- Железобетонные плиты покрытия – 220мм
Система водостока – неорганизованная.

5. Проектом предусматривается:
- выполнение дополнительного слоя утеплителя;
- замену кровельного ковра;
- наращивание вентиляционных каналов, ремонт фановых труб и надстройки над люклм выхода на кровлю, установка кровельных аэраторов "флюгарок".

6. При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность", СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ч.1,2 и ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".

Изм	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата	Договор №20/0316/38 – АС		
						Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области		
Разработал		Демьянов				Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Рязанская обл., Рязанский район, п.Варские, ул.Советская, д.7	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 12
ГИП		Зиборова						
Н.контр.		Суслонов				Общие данные	ООО «ОБЛКОММУНПРОЕКТ»	

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.