

Ведомость демонтажных работ
крыши многоквартирного дома по адресу:
Рязанская обл., Рязанский район, п. Варские,
ул. Советская, д. 7

№ поз	Наименование работ	Ед. измер.	Кол.	Примечание
Демонтаж :				
1.	Демонтаж рулонного кровельного покрытия (включая заведения на стены вентиляционных каналов, стена надстройки над люком выхода на кровлю)	м ²	525,0	
2.	Демонтаж металлического защитного фартука с карниза здания	м.п.	106,0	
3.	Демонтаж люков выхода на кровлю	шт.	1	
4.	Демонтаж дверных коробок в надстройке над люком выхода на кровлю 0,92х0,9 (h)	шт.	1	
5.	Демонтаж оконных коробок в надстройке над люком выхода на кровлю 0,85х0,55 (h)	шт.	1	
6.	Демонтаж покрытия с надстройки над люком выхода на кровлю из кровельного ковра	м ²	10	
7.	Срезка фановых асбесто-цементных труб ø110мм на 600мм	м.п.	4,2	
8.	Вывоз мусора	м ³	0,5	