




Согласовано

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Ведомость демонтажных работ крыши многоквартирного дома				
№ № п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж рулонного кровельного покрытия (включая заведения на стены вентиляционных каналов, бродок выхода на крышу)	м²	1698.8	
2	Демонтаж асфальтобетонного слоя толщиной 50 мм;	м³	72.5	
3	Демонтаж шлаковой засыпки 220÷335 мм	м³	393.1	
4	Демонтаж металлического защитного фартука с карниза здания	м.п.	268.2	
5	Срезка металлической фановой трубы Ø100	шт.	12	
6	Демонтаж металлического защитного кожуха с вент. блоков на крыше	шт.	22	
7	Демонтаж дефлекторов	шт.	22	
8	Демонтаж рулонной кровли бродки выхода на кровлю	м²	16.0	
9	Демонтаж конструкций деформационного шва	м³	1.5	

						20/ 11/2015/176–АС			
						Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской обл.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Крысанов				Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д.35/11	Р	13	
Проверил		Богданов							
Разработал		Макарова				Ведомость демонтажных работ	000 "Проектреставрация"		
Н. контроль		Пулях		