

6
3

Узел примыкания кровли к поверхности стены
вентканала и надстройки выхода на кровлю

Штукатурка цем-песчаным раствором

Однокомпонентный полиуретановый герметик для наружных работ

Краевая рейка из оцинкованной стали

Кровельный саморез с шагом 200 мм

Грунтовка, битумный праймер

Дополнительные слои кровельного материала: Унифлекс ТКП (b=450мм); ТПП (b=350мм)

Кровельный ковер два слоя: Унифлекс ТКП; ТПП

Кирпичная стенка

Асфальтобетонная стяжка – 40мм

Гравий керамзитовый по уклону – 90÷240 мм фракцией 10–20мм

Утеплитель Пенополистерол ПСБ–С–35 –170мм

Пароизоляция
1 слой стеклоизола

Ж/б плита покрытия

Примечание.
1. Общие данные смотреть на листе 1;
2. Данный лист смотреть совместно с листом 3.

1. До устройства гидроизоляции кирпичную стенку оштукатурить цем-песчаным раствором.

						20/ 11/2015/176-АС			
						Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской обл.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.35	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Крысанов					Р	8	
Проверил		Богданов							
Разработал		Гуськова							
						Узел 6		ООО "Проектреставрация"	
Н. контроль		Пулях							

Копировал

А3