

Согласовано

Инд. № подл.

Подп. и дата

Взам. инд. №

Ведомость демонтажных работ крыши многоквартирного дома				
№ № п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж рулонного кровельного покрытия (включая заведение на стены вентиляционных каналов, бродки выхода на крышу)	м²	900,19	
2	Демонтаж асфальтобетонного слоя толщиной 30 мм;	м³	27.0	
3	Демонтаж шлаковой засыпки от 20 мм до 150 мм	м³	76.52	
4	Демонтаж утеплителя из пенобетона толщиной 150 мм	м³	135.03	
5	Демонтаж металлического защитного фартука с карниза здания	м.п.	156.96	
6	Срезка металлической фановой трубы Ø100	шт.	3	

						20/ 11/2015/176-АС			
						Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской обл.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП	Крысанов					Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома. г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.35	Р	9	
Проверил	Богданов								
Разработал	Гуськова					Ведомость демонтажных работ крыши	ООО "Проектреставрация"		
Н. контроль	Пулях								