



Слой рулонного наплавляемого кровельного ковра с крупнофракционной посыпкой из гальюлята с наружной стороны и полимерной пленкой с внутренней стороны, ТКП - 4,2 мм
Слой рулонного наплавляемого кровельного ковра с двусторонним покрытием из полиэтиленовой пленки ТПП - 2,8 мм
Стяжка из асфальтобетона(проект.выравнивающая) - 30 мм
Теплоизоляция (проект.) - плита PIR - 40 мм (плотность 30-40 кг/м³ ; теплопроводность - 0,025 Вт/м*К)
Теплоизоляция (проект.) - экструдир.пенополистирол 30 мм (прочность на сжатие 250 КПа; плотность 25-30 кг/м³ ; теплопроводность - 0,029 Вт/м*К)
Прокладочная гидро-пароизоляция (проект.) - стеклоизол
Стяжка из асфальтобетона(проект.выравнивающая) - 20 мм
Огрунтовка битумом(проектир.)
Стяжка из асфальтобетона(сущ.) - 30 мм
Утеплитель(сущ.) керамзит 250-350 мм
Ж/Б плита(сущ.)

Примечание
1. Общие данные смотреть лист 1;
2. Данный лист смотреть совместно с листом 3.

				АС			
				Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области			
Исполн.	Кашапов А.			Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул.Островского д.48/77	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Кругляков О.				РП	7	12
Н. отд.	Туманова Н.						
Н.контр.	Кругляков О.						
				Узел 3		ООО "Графит"	
						2016г.	