

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План существующей кровли	
3	План кровли после капитального ремонта	
4	Разрез 1-1. Разрез 2-2	
5	Узел 1	
6	Узел 2	
7	Узел 3	
8	Узел 4	
9	Узел 5	
10	Узел 6	

Технико-экономические показатели

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Площадь кровли	м ²	1097,12	
2	Общий объем здания	м ³	11325,3	

Согласовано		
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.





ГИП / Громовой Н.Н. /

Общие данные

- Данный комплект чертежей выполнен на основании задания на проектирование и выполнен в соответствии с действующими на территории Российской Федерации требованиями СНиП и других нормативных документов.
- При производстве работ соблюдать требования СНиП 3.03.01–87, МДС 12–33.2007 “Кровельные работы”.
- Проектом предусматривается:
 - выполнение обмерочных работ кровли жилого дома по адресу: г. Сасово, ул. Пушкина, д. 2/2;
 - вскрытие покрытия для определения состава и состояния кровельного пирога;
 - выполнение выравнивающей ЦСП;
 - укладка утепляющего слоя из плит : верзный слой РІР ТехноНИКОЛЬ ФІ/ФІ;
 - нижний слой пенополистирол марки ПСБ–С–35;
 - выполнение стяжки из асфальтобетонной смеси;
 - устройство гидроизоляционного ковра из рулонных наплавляемых материалов (укладка в 2 слоя);
 - устройство кровельных аэраторов (флюгарок);
 - устройства воронок ливнестоков;
 - укладка вентканалов;
 - установка зонтов вентканалов;
 - штукатурка вертикальных поверхностей вентилиционных каналов и стен выхода б\удки на кровлю;
 - гидроизоляция и оцинковка парапетов;
 - замена двери и люка в б\удке выхода на кровлю;
 - ремонт кровли и пола надстройки.
- Проект разработан для производства работ в летних условиях. При производстве работ в зимнее время должны соблюдаться требования соответствующих глав СНиП.
- При производстве работ необходимые размеры уточнять по месту.

Примечание:

- Читать совместно с листами 2–10.
- Ведомости демонтижных и монтажных работ см. Пояснительная записка.

							20/0516/45		
							Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу : г. Сасово, ул. Пушкина д. 2/2.		
Изм.	Кол. у\ч	Листы	№ док.	Подп.	Дата	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области			
ГИП		Громовой			05.16	Общие данные			
Нач. отд.		Романенкова			05.16				
Инженер		Никанорова			05.16	000 "СЕВЕР"			
Инженер		Козлова			05.16				