

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул. Октябрьская, д. 56

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)".

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих машинистов	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФАСАД										
1	08-07-001-2 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов</i> Объем: 42,75=4275/100 НР 109,8%=20288; СП 68%=12564 Итого с НР и СП	42,75	783,07	7,63	33 476	18 477	326	50,03	2 138,57
				432,22	0			0	0	0
						66 328				
2	53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тнколовой или монтажной пеной <i>100 м восстановленной герметизации стыков</i> Объем: 18,3615=3672,3/2/100 НР 86%=6738; СП 70%=5485 <i>Автосидроподъемники высотой подъема свыше 35 м</i>	18,3615	3 577,10	3 290,55	65 680	5 261	60 419	29,36	539,09
				286,55	140,16			2 574	11,46	210,42
2,1	031005	<i>маш.-ч</i>	-105,211395	477,54	477,54	- 50 243		- 50 243		
					14,40			- 1 515		
		Итого с НР и СП				25 296				
3	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflexs, Soudal в баллонах по 750 мл <i>шт.</i> Объем: 229,51875=18,3615*12,5	229,51875	67,00	0	15 378	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
4	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов для нанесения герметика <i>100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</i> Объем: 1,83615=(36,723-18,3615)*0,1 НР 80%=238; СП 50%=149 Итого с НР и СП	1,83615	162,24	0	298	298	0	20,80	38,19
				162,24	0			0	0	0
						685				
5	07-05-039-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей <i>100 м шва</i> Объем: 36,723=3672,3/100 НР 139,5%=15093; СП 85%=9196	36,723	2 933,98	1 414,67	107 745	7 711	51 951	23,15	850,12
				209,97	84,63			3 108	8,41	308,93
5,1	031910	<i>маш.-ч</i>	-419,560275	53,87	53,87	- 22 602		- 22 602		
					0,00			0		
		Итого с НР и СП				109 432				
6	101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан» <i>т</i> Объем: -2,7982926=36,723*(-0,0762)	-2,7982926	17 183,00	0	- 48 083	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
7	101-5361	Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая <i>кг</i> Объем: 2798,2926=36,723*0,0762*1000	2798,2926	54,21	0	151 695	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
8	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен <i>100 м2 покрытия</i> Объем: 3,6723=36,723*0,1 НР 94,5%=252; СП 46,75%=125 Итого с НР и СП	3,6723	74,12	1,48	272	266	5	7,53	27,66
				72,46	0,18			1	0,01	0,05
						649				
9	101-3451	Грунтовка акриловая <i>т</i> Объем: 0,0477399=3,6723*0,013	0,0477399	11 594,98	0	554	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
10	15-07-001-1 <i>K=(ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно) <i>100 м</i> Объем: 73,446=36,723*2 НР 94,5%=1738; СП 46,75%=860 Итого с НР и СП	73,446	1 043,26	0	76 623	1 839	0	2,76	202,71
				25,04	0			0	0	0
						79 221				
11	101-2779	Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 <i>10 м</i> Объем: -734,46=73,446*(-10)	-734,46	101,10	0	- 74 254	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
12	101-2951	Лента малярная (скотч), ширина 50 мм <i>10 м</i> Объем: 734,46=73,446*(10)	734,46	6,45	0	4 737	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
13	61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью ("Северен", КНАУФ)(заделка сколов, трещин, выбоин на стеновых панелях)	8,958	5 020,64	87,70	44 976	6 002	786	62,91	563,55

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата				машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100 м2 отремонтированной поверхности										
				669,99	64,46			577	6,21	55,63
		Объем: 8,958=2986*0,3/100 НР 79%=5197; СП 50%=3290								
		Итого с НР и СП				53 463				
14	101-1749	Латекс ККС-65 ГП	-0,08958	13 673,00	0	- 1 225	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
15	402-0419	Объем: -0,08958=-0,01*8,958 Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	-4,83732	7 371,45	0	- 35 658	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
16	402-0063	Объем: -4,83732=-0,54*8,958 Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ	6270,6	2,64	0	16 554	0	0	0	0
		<i>кг</i>		0	0			0	0	0
17	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Объем: 6270,6=700*8,958 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (перед заделкой сколов, трещин, выбоин на стеновых панелях сухой растворной смесью ("Северен", КНАУФ)	8,958	74,12	1,48	664	649	13	7,53	67,48
		<i>100 м2 покрытия</i>		72,46	0,18			2	0,01	0,11
		НР 94,5%=615; СП 46,75%=304								
		Итого с НР и СП				1 583				
18	101-3451	Грунтовка акриловая	0,116454	11 594,98	0	1 350	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
19	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Объем: 0,116454=8,958*0,013 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	29,86	74,12	1,48	2 213	2 164	44	7,53	224,92
		<i>100 м2 покрытия</i>		72,46	0,18			5	0,01	0,37
		Объем: 29,86=2986/100 НР 94,5%=2050; СП 46,75%=1014								
		Итого с НР и СП				5 277				
20	101-3451	Грунтовка акриловая	0,38818	11 594,98	0	4 501	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
21	62-25-7	Объем: 0,38818=29,86*0,013 Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов	29,86	1 051,07	1,91	31 385	6 011	57	23,60	704,70
		<i>100 м2 обработанной поверхности</i>		201,31	0			0	0	0
		НР 80%=4809; СП 50%=3006								
		Итого с НР и СП				39 200				
22	15-04-019-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	29,86	604,07	6,69	18 038	4 128	200	14,88	444,35
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		138,24	0			0	0	0
		НР 94,5%=3901; СП 46,75%=1930								
		Итого с НР и СП				23 869				
23	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-1,13468	6 865,00	0	- 7 790	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
24	101-4418	Объем: -1,13468=-0,038*29,86 Краска фасадная, АКРИЛЮВАЯ	1,13468	27 390,91	0	31 080	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
25	62-9-11	Объем: 1,13468=0,038*29,86 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	0,86385	1 881,95	5,23	1 626	914	5	122,50	105,82
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		1 058,40	0			0	0	0
		Объем: 0,86385=(1,25*1,3*63+2*1,3*16)*1,2/2/100 НР 80%=731; СП 50%=457								
		Итого с НР и СП				2 814				
26	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,4	1 208,52	156,80	484	421	63	128,73	51,49
		<i>100 КОРБОК</i>		1 051,72	24,04			10	2,15	0,86
		Объем: 0,4=32/100+8/100 НР 82%=353; СП 62%=267								
		Итого с НР и СП				1 104				
27	509-9900	Строительный мусор	4,264	0	0	0	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
28	56-2-2	Объем: 4,264=10,66*0,4 Снятие оконных переплетов остекленных	1,092	398,87	29,07	436	404	32	46,11	50,35
		<i>100 м2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ</i>		369,80	12,56			14	0,93	1,02
		Объем: 1,092=2,25*1,4*32/100+0,75*1,4*8/100 НР 82%=343; СП 62%=259								
		Итого с НР и СП				1 038				
29	509-9900	Строительный мусор	3,73464	0	0	0	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 3,73464=3,42*1,092								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата				машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
30	10-01-034-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых <i>100 м2 проемов</i> Объем: 0,084=0,75*1,4*8/100 НР 106,2%=195; СП 53,55%=99 Итого с НР и СП	0,084	308 562,65	635,31	25 918	182	53	248,49	20,87
				2 171,82	29,70			2	2,20	0,18
31	101-2052	Лента бутиловая <i>м</i>	-36,036	6,38	0	26 212 - 230	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
32	101-2054	Лента бутиловая диффузионная <i>м</i>	-5,964	7,95	0	- 47	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
33	203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более <i>м2</i>	-8,4	2 921,77	0	- 24 543	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
34	цена поставщика <i>K=МАТ*1,0206</i>	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) <i>Базисная стоимость: 784,11 = (4 543 / 1,18) / 4,91</i> <i>м2</i>	8,4	800,26	0	6 722	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
35	10-01-034-8 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>100 м2 проемов</i> Объем: 1,008=2,25*1,4*32/100 НР 106,2%=1616; СП 53,55%=815 Итого с НР и СП	1,008	219 072,47	517,24	220 824	1 511	521	171,53	172,91
				1 499,21	11,14			11	0,83	0,83
36	101-2052	Лента бутиловая <i>м</i>	-191,268	6,38	0	223 255 - 1 220	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
37	101-2054	Лента бутиловая диффузионная <i>м</i>	-44,604	7,95	0	- 355	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
38	203-1073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 <i>м2</i>	-75,6	2 085,07	0	- 157 631	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
39	цена поставщика <i>K=МАТ*1,0206</i>	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) , в том числе при наличии створок глухого остекления <i>Базисная стоимость: 784,11 = (4 543 / 1,18) / 4,91</i> <i>м2</i>	75,6	800,26	0	60 500	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
		Объем: 75,6=--75,6								
ОТКОСЫ										
<i>Откосы внутренние</i>										
40	15-02-031-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских <i>100 м2 оштукатуриваемой поверхности</i> Объем: 0,536=268*0,2/100 НР 94,5%=1123; СП 46,75%=555 Итого с НР и СП	0,536	4 507,09	80,50	2 416	1 169	43	234,67	125,78
				2 180,08	34,76			19	2,58	1,38
41	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен (оконных откосов) <i>100 м2 покрытия</i> НР 94,5%=37; СП 46,75%=18 Итого с НР и СП	0,536	74,12	1,48	40	39	1	7,53	4,04
				72,46	0,18			0	0,01	0,01
42	101-3451	Грунтовка акриловая <i>м</i>	0,006968	11 594,98	0	95 81	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
43	15-04-005-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен (оконных откосов) <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i> НР 94,5%=224; СП 46,75%=111 Итого с НР и СП	0,536	1 715,27	17,13	919	237	9	49,34	26,44
				442,53	0,34			0	0,03	0,01
						1 254				
<i>Откосы наружные</i>										
44	62-41-1	Очистка вручную поверхности оконных откосов от красок	0,163428	162,24	0	27	27	0	20,80	3,40

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата				машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
<i>100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</i>										
				162,24	0			0	0	0
		Объем: 0,163428=(1361,9)*0,12/100*0,1 НР 80%=22; СП 50%=14								
		Итого с НР и СП				63				
45	15-04-019-7 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (оконных откосов)	1,63428	604,07	6,69	987	226	11	14,88	24,32
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		138,24	0			0	0	0
		Объем: 1,63428=(1361,9)*0,12/100 НР 94,5%=214; СП 46,75%=106								
		Итого с НР и СП				1 307				
46	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,06210264	6 865,00	0	- 426	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,06210264=1,63428*(-0,038)								
47	101-4418	Краска фасадная, АКРИАЛОВАЯ	0,06210264	27 390,91	0	1 701	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,06210264=-0,06210264								
48	58-20-1	Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м	1,63	2 516,07	5,99	4 102	576	10	41,41	67,50
		<i>100 м</i>		353,23	1,08			2	0,08	0,13
		Объем: 1,63=56/100+107/100 НР 83%=480; СП 65%=376								
		Итого с НР и СП				4 958				
49	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,29992	11 200,00	0	- 3 359	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,29992=1,63*(-0,184)								
50	101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	163	26,41	0	4 305	0	0	0	0
		<i>П.М</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 163=1,63*100								
51	509-9900	Строительный мусор	0,36512	0	0	0	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,36512=1,63*0,224								
<i>ЦОКОЛЬ</i>										
52	62-41-1	Очистка вручную поверхности цоколя от красок	2,093	162,24	0	340	340	0	20,80	43,53
		<i>100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</i>		162,24	0			0	0	0
		НР 80%=272; СП 50%=170								
		Итого с НР и СП				782				
53	15-07-003-2 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Грунтование грунтовкой «Бетоконтакт», КНАУФ поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	2,093	279,99	28,75	586	82	60	4,24	8,88
		<i>100 м2 обрабатываемой поверхности</i>		38,95	0,15			0	0,01	0,03
		Объем: 2,093=209,3/100 НР 94,5%=77; СП 46,75%=38								
		Итого с НР и СП				701				
54	101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	-28,8834	15,25	0	- 440	0	0	0	0
		<i>кг</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -28,8834=-13,8*2,093								
55	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	28,8834	15,09	0	436	0	0	0	0
		<i>кг</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 28,8834=13,8*2,093								
56	15-02-036-1 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	2,093	6 206,72	66,55	12 990	2 871	139	149,44	312,78
		<i>100 м2 оштукатуриваемой поверхности</i>		1 371,88	23,70			50	1,80	3,77
		НР 94,5%=2760; СП 46,75%=1366								
		Итого с НР и СП				17 116				
57	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	-226,044	28,25	0	- 6 386	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -226,044=2,093*(-108)								
58	101-2615	Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная	226,044	11,61	0	2 624	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 226,044=-226,044								
59	15-04-006-3 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	2,093	74,12	1,48	155	152	3	7,53	15,77
		<i>100 м2 покрытия</i>		72,46	0,18			0	0,01	0,03
		НР 94,5%=144; СП 46,75%=71								
		Итого с НР и СП				370				
60	101-3451	Грунтовка акриловая	0,027209	11 594,98	0	315	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,027209=2,093*0,013								
61	62-25-7	Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов	2,093	1 051,07	1,91	2 200	421	4	23,60	49,39
		<i>100 м2 обработанной поверхности</i>		201,31	0			0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата				машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР 80%=337; СП 50%=211								
		Итого с НР и СП				2 748				
62	15-04-019-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	2,093	604,07	6,69	1 264	289	14	14,88	31,15
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		138,24	0			0	0	0
		НР 94,5%=273; СП 46,75%=135								
		Итого с НР и СП				1 672				
63	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,079534	6 865,00	0	- 546	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
64	101-4418	Объем: -0,079534=2,093*(-0,038) Краска фасадная, АКРИАЛОВАЯ	0,079534	27 390,91	0	2 179	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,079534=-0,079534								
65	20-02-002-1 <i>K=(МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Установка решеток площадью в свету до 0,5 м2	20	18,03	2,96	360	301	59	1,68	33,58
		<i>1 решетка</i>		15,07	0			0	0	0
		НР 115,2%=347; СП 70,55%=212								
		Итого с НР и СП				919				
66	301-4396	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х300 мм	20	100,10	0	2 002	0	0	0	0
		<i>шт.</i>		0	0			0	0	0
67	101-2801	Дюбель-гвоздь LYT 6*40 LKSP	80	0,40	0	32	0	0	0	0
		<i>шт.</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 80=4*20								
БАЛКОНЫ										
68	15-04-006-01 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Покрытие поверхностей балконных плит снизу грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (перед заделкой сколов, трещин, выбоин раствором смесью "Севенер", КНАУФ)	0,499	91,27	1,48	46	45	1	9,32	4,65
		<i>100 м2 покрытия</i>		89,61	0,15			0	0,01	0,01
		Объем: 0,499=49,9/100								
		НР 94,5%=43; СП 46,75%=21								
		Итого с НР и СП				110				
69	101-3451	Грунтовка акриловая	0,006487	11 594,98	0	75	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,006487=0,013*0,499								
70	15-04-006-03 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Покрытие поверхностей кромок нижней поверхности плиты и консолей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (перед заделкой сколов, трещин, выбоин раствором смесью "Севенер", КНАУФ)	0,47	74,12	1,48	35	34	1	7,53	3,54
		<i>100 м2 покрытия</i>		72,46	0,15			0	0,01	0,01
		Объем: 0,47=470*0,1/100								
		НР 94,5%=32; СП 46,75%=16								
		Итого с НР и СП				83				
71	101-3451	Грунтовка акриловая	0,00611	11 594,98	0	71	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,00611=0,013*0,47								
72	61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью ("Севенер", КНАУФ)(заделка сколов, трещин, выбоин кромок нижней поверхности плиты и консолей, балконных плит снизу)	0,969	5 020,64	87,70	4 865	649	85	62,91	60,96
		<i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>		669,99	64,46			62	6,21	6,02
		Объем: 0,969=0,499+0,47								
		НР 79%=562; СП 50%=356								
		Итого с НР и СП				5 783				
73	101-1749	Латекс ККС-65 ГП	-0,00969	13 673,00	0	- 132	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,00969=-0,01*0,969								
74	402-0419	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	-0,52326	7 371,45	0	- 3 857	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,52326=-0,54*0,969								
75	402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ	678,3	2,64	0	1 791	0	0	0	0
		<i>кг</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 678,3=700*0,969								
76	15-04-006-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Покрытие поверхностей балконных плит снизу грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	0,499	91,27	1,48	46	45	1	9,32	4,65
		<i>100 м2 покрытия</i>		89,61	0,18			0	0,01	0,01
		Объем: 0,499=49,9/100								
		НР 94,5%=43; СП 46,75%=21								
		Итого с НР и СП				110				
77	101-3451	Грунтовка акриловая	0,006487	11 594,98	0	75	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,006487=0,499*0,013								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата				машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Покрытие поверхностей кромок нижней поверхности плиты и консолей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз <i>100 м2 покрытия</i> Объем: 0,47=470*0,1/100 НР 94,5%=32; СП 46,75%=16 Итого с НР и СП	0,47	74,12	1,48	35	34	1	7,53	3,54
				72,46	0,18			0	0,01	0,01
						83				
79	101-3451	Грунтовка акриловая <i>т</i> Объем: 0,00611=0,47*0,013	0,00611	11 594,98	0	71	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
80	62-25-7	Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов <i>100 м2 обработанной поверхности</i> Объем: 0,969=0,499+0,47 НР 80%=156; СП 50%=98 Итого с НР и СП	0,969	1 051,07	1,91	1 019	195	2	23,60	22,87
				201,31	0			0	0	0
						1 273				
81	15-04-019-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i> НР 94,5%=127; СП 46,75%=63 Итого с НР и СП	0,969	604,07	6,69	585	134	6	14,88	14,42
				138,24	0			0	0	0
						775				
82	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ <i>т</i> Объем: -0,036822=0,969*(-0,038)	-0,036822	6 865,00	0	- 253	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
83	101-4418	Краска фасадная, АКРИАЛОВАЯ <i>т</i> Объем: 0,036822=--0,036822	0,036822	27 390,91	0	1 009	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
84	12-01-017-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>100 м2 стяжки</i> Объем: 0,313=31,3/100 НР 108%=102; СП 55,25%=52 Итого с НР и СП	0,313	1 340,54	238,11	420	85	75	31,30	9,80
				270,46	27,33			9	2,43	0,76
						574				
85	12-01-017-2 <i>K=МАТ*35; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25*35; (ОЗП, ТЗ)))*1,15*35</i>	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм <i>100 м2 стяжки</i> НР 108%=123; СП 55,25%=63 Итого с НР и СП	0,313	2 319,84	116,38	726	109	36	40,25	12,60
				347,76	14,88			5	1,31	0,41
						912				
<i>Ограждение балконов</i>										
86	07-07-001-3 <i>K=МАТ*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*0,4</i>	Демонтаж ограждений конструкций балконов из асбестоцементных листов <i>100 м2 стен (за вычетом проемов)</i> Объем: 3=300/100 НР 117%=826; СП 72,25%=510 Итого с НР и СП	3	261,99	28,33	786	701	85	28,60	85,80
				233,66	1,57			5	0,12	0,35
						2 122				
87	509-9900	Строительный мусор <i>т</i> Объем: 4,2=3*1400/1000	4,2	0	0	0	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
88	09-03-014-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций балконов из профлиста <i>1 т конструкций</i> Объем: 1,19079=1,31*900/1000*1,01 НР 81%=676; СП 72,25%=603 Итого с НР и СП	1,19079	1 464,86	596,48	1 744	757	710	72,77	86,66
				636,03	64,70			77	4,78	5,69
						3 023				
89	103-1754	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм <i>м</i> Объем: 1,08=(0,04+0,02)*2*900/100 НР 94,5%=739; СП 46,75%=366 Итого с НР и СП	900	13,29	0	11 961	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
90	15-04-030-4 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i> Объем: 1,08=(0,04+0,02)*2*900/100 НР 94,5%=739; СП 46,75%=366 Итого с НР и СП	1,08	1 202,66	3,67	1 299	782	4	81,72	88,26
				724,03	0,18			0	0,01	0,01
						2 404				
91	09-02-028-2 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа <i>100 м2</i> Объем: 3=300/100 НР 81%=2805; СП 72,25%=2502 Итого с НР и СП	3	4 916,67	2 634,06	14 750	2 696	7 902	96,73	290,18
				898,59	255,68			767	18,93	56,78
						20 057				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата				машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	101-3031	Профилированный настил окрашенный	1,6686	12 411,23	0	20 709	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
93	101-4639	Объем: 1,6686=3*1,08*5,15/1000*100 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм	18	41,00	0	738	0	0	0	0
		<i>100 шт.</i>		0	0			0	0	0
94	101-2404	Объем: 18=3*600/100 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	240	7,50	0	1 800	0	0	0	0
		<i>П.М</i>		0	0			0	0	0
95	101-4641	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х19 мм	8	46,20	0	370	0	0	0	0
		<i>100 шт.</i>		0	0			0	0	0
96	12-01-010-1 <i>K=МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	1,026	1 135,25	29,23	1 165	1 135	30	129,66	133,03
		<i>100 м2 покрытия</i>		1 106,02	3,38			3	0,25	0,26
		Объем: 1,026=315*0,24/100+300*0,09/100 НР 108%=1229; СП 55,25%=629								
		Итого с НР и СП				3 023				
97	101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	-0,04104	8 475,00	0	- 348	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
98	101-0795	Объем: -0,04104=-0,04*1,026 Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	-0,012312	8 190,00	0	- 101	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
99	101-1875	Объем: -0,012312=-0,012*1,026 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,802332	11 200,00	0	- 8 986	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
100	101-4641	Объем: -0,802332=-0,782*1,026 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х19 мм	20,5	46,20	0	947	0	0	0	0
		<i>100 шт.</i>		0	0			0	0	0
101	101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	0,5545944	8 715,10	0	4 833	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,5545944=0,782*1,026/5,7*3,94								
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ										
102	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов (плит козырьков снизу)	0,3578	162,24	0	58	58	0	20,80	7,44
		<i>100 м2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</i>		162,24	0			0	0	0
		НР 80%=46; СП 50%=29								
		Итого с НР и СП				133				
103	15-07-003-2 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Грунтование грунтовкой «БетоCONTACT», КНАУФ поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (плит козырьков снизу и торцов перед штукатуркой раствором смеси "Северен", КНАУФ)	0,3578	279,99	28,75	100	14	10	4,24	1,52
		<i>100 м2 обрабатываемой поверхности</i>		38,95	0,15			0	0,01	0,00
		НР 94,5%=13; СП 46,75%=7								
		Итого с НР и СП				120				
104	101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	-4,93764	15,25	0	- 75	0	0	0	0
		<i>кг</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -4,93764=-13,8*0,3578								
105	101-2416	Грунтовка «БетоCONTACT», КНАУФ	4,93764	15,09	0	75	0	0	0	0
		<i>кг</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 4,93764=13,8*0,3578								
106	61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой раствором смеси ("Северен", КНАУФ)(плит козырьков снизу и торцов)	0,3578	5 020,64	87,70	1 796	240	31	62,91	22,51
		<i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>		669,99	64,46			23	6,21	2,22
		Объем: 0,3578=31,3/100+44,8*0,1/100 НР 79%=208; СП 50%=132								
		Итого с НР и СП				2 136				
107	101-1749	Латекс СКК-65 ГП	-0,003578	13 673,00	0	- 49	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,003578=-0,01*0,3578								
108	402-0419	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	-0,193212	7 371,45	0	- 1 424	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,193212=-0,54*0,3578								
109	402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ	250,46	2,64	0	661	0	0	0	0
		<i>кг</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 250,46=700*0,3578								
110	201-8262	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм	4,48	11,32	0	51	0	0	0	0
		<i>10 м</i>		0	0			0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата				машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
111	15-04-006-01 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Покрытие поверхностей плит козырьков снизу грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз <i>100 м2 покрытия</i> Объем: 0,313=31,3/100 НР 94,5%=26; СП 46,75%=13 Итого с НР и СП	0,313	91,27 89,61	1,48 0,15	28	28	0 0	9,32 0,01	2,92 0,00
112	101-3451	Грунтовка акриловая <i>т</i> Объем: 0,004069=0,013*0,313 Итого с НР и СП	0,004069	11 594,98 0	0 0	67 47	0	0 0	0 0	0 0
113	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Покрытие поверхностей торцов плит козырька грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз <i>100 м2 покрытия</i> Объем: 0,0448=44,8*0,1/100 НР 94,5%=3; СП 46,75%=1 Итого с НР и СП	0,0448	74,12 72,46	1,48 0,18	3	3	0 0	7,53 0,01	0,34 0,00
114	101-3451	Грунтовка акриловая <i>т</i> Объем: 0,0005824=0,0448*0,013 Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов	0,0005824	11 594,98 0	0 0	7 7	0	0 0	0 0	0 0
115	62-25-7	 <i>100 м2 обработанной поверхности</i> НР 80%=58; СП 50%=36 Итого с НР и СП	0,3578	1 051,07 201,31	1,91 0	376	72	1 0	23,60 0	8,44 0
116	15-04-019-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i> НР 94,5%=46; СП 46,75%=23 Итого с НР и СП	0,3578	604,07 138,24	6,69 0	215	49	2 0	14,88 0	5,32 0
117	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ <i>т</i> Объем: -0,0135964=0,3578*(-0,038) Краска фасадная, АКРИАЛЮВАЯ	-0,0135964	6 865,00 0	0 0	- 93	0	0 0	0 0	0 0
118	101-4418	 <i>т</i> Объем: 0,0135964=-0,0135964 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,0135964	27 390,91 0	0 0	372	0	0 0	0 0	0 0
119	46-04-008-1	 <i>100 м2 покрытия</i> Объем: 0,3578=31,3/100+22,4*0,2/100 <i>с учетом примыкания</i> НР 99%=40; СП 59,5%=24 Итого с НР и СП	0,3578	153,59 112,16	41,43 0	55	40	15 0	14,38 0	5,15 0
120	509-9900	Строительный мусор <i>т</i> Объем: 0,279084=0,78*0,3578 Разборка выравнивающих стяжек цементно- песчаных толщиной 15 мм	0,279084	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0 0
121	12-01-017-1 <i>K=МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*0,8</i>	 <i>100 м2 стяжки</i> Объем: 0,313=31,3/100 НР 108%=69; СП 55,25%=35 Итого с НР и СП	0,313	340,53 188,14	152,39 17,49	107	59	48 5	21,78 1,55	6,82 0,49
122	12-01-017-2 <i>K=МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*0,8*35</i>	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм <i>100 м2 стяжки</i> НР 108%=85; СП 55,25%=44 Итого с НР и СП	0,313	316,40 241,92	74,48 9,52	99	76	23 3	28,00 0,84	8,76 0,26
123	509-9900	Строительный мусор <i>т</i> Объем: 2,817=0,313*100*0,05*1,8 Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных толщиной 15 мм	2,817	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0 0
124	12-01-017-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	 <i>100 м2 стяжки</i> Объем: 0,313=31,3/100 НР 108%=102; СП 55,25%=52 Итого с НР и СП	0,313	1 340,54 270,46	238,11 27,33	420	85	75 9	31,30 2,43	9,80 0,76
125	12-01-017-2 <i>K=МАТ*35; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25*35; (ОЗП, ТЗ))*1,15*35</i>	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм <i>100 м2 стяжки</i> НР 108%=123; СП 55,25%=63 Итого с НР и СП	0,313	2 319,84 347,76	116,38 14,88	726	109	36 5	40,25 1,31	12,60 0,41
						912				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата				машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
126	12-01-016-2 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной								
		<i>100 м2 кровли</i>	0,3578	122,50	4,36	44	10	2	3,22	1,15
				28,14	0			0	0	0
		НР 108%=11; СП 55,25%=6								
		Итого с НР и СП				61				
127	101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляции работ	-0,016101	2 000,00	0	- 32	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
128	113-2221	Объем: -0,016101=-0,045*0,3578 Праймер битумный производства «Техно-Николь»	0,008945	11 885,47	0	106	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
129	12-01-002-9 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (козырьки входа)								
		<i>100 м2 кровли</i>	0,313	10 000,21	53,13	3 131	49	17	16,51	5,17
				155,23	3,38			1	0,25	0,08
		НР 108%=54; СП 55,25%=28								
		Итого с НР и СП				3 213				
130	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	-35,682	45,20	0	- 1 613	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -35,682=-114*0,313								
131	101-3358	Унифлекс ТКП	35,682	30,11	0	1 074	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 35,682=-35,682								
132	101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0	-36,308	38,42	0	- 1 395	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -36,308=-116*0,313								
133	101-4249	Унифлекс ТПП	36,308	26,13	0	949	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 36,308=-36,308								
134	58-20-1	Смена обделок из листовой стали (свесы козырьки входа) шириной до 0,4 м	0,448	2 516,07	5,99	1 127	158	3	41,41	18,55
		<i>100 м</i>		353,23	1,08			0	0,08	0,04
		Объем: 0,448=44,8/100								
		НР 83%=131; СП 65%=103								
		Итого с НР и СП				1 361				
135	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,082432	11 200,00	0	- 923	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,082432=-0,184*0,448								
136	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	0,071007214	10 196,65	0	724	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,071007214=-0,082432/5,7*4,91								
137	12-01-004-4 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков								
		<i>100 м примыканий</i>	0,224	12 347,37	119,24	2 766	84	27	40,83	9,14
				374,77	11,99			3	0,89	0,20
		Объем: 0,224=22,4/100								
		НР 108%=94; СП 55,25%=48								
		Итого с НР и СП				2 908				
138	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	-56,448	45,20	0	- 2 551	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -56,448=-252*0,224								
139	101-3358	Унифлекс ТКП	56,448	30,11	0	1 700	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 56,448=-56,448								
140	101-8050	Герметик-клей ТИХОPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN	1,5008	66,11	0	99	0	0	0	0
		<i>л</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 1,5008=6,7*0,224								
141	12-01-010-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали								
		<i>100 м2 покрытия</i>	0,01568	10 025,83	29,23	156	17	0	129,66	2,03
				1 106,02	3,38			0	0,25	0,00
		Объем: 0,01568=22,4*0,07/100								
		НР 108%=18; СП 55,25%=9								
		Итого с НР и СП				183				
142	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,01226176	11 200,00	0	- 137	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,01226176=-0,782*0,01568								
143	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	0,010562323	10 196,65	0	108	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,010562323=-0,01226176/5,7*4,91								
144	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	15,294724	42,98	32,19	656	63	492	0,58	8,84
		<i>1 Т ГРУЗА</i>		4,15	0			0	0	0
		Объем: 15,294724=4,264+3,73464+4,2+0,279084+2,817								
		НР 100%=63; СП 60%=38								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	т03-21-01-014	Итого с НР и СП				757				
		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км	15,294724	12,99	12,99	199	0	199	0	0
		Итого с НР и СП				199				
		Итого по локальной смете на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул. Октябрьская, д. 56				596 789,00	71 583,00	51 903,00	7 906,80	
		Стоимость материальных ресурсов (всего)				473 202				
		Накладные расходы				77 849				
		Сметная прибыль				48 149				
		Грузоперевозки				199				
		НР на погрузочные работы				63				
		СП на погрузочные работы				38				
		Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью				722 686				
		Проверка СД 0,1%				723				
		Итого в базовых ценах				723 409				
		Расчетная стоимость к=	6,5440			4 733 964,41				
		Итого				4 733 964,41				
		НДС 18%				852 113,59				
		Всего по смете				5 586 078				
		Проектные работы				5 000				
		Всего по смете				5 591 078				

Исполнил _____

Проверил _____