

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 3, корп.2

Составлена в ценах НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)" с пересчетом в текущие цены

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФАСАД										
1	08-07-001-2 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов</i> Объем: 26,94=2694/100 НР 109,8%=12785; СП 68%=7918 Итого с НР и СП	26,94	783,07	7,63	21 096	11 644	206	50,03	1 347,67
				432,22	0			0	0	0
						41 799				
2	69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов <i>100 отверстий</i> НР 78%=258; СП 50%=166 Итого с НР и СП	1,08	4 366,87	3 973,13	4 717	202	4 291	20,80	22,46
				186,58	119,81			129	8,32	8,99
						5 141				
3	53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной <i>100 м восстановленной герметизации стыков</i> Объем: 11,09=22,18/2 НР 86%=4070; СП 70%=3312 <i>Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м</i>	11,09	3 577,10	3 290,55	39 670	3 178	36 492	29,36	325,60
				286,55	140,16			1 554	11,46	127,09
3,1	031005	<i>маш.-ч</i>	-63,5457	477,54	477,54	- 30 346		- 30 346		
					14,40			- 915		
		Итого с НР и СП				15 278				
4	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл <i>шт.</i> Объем: 138,625=11,09*12,5	138,625	67,00	0	9 288	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
5	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов для нанесения герметика	1,109	162,24	0	180	180	0	20,80	23,07

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ										
		Объем: 1,109=(22,18-11,09)*0,1 НР 80%=144; СП 50%=90		162,24	0			0	0	0
		Итого с НР и СП				414				
6	07-05-039-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей								
		<i>100 м шва</i>	22,18	2 933,98	1 414,67	65 075	4 657	31 377	23,15	513,46
				209,97	84,63			1 877	8,41	186,59
6,1	031910	Люлька	-253,4065	53,87	53,87	- 13 651		- 13 651		
		<i>маш.-ч</i>			0,00			0		
		Итого с НР и СП				66 093				
7	101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан»	-1,690116	17 183,00	0	- 29 041	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
8	101-5361	Объем: -1,690116=22,18*(-0,0762) Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая	1690,116	54,21	0	91 621	0	0	0	0
		<i>кг</i>		0	0			0	0	0
9	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Объем: 1690,116=22,18*0,0762*1000 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	2,218	74,12	1,48	164	161	3	7,53	16,71
		<i>100 м2 покрытия</i>		72,46	0,18			0	0,01	0,03
		Объем: 2,218=22,18*0,1 НР 94,5%=152; СП 46,75%=75								
		Итого с НР и СП				391				
10	101-3451	Грунтовка акриловая	0,028834	11 594,98	0	334	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
11	15-07-001-1 <i>K=(ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Объем: 0,028834=2,218*0,013 Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно)	44,36	1 043,26	0	46 279	1 111	0	2,76	122,43
		<i>100 м</i>		25,04	0			0	0	0
		Объем: 44,36=22,18*2 НР 94,5%=1050; СП 46,75%=519								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП				47 848				
12	101-2779	Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 <i>10 м</i>	-443,6	101,10	0	- 44 848	0	0	0	0
		Объем: -443,6=44,36*(-10)		0	0			0	0	0
13	101-2951	Лента малярная (скотч), ширина 50 мм <i>10 м</i>	443,6	6,45	0	2 861	0	0	0	0
		Объем: 443,6=44,36*(10)		0	0			0	0	0
14	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (участки фасада с отслоившимся декоративным слоем) <i>100 м2 покрытия</i>	2,2	74,12	1,48	162	159	3	7,53	16,57
		Объем: 2,2=220/100 НР 94,5%=150; СП 46,75%=74		72,46	0,18			0	0,01	0,03
		Итого с НР и СП				386				
15	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ <i>к2</i>	28,6	15,09	0	432	0	0	0	0
		Объем: 28,6=13*2,2		0	0			0	0	0
16	61-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм <i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>	2,2	4 861,92	1,75	10 696	6 927	4	347,17	763,77
				3 148,83	0			0	0	0
		НР 79%=5472; СП 50%=3464								
		Итого с НР и СП				19 632				
17	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	16,06	0	0	0	0	0	0	0
		Объем: 16,06=7,3*2,2		0	0			0	0	0
18	13-06-004-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Обеспыливание поверхности <i>1 м2 обеспыливаемой поверхности</i>	1610,6	1,32	0,34	2 126	1 578	548	0,12	185,22
		Объем: 1610,6=1830,6-220 НР 81%=1278; СП 59,5%=939		0,98	0			0	0	0
		Итого с НР и СП				4 343				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	15-04-019-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i> Объем: 18,306=1830,6/100 НР 94,5%=2392; СП 46,75%=1183 Итого с НР и СП	18,306	604,07	6,69	11 058	2 531	122	14,88	272,41
				138,24	0			0	0	0
20	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ <i>т</i> Объем: -0,695628=-0,038*18,306 Итого с НР и СП	-0,695628	6 865,00	0	- 4 775	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
21	101-4418	Краска фасадная, акриловая <i>т</i> Объем: 0,695628=-0,695628	0,695628	27 390,91	0	19 054	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
22	62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35% <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i> Объем: 0,65124=(1,35*1,2*42+1,35*2*15)*1,2/2/100 НР 80%=551; СП 50%=345 Итого с НР и СП	0,65124	1 881,95	5,23	1 225	689	3	122,50	79,78
				1 058,40	0			0	0	0
23	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>100 КОРОБОК</i> НР 82%=212; СП 62%=160 Итого с НР и СП	0,24	1 208,52	156,80	290	252	38	128,73	30,90
				1 051,72	24,04			6	2,15	0,52
24	509-9900	Строительный мусор <i>т</i> Объем: 2,5584=10,66*0,24	2,5584	0	0	0	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
25	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных <i>100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ</i> Объем: 0,243=0,75*1,35*24/100 НР 82%=76; СП 62%=58 Итого с НР и СП	0,243	398,87	29,07	97	90	7	46,11	11,20
				369,80	12,56			3	0,93	0,23
26	509-9900	Строительный мусор <i>т</i> Объем: 0,83106=3,42*0,243	0,83106	0	0	0	0	0	0	0
				0	0			0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	10-01-034-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	0,243	308 562,65	635,31	74 981	528	154	248,49	60,38
		<i>100 м2 проемов</i>		2 171,82	29,70			7	2,20	0,53
		Объем: 0,243=0,75*1,35*24/100 НР 106,2%=568; СП 53,55%=286								
		Итого с НР и СП				75 835				
28	101-2052	Лента бутиловая	-104,247	6,38	0	- 665	0	0	0	0
		<i>м</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -104,247=-429*0,243								
29	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	-17,253	7,95	0	- 137	0	0	0	0
		<i>м</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -17,253=-71*0,243								
30	203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	-24,3	2 921,77	0	- 70 999	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -24,3=-100*0,243								
31	цена поставщика <i>K=МАТ*1,0206</i>	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) <i>Базисная стоимость: 784,11 = (4 543 / 1,18) / 4,91</i>	24,3	800,26	0	19 446	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 24,3=100*0,243								
ОТКОСЫ										
<i>Откосы внутренние</i>										
32	15-02-031-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских	0,1512	4 507,09	80,50	682	330	12	234,67	35,48
		<i>100 м2 оштукатуриваемой поверхности</i>		2 180,08	34,76			5	2,58	0,39
		Объем: 0,1512=15,12/100 НР 94,5%=317; СП 46,75%=157								
		Итого с НР и СП				1 156				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (оконных откосов) <i>100 м2 покрытия</i> НР 94,5%=10; СП 46,75%=5 Итого с НР и СП	0,1512	74,12	1,48	11	11	0	7,53	1,14
				72,46	0,18			0	0,01	0,00
34	101-3451	Грунтовка акриловая <i>т</i> Объем: 0,0019656=0,1512*0,013	0,0019656	11 594,98	0	23	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
35	15-04-005-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен (оконных откосов) <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i> НР 94,5%=63; СП 46,75%=31 Итого с НР и СП	0,1512	1 715,27	17,13	260	67	3	49,34	7,46
				442,53	0,34			0	0,03	0,00
						354				
36	62-41-1	Очистка вручную поверхности оконных откосов от красок <i>100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</i> Объем: 0,1211=121,1/100*0,1 НР 80%=16; СП 50%=10 Итого с НР и СП	0,1211	162,24	0	20	20	0	20,80	2,52
				162,24	0			0	0	0
						46				
37	13-06-004-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Обеспыливание поверхности <i>1 м2 обеспыливаемой поверхности</i> Объем: 108,99=121,1-12,11 НР 81%=87; СП 59,5%=64 Итого с НР и СП	108,99	1,32	0,34	144	107	37	0,12	12,53
				0,98	0			0	0	0
						295				
38	15-04-019-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (откосов оконных) <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i> Объем: 1,211=121,1/100 НР 94,5%=158; СП 46,75%=78	1,211	604,07	6,69	731	167	8	14,88	18,02
				138,24	0			0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП				967				
39	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,046018	6 865,00	0	- 316	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,046018=-0,038*1,211								
40	101-4418	Краска фасадная, акриловая	0,046018	27 390,91	0	1 260	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,046018=-0,046018								
41	58-20-1	Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м	1,164	2 516,07	5,99	2 929	411	7	41,41	48,20
		<i>100 м</i>		353,23	1,08			1	0,08	0,09
		Объем: 1,164=84/100+1,35*24/100								
		НР 83%=342; СП 65%=268								
		Итого с НР и СП				3 539				
42	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,214176	11 200,00	0	- 2 399	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,214176=1,164*(-0,184)								
43	101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	116,4	26,41	0	3 074	0	0	0	0
		<i>П.М</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 116,4=1,164*100								
44	509-9900	Строительный мусор	0,260736	0	0	0	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,260736=1,164*0,224								
ЦОКОЛЬ										
45	62-41-1	Очистка вручную поверхности цоколя от красок	2,478	162,24	0	402	402	0	20,80	51,54
		<i>100 м2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</i>		162,24	0			0	0	0
		Объем: 2,478=247,8/100								
		НР 80%=322; СП 50%=201								
		Итого с НР и СП				925				
46	15-07-003-2 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Грунтование грунтовкой «Бетоконтакт», КНАУФ поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	2,478	279,99	28,75	694	97	71	4,24	10,52
		<i>100 м2 обрабатываемой поверхности</i>		38,95	0,15			0	0,01	0,03
		НР 94,5%=92; СП 46,75%=45								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП				831				
47	101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	-34,1964	15,25	0	- 521	0	0	0	0
		<i>к2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -34,1964=-13,8*2,478								
48	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	34,1964	15,09	0	516	0	0	0	0
		<i>к2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 34,1964=13,8*2,478								
49	15-02-036-1 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	2,478	6 206,72	66,55	15 381	3 400	165	149,44	370,32
		<i>100 м2 оштукатуриваемой поверхности</i>		1 371,88	23,70			59	1,80	4,46
		НР 94,5%=3269; СП 46,75%=1617				20 267				
50	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	-267,624	28,25	0	- 7 560	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -267,624=2,478*(-108)								
51	101-2615	Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная	267,624	11,61	0	3 107	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 267,624=-267,624								
52	15-04-006-3 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	2,478	74,12	1,48	184	180	4	7,53	18,67
		<i>100 м2 покрытия</i>		72,46	0,18			0	0,01	0,03
		НР 94,5%=170; СП 46,75%=84				438				
53	101-3451	Грунтовка акриловая	0,032214	11 594,98	0	374	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,032214=2,478*0,013								
54	62-25-7	Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов	2,478	1 051,07	1,91	2 605	499	5	23,60	58,48
		<i>100 м2 обработанной поверхности</i>		201,31	0			0	0	0
		НР 80%=399; СП 50%=250				3 254				
		Итого с НР и СП								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	15-04-019-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i> НР 94,5%=324; СП 46,75%=160 Итого с НР и СП	2,478	604,07	6,69	1 498	343	17	14,88	36,88
				138,24	0			0	0	0
						1 982				
56	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ <i>т</i>	-0,094164	6 865,00	0	- 646	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
		Объем: -0,094164=-0,038*2,478								
57	101-4418	Краска фасадная, акриловая <i>т</i>	0,094164	27 390,91	0	2 579	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
		Объем: 0,094164=-0,094164								
58	20-02-002-1 <i>K=МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Установка решеток площадью в свету до 0,5 м2 <i>1 решетка</i>	20	18,03	2,96	360	301	59	1,68	33,58
				15,07	0			0	0	0
		НР 115,2%=347; СП 70,55%=212 Итого с НР и СП				919				
59	301-4396	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х300 мм <i>шт.</i>	20	100,10	0	2 002	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
60	101-2801	Дюбель-гвоздь ЛУТ 6*40 LKSP <i>шт.</i>	80	0,40	0	32	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
		Объем: 80=4*20								
БАЛКОНЫ										
61	15-04-006-01 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Покрытие поверхностей балконных плит снизу грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (перед штукатуркой растворной смесью "Севенер", КНАУФ) <i>100 м2 покрытия</i>	0,749	91,27	1,48	68	67	1	9,32	6,98
				89,61	0,15			0	0,01	0,01
		Объем: 0,749=74,9/100 НР 94,5%=63; СП 46,75%=31 Итого с НР и СП				162				
62	101-3451	Грунтовка акриловая <i>т</i>	0,009737	11 594,98	0	113	0	0	0	0
				0	0			0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	15-04-006-03 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Объем: 0,009737=0,013*0,749 Покрытие поверхностей кромок нижней поверхности плиты и консолей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (перед штукатуркой растворной смесью "Севенер", КНАУФ) <i>100 м2 покрытия</i>	0,4	74,12	1,48	30	29	1	7,53	3,01
		Объем: 0,4=400*0,1/100 НР 94,5%=27; СП 46,75%=14 Итого с НР и СП		72,46	0,15			0	0,01	0,01
64	101-3451	Грунтовка акриловая <i>m</i>	0,0052	11 594,98	0	71 60	0	0	0	0
		Объем: 0,0052=0,013*0,4		0	0			0	0	0
65	61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью ("Севенер", КНАУФ)(кромок нижней поверхности плиты и консолей, балконных плит снизу) <i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>	1,149	5 020,64	87,70	5 769	770	101	62,91	72,28
		Объем: 1,149=0,749+0,4 НР 79%=667; СП 50%=422 Итого с НР и СП		669,99	64,46			74	6,21	7,14
66	101-1749	Латекс СКС-65 ГП <i>m</i>	-0,01149	13 673,00	0	6 858 - 157	0	0	0	0
		Объем: -0,01149=-0,01*1,149		0	0			0	0	0
67	402-0419	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT <i>m</i>	-0,62046	7 371,45	0	- 4 574	0	0	0	0
		Объем: -0,62046=-0,54*1,149		0	0			0	0	0
68	402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ <i>кг</i>	804,3	2,64	0	2 123	0	0	0	0
		Объем: 804,3=1,149*700		0	0			0	0	0
69	15-04-006-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Покрытие поверхностей балконных плит снизу грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз <i>100 м2 покрытия</i>	0,749	91,27	1,48	68	67	1	9,32	6,98
		Объем: 0,749=0,013*57,61 НР 94,5%=63; СП 46,75%=31		89,61	0,18			0	0,01	0,01

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП				162				
70	101-3451	Грунтовка акриловая	0,009737	11 594,98	0	113	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,009737=0,013*0,749								
71	15-04-006-3	Покрытие поверхностей кромок нижней поверхности плиты и консолей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	0,4	74,12	1,48	30	29	1	7,53	3,01
		<i>100 м2 покрытия</i>		72,46	0,18			0	0,01	0,01
		НР 94,5%=27; СП 46,75%=14								
		Итого с НР и СП				71				
72	101-3451	Грунтовка акриловая	0,0052	11 594,98	0	60	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,0052=0,013*0,4								
73	62-25-7	Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов (кромок нижней поверхности плиты и консолей, балконных плит снизу)	1,149	1 051,07	1,91	1 207	231	2	23,60	27,12
		<i>100 м2 обработанной поверхности</i>		201,31	0			0	0	0
		Объем: 1,149=0,749+0,4								
		НР 80%=185; СП 50%=116								
		Итого с НР и СП				1 508				
74	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (кромок нижней поверхности плиты и консолей, балконных плит снизу)	1,149	604,07	6,69	695	159	8	14,88	17,10
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		138,24	0			0	0	0
		НР 94,5%=150; СП 46,75%=74								
		Итого с НР и СП				919				
75	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,043662	6 865,00	0	- 300	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,043662=-0,038*1,149								
76	101-4418	Краска фасадная, акриловая	0,043662	27 390,91	0	1 196	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,043662=-0,043662								

Ограждение балконов

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	07-07-001-3 <i>K=МАТ*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*0,4</i>	Демонтаж ограждений конструкций балконов из асбестоцементных листов	2,322	261,99	28,33	609	543	66	28,60	66,41
		<i>100 м2 стен (за вычетом проемов)</i>		233,66	1,57			4	0,12	0,27
		Объем: 2,322=232,2/100 НР 117%=640; СП 72,25%=395								
		Итого с НР и СП				1 644				
78	509-9900	Строительный мусор	3,2508	0	0	0	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 3,2508=2,322*1400/1000								
79	09-03-014-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций балконов из профлиста	0,83791923	1 464,86	596,48	1 228	533	500	72,77	60,98
		<i>1 т конструкций</i>		636,03	64,70			54	4,78	4,00
		Объем: 0,83791923=1,31*633,3/1000*1,01 НР 81%=475; СП 72,25%=424								
		Итого с НР и СП				2 127				
80	103-1754	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	633,3	13,29	0	8 417	0	0	0	0
		<i>м</i>		0	0			0	0	0
81	15-04-030-4 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,75996	1 202,66	3,67	914	550	3	81,72	62,10
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		724,03	0,18			0	0,01	0,01
		Объем: 0,75996=(0,04+0,02)*2*633,3/100 НР 94,5%=520; СП 46,75%=257								
		Итого с НР и СП				1 691				
82	09-02-028-2 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа	2,322	4 916,67	2 634,06	11 417	2 087	6 116	96,73	224,60
		<i>100 м2</i>		898,59	255,68			594	18,93	43,94
		Объем: 2,322=232,2/100 НР 81%=2172; СП 72,25%=1937								
		Итого с НР и СП				15 526				
83	101-3031	Профилированный настил окрашенный	1,2914964	12 411,23	0	16 029	0	0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
84	101-4639	Объем: 1,2914964=2,322*1,08*5,15/1000*100 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм <i>100 шт.</i>	13,932	41,00	0	571	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
85	101-2404	Объем: 13,932=2,322*600/100 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>П.М</i>	78,1	7,50	0	586	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
86	101-4641	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х19 мм <i>100 шт.</i>	2,61	46,20	0	121	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
87	12-01-010-1 <i>K=МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>100 м2 покрытия</i>	0,87219	1 135,25	29,23	990	965	25	129,66	113,09
				1 106,02	3,38			3	0,25	0,22
		Объем: 0,87219=227,4*0,3/100+211,1*0,09/100 НР 108%=1045; СП 55,25%=535 Итого с НР и СП				2 570				
88	101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм <i>m</i>	-0,0348876	8 475,00	0	- 296	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
89	101-0795	Объем: -0,0348876=-0,04*0,87219 Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм <i>m</i>	-0,01046628	8 190,00	0	- 86	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
90	101-1875	Объем: -0,01046628=-0,012*0,87219 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм <i>m</i>	-0,68205258	11 200,00	0	- 7 639	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
91	101-4641	Объем: -0,68205258=-0,782*0,87219 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х19 мм <i>100 шт.</i>	14,62	46,20	0	675	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
92	101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием <i>m</i>	0,471453889	8 715,10	0	4 109	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
		Объем: 0,471453889=0,782*0,87219/5,7*3,94								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

93	06-01-001-19 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Устройство ступеней железобетонных								
		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона	0,03	158 254,97	4 553,25	4 748	145	137	519,73	15,59
		в деле		4 828,30	527,35			16	39,15	1,17
		НР 94,5%=152; СП 55,25%=89								
		Итого с НР и СП				4 989				

Козырьки входа

94	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов (плит козырьков снизу и торцов)	0,495	162,24	0	80	80	0	20,80	10,30
		100 м2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		162,24	0			0	0	0
		Объем: 0,495=45,5*0,1/100+44,95/100								
		НР 80%=64; СП 50%=40								
		Итого с НР и СП				184				
95	15-04-006-01 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Покрытие поверхностей плит козырьков снизу грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (перед штукатуркой растворной смесью "Северен", КНАУФ)	0,4495	91,27	1,48	41	40	1	9,32	4,19
		100 м2 покрытия		89,61	0,15			0	0,01	0,01
		Объем: 0,4495=44,95/100								
		НР 94,5%=38; СП 46,75%=19								
		Итого с НР и СП				98				
96	101-3451	Грунтовка акриловая	0,009737	11 594,98	0	113	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,009737=0,013*0,749								
97	15-04-006-03 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Покрытие поверхностей торцов плит козырьков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (перед штукатуркой растворной смесью "Северен", КНАУФ)	0,0455	74,12	1,48	3	3	0	7,53	0,34
		100 м2 покрытия		72,46	0,15			0	0,01	0,00
		Объем: 0,0455=45,5*0,1/100								
		НР 94,5%=3; СП 46,75%=1								
		Итого с НР и СП				7				
98	101-3451	Грунтовка акриловая	0,0005915	11 594,98	0	7	0	0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
99	61-24-1	Объем: 0,0005915=0,013*0,0455 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью ("Севенер", КНАУФ)(плит козырьков снизу и торцов) <i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>	0,495	5 020,64	87,70	2 485	332	43	62,91	31,14
				669,99	64,46			32	6,21	3,07
		Объем: 0,495=0,4495+0,0455 НР 79%=288; СП 50%=182 Итого с НР и СП				2 955				
100	101-1749	Латекс СКС-65 ГП <i>m</i>	-0,00495	13 673,00	0	- 68	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
101	402-0419	Объем: -0,00495=-0,01*0,495 Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT <i>m</i>	-0,2673	7 371,45	0	- 1 970	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
102	402-0063	Объем: -0,2673=-0,54*0,495 Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ <i>кг</i>	346,5	2,64	0	915	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
103	201-8262	Объем: 346,5=0,495*700 Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм <i>10 м</i>	2,5	11,32	0	28	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
104	15-04-006-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Покрытие поверхностей плит козырьков снизу грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз <i>100 м2 покрытия</i>	0,4495	91,27	1,48	41	40	1	9,32	4,19
				89,61	0,18			0	0,01	0,01
		НР 94,5%=38; СП 46,75%=19 Итого с НР и СП				98				
105	101-3451	Грунтовка акриловая <i>m</i>	0,0058435	11 594,98	0	68	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
106	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Объем: 0,0058435=0,013*0,4495 Покрытие поверхностей кромок нижней поверхности плиты и консолей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз <i>100 м2 покрытия</i>	0,0455	74,12	1,48	3	3	0	7,53	0,34
				72,46	0,18			0	0,01	0,00

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР 94,5%=3; СП 46,75%=1								
		Итого с НР и СП				7				
107	101-3451	Грунтовка акриловая	0,0005915	11 594,98	0	7	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,0005915=0,013*0,0455								
108	62-25-7	Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов (плит козырьков снизу и торцов)	0,495	1 051,07	1,91	521	100	1	23,60	11,68
		<i>100 м2 обработанной поверхности</i>		201,31	0			0	0	0
		Объем: 0,495=0,4495+0,0455								
		НР 80%=80; СП 50%=50								
		Итого с НР и СП				651				
109	15-04-019-7 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (плит козырьков снизу и торцов)	0,495	604,07	6,69	298	68	3	14,88	7,37
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		138,24	0			0	0	0
		НР 94,5%=64; СП 46,75%=32								
		Итого с НР и СП				394				
110	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,01881	6 865,00	0	- 129	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,01881=-0,038*0,495								
111	101-4418	Краска фасадная, акриловая	0,01881	27 390,91	0	515	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,01881=-0,01881								
112	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,4805	153,59	41,43	74	54	20	14,38	6,91
		<i>100 м2 покрытия</i>		112,16	0			0	0	0
		Объем: 0,4805=44,95/100+3,1/100 <i>с учетом примыкания</i>								
		НР 99%=53; СП 59,5%=32								
		Итого с НР и СП				159				
113	509-9900	Строительный мусор	0,37479	0	0	0	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,37479=0,78*0,4805								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	12-01-017-1 <i>K=МАТ)*0;</i> <i>(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*0,8</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм								
			0,4495	340,53	152,39	153	85	68	21,78	9,79
		<i>100 м2 стяжки</i>		188,14	17,49			8	1,55	0,70
		Объем: 0,4495=44,95/100 НР 108%=100; СП 55,25%=51								
		Итого с НР и СП				304				
115	12-01-017-2 <i>K=МАТ)*0;</i> <i>(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*0,8*35</i>	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм								
			0,4495	316,40	74,48	142	109	33	28,00	12,59
		<i>100 м2 стяжки</i>		241,92	9,52			4	0,84	0,38
		НР 108%=122; СП 55,25%=62								
		Итого с НР и СП				326				
116	509-9900	Строительный мусор	4,0455	0	0	0	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 4,0455=0,4495*100*0,05*1,8								
117	12-01-017-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм								
			0,4495	1 340,54	238,11	603	122	107	31,30	14,07
		<i>100 м2 стяжки</i>		270,46	27,33			12	2,43	1,09
		НР 108%=145; СП 55,25%=74								
		Итого с НР и СП				822				
118	12-01-017-2 <i>K=МАТ)*35;</i> <i>(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25*35;</i> <i>(ОЗП, ТЗ))*1,15*35</i>	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм								
			0,4495	2 319,84	116,38	1 042	156	52	40,25	18,09
		<i>100 м2 стяжки</i>		347,76	14,88			7	1,31	0,59
		НР 108%=176; СП 55,25%=90								
		Итого с НР и СП				1 308				
119	12-01-016-2 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной								
			0,4805	122,50	4,36	59	14	2	3,22	1,55
		<i>100 м2 кровли</i>		28,14	0			0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР 108%=15; СП 55,25%=8								
		Итого с НР и СП				82				
120	101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	-0,0216225	2 000,00	0	- 43	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,0216225=-0,045*0,4805								
121	113-2221	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	0,0120125	11 885,47	0	143	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,0120125=0,025*0,4805								
122	12-01-002-9 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (козырьки входа)	0,4495	10 000,21	53,13	4 495	70	24	16,51	7,42
		<i>100 м2 кровли</i>		155,23	3,38			2	0,25	0,11
		НР 108%=78; СП 55,25%=40								
		Итого с НР и СП				4 613				
123	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	-51,243	45,20	0	- 2 316	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -51,243=-114*0,4495								
124	101-3358	Унифлекс ТКП	51,243	30,11	0	1 543	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 51,243=-51,243								
125	101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0	-52,142	38,42	0	- 2 003	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -52,142=-116*0,4495								
126	101-4249	Унифлекс ТПП	52,142	26,13	0	1 362	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 52,142=-52,142								
127	12-01-002-10 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Усиление карнизных свесов дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов	0,2	5 454,70	28,79	1 091	18	6	9,71	1,94
		<i>100 м2 кровли</i>		91,24	1,86			0	0,14	0,03
		Объем: 0,2=40*0,5/100								
		НР 108%=19; СП 55,25%=10								
		Итого с НР и СП				1 120				
128	101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	-23,2	45,20	0	- 1 049	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	101-4249	Объем: -23,2=-116*0,2 Унифлекс ТПП <i>м2</i>	23,2	26,16	0	607	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
130	58-20-2	Объем: 23,2=-23,2 Смена обделок из листовой стали (карнизных свесов козырьков входа) шириной до 0,7 м <i>100 м</i>	0,4	4 273,73	9,61	1 710	216	4	63,22	25,29
				539,27	1,89			1	0,14	0,06
131	101-1875	Объем: 0,4=40/100 НР 83%=180; СП 65%=141 Итого с НР и СП Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм <i>т</i>	-0,1296	11 200,00	0	2 031 - 1 452	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
132	101-3742	Объем: -0,1296=-0,324*0,4 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм <i>т</i>	0,111637895	10 196,65	0	1 138	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
133	509-9900	Объем: 0,111637895=-0,1296/5,7*4,91 Строительный мусор <i>т</i>	0,132	0	0	0	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
134	12-01-004-4 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i> <i>100 м примыканий</i>	Объем: 0,132=0,33*0,4 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0,155	12 347,37	119,24	1 913	58	18	40,83	6,33
				374,77	11,99			2	0,89	0,14
135	101-1961	Объем: 0,155=15,5/100 НР 108%=65; СП 55,25%=33 Итого с НР и СП Изопласт К ЭКП-4,5 <i>м2</i>	-39,06	45,20	0	2 011 - 1 766	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
136	101-3358	Объем: -39,06=-252*0,155 Унифлекс ТКП <i>м2</i>	39,06	30,11	0	1 176	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
137	101-8050	Объем: 39,06=-39,06 Герметик-клей ТИХОPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN <i>л</i>	1,0385	66,11	0	69	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
		Объем: 1,0385=6,7*0,155								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	12-01-010-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали	0,01085	10 025,83	29,23	108	12	0	129,66	1,41
		<i>100 м2 покрытия</i>		1 106,02	3,38			0	0,25	0,00
		Объем: 0,01085=15,5*0,07/100 НР 108%=13; СП 55,25%=7								
		Итого с НР и СП				128				
139	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,0084847	11 200,00	0	-95	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,0084847=-0,782*0,01085								
140	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	0,00730875	10 196,65	0	75	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,00730875=-0,0084847/5,7*4,91								
<i>Опоры</i>										
141	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,027	2 905,55	1,21	79	48	0	201,84	5,45
		<i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>		1 764,08	0			0	0	0
		Объем: 0,027=2,7/100 НР 79%=38; СП 50%=24								
		Итого с НР и СП				141				
142	509-9900	Строительный мусор	0,13068	0	0	0	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,13068=4,84*0,027								
143	13-06-004-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Обеспыливание поверхности	32,4	1,32	0,34	43	32	11	0,12	3,73
		<i>1 м2 обеспыливаемой поверхности</i>		0,98	0			0	0	0
		Объем: 32,4=35,1-2,7 НР 81%=26; СП 59,5%=19								
		Итого с НР и СП				88				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	15-04-019-7 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i> Объем: 0,351=35,1/100 НР 94,5%=46; СП 46,75%=23 Итого с НР и СП	0,351	604,07	6,69	212	49	2	14,88	5,22
				138,24	0			0	0	0
145	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ <i>т</i> Объем: -0,013338=-0,038*0,351 Итого с НР и СП	-0,013338	6 865,00	0	- 92	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
146	101-4418	Краска фасадная, акриловая <i>т</i> Объем: 0,013338=-0,013338	0,013338	27 390,91	0	365	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
<i>Двери</i>										
147	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши) за два раза (двери) <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i> Объем: 0,61776=1,95*2,2*6*2,4/100 НР 80%=81; СП 50%=51 Итого с НР и СП	0,61776	568,11	0,87	351	101	1	18,72	11,56
				163,61	0			0	0	0
148	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную <i>1 ТГРУЗА</i> Объем: 27,643966=16,06+2,5584+0,83106+0,260736+3,2508 +0,37479+4,0455+0,132+0,13068 НР 100%=115; СП 60%=69 Итого с НР и СП	27,643966	42,98	32,19	1 189	115	890	0,58	15,97
				4,15	0			0	0	0
149	т03-21-01-014	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км <i>1 ТГРУЗА</i> Итого с НР и СП	27,643966	12,99	12,99	359	0	359	0	0
				0	0			0	0	0
						359				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО

316 953,00 48 322,00 38 247,00 5 393,09
3 539,00 391,99

Стоимость материальных ресурсов (всего)

230 200,00

Накладные расходы

51 438,00

Сметная прибыль

32 101,00

Грузоперевозки

359,00

НР на погрузочные работы

115,00

СП на погрузочные работы

69,00

Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью

400 308,00

Проверка СД 0,1%

400,00

Итого в базовых ценах

400 708,00

Расчетная стоимость К=

8,0380

3 220 888,98

Итого

3 220 888,98

НДС 18%

579 760,02

Всего по смете

3 800 649

Проектные работы

в т.ч НДС

5 000

Всего по смете

3 805 649

Исполнил Ведущий инженер сметчик Пырикова С.В.

Проверил Начальник ПСО Карасева Е.Ю.