

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 11

Составлена в ценах НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)" с пересчетом в текущие цены

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>ФАСАД</i>										
1	08-07-001-2 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов</i>	22,77	783,07	7,63	17 831	9 842	174	50,03	1 139,07
				432,22	0			0	0	0
		Объем: 22,77=2277/100 НР 109,8%=10807; СП 68%=6693								
		Итого с НР и СП				35 331				
2	53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной <i>100 м восстановленной герметизации стыков</i>	9,3	3 577,10	3 290,55	33 267	2 665	30 602	29,36	273,05
				286,55	140,16			1 303	11,46	106,58
		Объем: 9,3=930/100 НР 86%=3412; СП 70%=2778								
		<i>Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м</i>	-53,289	477,54	477,54	- 25 448		- 25 448		
		<i>маш.-ч</i>			14,40			- 767		
		Итого с НР и СП				12 812				
3	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл <i>шт.</i>	116,25	67,00	0	7 789	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
		Объем: 116,25=9,3*12,5								
4	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов для нанесения герметика <i>100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</i>	0,9973	162,24	0	162	162	0	20,80	20,74
				162,24	0			0	0	0
		Объем: 0,9973=(19,273-9,3)*0,1 НР 80%=130; СП 50%=81								
		Итого с НР и СП				373				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
5	07-05-039-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей								
		<i>100 м шва</i>	19,273	2 933,98	1 414,67	56 547	4 047	27 265	23,15	446,16
				209,97	84,63			1 631	8,41	162,13
		Объем: 19,273=1927,3/100 НР 139,5%=7921; СП 85%=4826								
	031910	<i>Люлька</i>	-220,194025	53,87	53,87	- 11 862		- 11 862		
		<i>маш.-ч</i>			0,00			0		
		Итого с НР и СП				57 432				
7	101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан»								
		<i>m</i>	-1,4686026	17 183,00	0	- 25 235	0	0	0	0
		Объем: -1,4686026=19,273*(-0,0762)		0	0			0	0	0
8	101-5361	Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая								
		<i>кг</i>	1468,6026	54,21	0	79 613	0	0	0	0
		Объем: 1468,6026=19,273*0,0762*1000		0	0			0	0	0
9	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен								
		<i>100 м2 покрытия</i>	1,9273	74,12	1,48	143	140	3	7,53	14,52
		Объем: 1,9273=19,273*0,1 НР 94,5%=132; СП 46,75%=65		72,46	0,18			0	0,01	0,02
		Итого с НР и СП				340				
10	101-3451	Грунтовка акриловая								
		<i>m</i>	0,0250549	11 594,98	0	291	0	0	0	0
		Объем: 0,0250549=1,9273*0,013		0	0			0	0	0
11	15-07-001-1 <i>K=(ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно)								
		<i>100 м</i>	38,546	1 043,26	0	40 213	965	0	2,76	106,39
		Объем: 38,546=19,273*2 НР 94,5%=912; СП 46,75%=451		25,04	0			0	0	0
		Итого с НР и СП				41 576				
12	101-2779	Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1								
		<i>10 м</i>	-385,46	101,10	0	- 38 970	0	0	0	0
		Объем: -385,46=38,546*(-10)		0	0			0	0	0
13	101-2951	Лента малярная (скотч), ширина 50 мм								
		<i>10 м</i>	385,46	6,45	0	2 486	0	0	0	0
		Объем: 385,46=38,546*(10)		0	0			0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
14	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (участки фасада с отслоившимся декоративным слоем)								
		<i>100 м2 покрытия</i>	1,2	74,12	1,48	89	87	2	7,53	9,04
				72,46	0,18			0	0,01	0,02
		НР 94,5%=82; СП 46,75%=41								
		Итого с НР и СП				212				
15	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	15,6	15,09	0	235	0	0	0	0
		<i>кв</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 15,6=13*1,2								
16	61-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм								
		<i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>	1,2	4 861,92	1,75	5 835	3 779	2	347,17	416,60
				3 148,83	0			0	0	0
		Объем: 1,2=120/100								
		НР 79%=2985; СП 50%=1890								
		Итого с НР и СП				10 710				
17	509-9900	Строительный мусор	8,76	0	0	0	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 8,76=7,3*1,2								
18	13-06-004-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Обеспыливание поверхности								
		<i>1 м2 обеспыливаемой поверхности</i>	1296	1,32	0,34	1 711	1 270	441	0,12	149,04
				0,98	0			0	0	0
		Объем: 1296=1416-120								
		НР 81%=1029; СП 59,5%=756								
		Итого с НР и СП				3 496				
19	15-04-019-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности								
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	14,16	604,07	6,69	8 553	1 957	95	14,88	210,71
				138,24	0			0	0	0
		Объем: 14,16=1416/100								
		НР 94,5%=1849; СП 46,75%=915								
		Итого с НР и СП				11 317				
20	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,53808	6 865,00	0	-3 694	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,53808=-0,038*14,16								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	101-4418	Краска фасадная, акриловая	0,53808	27 390,91	0	14 739	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,53808=0,038*14,16								
22	62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	0,47304	1 881,95	5,23	890	501	2	122,50	57,95
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		1 058,40	0			0	0	0
		Объем: 0,47304=(1,35*1,2*27+1,35*2*13)*1,2/100 НР 80%=401; СП 50%=251								
		Итого с НР и СП				1 542				
23	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,2	1 208,52	156,80	241	210	31	128,73	25,75
		<i>100 КОРОБОК</i>		1 051,72	24,04			5	2,15	0,43
		Объем: 0,2=16/100+4/100 НР 82%=176; СП 62%=133								
		Итого с НР и СП				550				
24	509-9900	Строительный мусор	2,132	0	0	0	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 2,132=10,66*0,2								
25	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	0,512384	398,87	29,07	204	189	15	46,11	23,63
		<i>100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ</i>		369,80	12,56			6	0,93	0,48
		Объем: 0,512384=2,24*1,31*16/100+0,8*1,34*4/100 НР 82%=160; СП 62%=121								
		Итого с НР и СП				485				
26	509-9900	Строительный мусор	1,75235328	0	0	0	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 1,75235328=3,42*0,512384								
27	10-01-034-3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей	0,04288	308 562,65	635,31	13 231	93	27	248,49	10,66
		<i>100 м2 проемов</i>		2 171,82	29,70			1	2,20	0,09
		Объем: 0,04288=0,8*1,34*4/100 НР 106,2%=100; СП 53,55%=50								
		Итого с НР и СП				13 381				
28	101-2052	Лента бутиловая	-18,39552	6,38	0	- 117	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -18,39552=-429*0,04288								
29	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	-3,04448	7,95	0	- 24	0	0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
36	цена поставщика <i>K=МАТ*1,0206</i>	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), в том числе при наличии створок глухого остекления <i>Базисная стоимость: 784,11 = (4 543 / 1,18) / 4,91</i>								
			46,9504	800,26	0	37 573	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
		Объем: 46,9504=--46,9504								
ОТКОСЫ										
<i>Откосы внутренние</i>										
37	56-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных								
			0,1048	2 263,64	147,03	237	222	15	275,60	28,88
				2 116,61	15,89			2	1,58	0,17
		Объем: 0,1048=20,96*0,5/100 НР 82%=184; СП 62%=139								
		Итого с НР и СП				560				
38	509-9900	Строительный мусор								
			1,40432	0	0	0	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
		Объем: 1,40432=13,4*0,1048								
39	10-01-035-2 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах								
			0,2096	3 466,31	22,66	727	44	5	24,45	5,12
				208,55	0,85			0	0,06	0,01
		Объем: 0,2096=20,96/100 НР 106,2%=47; СП 53,55%=24								
		Итого с НР и СП				798				
40	101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм								
			20,96	314,01	0	6 582	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
		Объем: 20,96=100*0,2096								
41	15-02-031-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских								
			0,2085	4 507,09	80,50	940	455	17	234,67	48,93
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности								
				2 180,08	34,76			7	2,58	0,54
		Объем: 0,2085=20,85/100 НР 94,5%=437; СП 46,75%=216								
		Итого с НР и СП				1 593				
42	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (оконных откосов)								
			0,2085	74,12	1,48	15	15	0	7,53	1,57

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>100 м2 покрытия</i>		72,46	0,18			0	0,01	0,00
		НР 94,5%=14; СП 46,75%=7								
		Итого с НР и СП				36				
43	101-3451	Грунтовка акриловая	0,0027105	11 594,98	0	31	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,0027105=0,2085*0,013								
44	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по								
		<i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>								
		штукатурке стен (оконных откосов)	0,2085	1 715,27	17,13	358	92	4	49,34	10,29
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		442,53	0,34			0	0,03	0,01
		НР 94,5%=87; СП 46,75%=43								
		Итого с НР и СП				488				
		<i>Откосы наружные</i>								
45	62-41-1	Очистка вручную поверхности оконных откосов от красок	0,805	162,24	0	131	131	0	20,80	16,74
		<i>100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</i>		162,24	0			0	0	0
		Объем: 0,805=80,5/100								
		НР 80%=105; СП 50%=66								
		Итого с НР и СП				302				
46	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной								
		<i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>								
		поверхности (откосов оконных)	0,805	604,07	6,69	486	111	5	14,88	11,98
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		138,24	0			0	0	0
		Объем: 0,805=80,5/100								
		НР 94,5%=105; СП 46,75%=52								
		Итого с НР и СП				643				
47	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,03059	6 865,00	0	- 210	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,03059=-0,038*0,805								
48	101-4418	Краска фасадная, акриловая	0,03059	27 390,91	0	838	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,03059=-0,03059								
49	58-20-1	Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м	0,8472	2 516,07	5,99	2 131	299	5	41,41	35,08
		<i>100 м</i>		353,23	1,08			1	0,08	0,07
		Объем: 0,8472=58,4/100+1,31*16/100+1,34*4/100								
		НР 83%=249; СП 65%=195								
		Итого с НР и СП				2 575				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,1558848	11 200,00	0	- 1 746	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
51	101-2411	Объем: -0,1558848=0,8472*(-0,184) Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	84,72	26,41	0	2 237	0	0	0	0
		<i>П.М</i>		0	0			0	0	0
52	509-9900	Объем: 84,72=0,8472*100 Строительный мусор	0,1897728	0	0	0	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,1897728=0,8472*0,224								
ЦОКОЛЬ										
53	62-41-1	Очистка вручную поверхности цоколя от красок	1,414	162,24	0	229	229	0	20,80	29,41
		<i>100 м2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</i>		162,24	0			0	0	0
		Объем: 1,414=141,4/100 НР 80%=183; СП 50%=115								
		Итого с НР и СП				527				
54	15-07-003-2	Грунтование грунтовкой «БетоCONTACT», К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	1,414	279,99	28,75	396	55	41	4,24	6,00
		<i>100 м2 обрабатываемой поверхности</i>		38,95	0,15			0	0,01	0,02
		НР 94,5%=52; СП 46,75%=26								
		Итого с НР и СП				474				
55	101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	-19,5132	15,25	0	- 298	0	0	0	0
		<i>кг</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -19,5132=-13,8*1,414								
56	101-2416	Грунтовка «БетоCONTACT», КНАУФ	19,5132	15,09	0	294	0	0	0	0
		<i>кг</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 19,5132=13,8*1,414								
57	15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	1,414	6 206,72	66,55	8 776	1 940	94	149,44	211,31
		<i>100 м2 оштукатуриваемой поверхности</i>		1 371,88	23,70			34	1,80	2,55
		НР 94,5%=1865; СП 46,75%=923								
		Итого с НР и СП				11 564				
58	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	-152,712	28,25	0	- 4 314	0	0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>м2</i>	0	0			0	0	0
59	101-2615	Объем: -152,712=1,414*(-108) Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная	152,712	11,61	0	1 773	0	0	0	0
			<i>м2</i>	0	0			0	0	0
60	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Объем: 152,712=-152,712 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	1,414	74,12	1,48	104	102	2	7,53	10,65
		<i>100 м2 покрытия</i>		72,46	0,18			0	0,01	0,02
		НР 94,5%=96; СП 46,75%=48								
		Итого с НР и СП				248				
61	101-3451	Грунтовка акриловая	0,018382	11 594,98	0	213	0	0	0	0
			<i>т</i>	0	0			0	0	0
62	62-25-7	Объем: 0,018382=1,414*0,013 Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов	1,414	1 051,07	1,91	1 487	285	3	23,60	33,37
		<i>100 м2 обработанной поверхности</i>		201,31	0			0	0	0
		НР 80%=228; СП 50%=143								
		Итого с НР и СП				1 858				
63	15-04-019-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Объем: 1,414 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	1,414	604,07	6,69	853	195	9	14,88	21,04
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		138,24	0			0	0	0
		НР 94,5%=184; СП 46,75%=91								
		Итого с НР и СП				1 128				
64	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,053732	6 865,00	0	- 369	0	0	0	0
			<i>т</i>	0	0			0	0	0
65	101-4418	Объем: -0,053732=-0,038*1,414 Краска фасадная, акриловая	-1,414	27 390,91	0	- 38 731	0	0	0	0
			<i>т</i>	0	0			0	0	0
66	20-02-002-1 <i>K=МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Объем: -1,414=-1,414 Установка решеток площадью в свету до 0,5 м2	10	18,03	2,96	181	151	30	1,68	16,79
		<i>1 решетка</i>		15,07	0			0	0	0
		НР 115,2%=174; СП 70,55%=107								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с НР и СП						462				
67	301-4396	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х300 мм	10	100,10	0	1 001	0	0	0	0
		<i>шт.</i>		0	0			0	0	0
68	101-2801	Дюбель-гвоздь ЛYT 6*40 LKSP	40	0,40	0	16	0	0	0	0
		<i>шт.</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 40=4*10								
БАЛКОНЫ										
69	15-04-006-01 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Покрытие поверхностей балконных плит снизу грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (перед штукатуркой растворной смесью "Северен", КНАУФ)	0,893	91,27	1,48	81	80	1	9,32	8,32
		<i>100 м2 покрытия</i>		89,61	0,15			0	0,01	0,01
		Объем: 0,893=89,3/100 НР 94,5%=76; СП 46,75%=37								
Итого с НР и СП						194				
70	101-3451	Грунтовка акриловая	0,011609	11 594,98	0	135	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,011609=0,013*0,893								
71	15-04-006-03 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Покрытие поверхностей кромок нижней поверхности плиты и консолей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (перед штукатуркой растворной смесью "Северен", КНАУФ)	0,32	74,12	1,48	23	23	0	7,53	2,41
		<i>100 м2 покрытия</i>		72,46	0,15			0	0,01	0,00
		Объем: 0,32=32/100 НР 94,5%=22; СП 46,75%=11								
Итого с НР и СП						56				
72	101-3451	Грунтовка акриловая	0,00416	11 594,98	0	48	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,00416=0,013*0,32								
73	61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью ("Северен", КНАУФ)(кромок нижней поверхности плиты и консолей, балконных плит снизу)	1,213	5 020,64	87,70	6 090	813	106	62,91	76,31
		<i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>		669,99	64,46			78	6,21	7,53
		Объем: 1,213=0,893+0,32 НР 79%=704; СП 50%=446								
Итого с НР и СП						7 240				
74	101-1749	Латекс СКС-65 ГП	-0,01213	13 673,00	0	- 166	0	0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>m</i>	0	0			0	0	0
75	402-0419	Объем: -0,01213=-0,01*1,213 Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	<i>m</i>	-0,65502	7 371,45	0	-4 828	0	0	0
			<i>m</i>		0	0		0	0	0
76	402-0063	Объем: -0,65502=-0,54*1,213 Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ	<i>кг</i>	849,1	2,64	0	2 242	0	0	0
			<i>кг</i>		0	0		0	0	0
77	15-04-006-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Объем: 849,1=1,213*700 Покрытие поверхностей балконных плит снизу грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз		0,893	91,27	1,48	81	80	1	9,32
		<i>100 м2 покрытия</i>			89,61	0,18			0	0,01
		НР 94,5%=76; СП 46,75%=37								
		Итого с НР и СП					194			
78	101-3451	Грунтовка акриловая	<i>m</i>	0,011609	11 594,98	0	135	0	0	0
			<i>m</i>		0	0		0	0	0
79	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Объем: 0,011609=0,013*0,893 Покрытие поверхностей кромок нижней поверхности плиты и консолей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз		0,32	74,12	1,48	23	23	0	7,53
		<i>100 м2 покрытия</i>			72,46	0,18			0	0,01
		НР 94,5%=22; СП 46,75%=11								
		Итого с НР и СП					56			
80	101-3451	Грунтовка акриловая	<i>m</i>	0,00416	11 594,98	0	48	0	0	0
			<i>m</i>		0	0		0	0	0
81	62-25-7	Объем: 0,00416=0,013*0,32 Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов (кромок нижней поверхности плиты и консолей, балконных плит снизу)		1,213	1 051,07	1,91	1 274	244	2	23,60
		<i>100 м2 обработанной поверхности</i>			201,31	0			0	0
		Объем: 1,213=0,893+0,32 НР 80%=195; СП 50%=122								
		Итого с НР и СП					1 591			
82	15-04-019-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Объем: 1,213=0,893+0,32 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (кромок нижней поверхности плиты и консолей, балконных плит снизу)		1,213	604,07	6,69	733	168	8	14,88
										18,05

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		138,24	0			0	0	0
		НР 94,5%=159; СП 46,75%=79								
		Итого с НР и СП				971				
83	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,046094	6 865,00	0	-316	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,046094=-0,038*1,213								
84	101-4418	Краска фасадная, акриловая	0,046094	27 390,91	0	1 263	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,046094=-0,046094								
		<i>Ограждение балконов</i>								
85	07-07-001-3	Демонтаж ограждений конструкций балконов из асбестоцементных листов								
		<i>К=(МАТ*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*0,4</i>								
		<i>100 м2 стен (за вычетом проемов)</i>	2,255	261,99	28,33	591	527	64	28,60	64,49
		НР 117%=621; СП 72,25%=384		233,66	1,57			4	0,12	0,26
		Итого с НР и СП				1 596				
86	509-9900	Строительный мусор	3,157	0	0	0	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 3,157=2,255*1400/1000								
87	09-03-014-1	Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций балконов из профлиста								
		<i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>								
		<i>1 т конструкций</i>	0,8137065	1 464,86	596,48	1 192	518	485	72,77	59,22
		Объем: 0,8137065=1,31*615/1000*1,01		636,03	64,70			53	4,78	3,89
		НР 81%=463; СП 72,25%=413								
		Итого с НР и СП				2 068				
88	103-1754	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 1,5 мм	615	13,29	0	8 173	0	0	0	0
		<i>м</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,738=(0,04+0,02)*2*615/100								
89	15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,738	1 202,66	3,67	888	534	3	81,72	60,31
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		724,03	0,18			0	0,01	0,01
		Объем: 0,738=(0,04+0,02)*2*615/100								
		НР 94,5%=505; СП 46,75%=250								
		Итого с НР и СП				1 643				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	09-02-028-2 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа <i>100 м2</i> Объем: 2,255=225,5/100 НР 81%=2108; СП 72,25%=1881 Итого с НР и СП	2,255	4 916,67	2 634,06	11 087	2 026	5 940	96,73	218,12
				898,59	255,68			577	18,93	42,68
91	101-3031	Профилированный настил окрашенный <i>т</i> Объем: 1,254231=2,255*1,08*5,15/1000*100	1,254231	12 411,23	0	15 567	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
92	101-4639	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм <i>100 шт.</i> Объем: 13,53=2,255*600/100	13,53	41,00	0	555	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
93	101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>П.М</i>	90,2	7,50	0	677	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
94	101-4641	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5x19 мм <i>100 шт.</i>	3,02	46,20	0	140	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
95	12-01-010-1 <i>K=МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>100 м2 покрытия</i> Объем: 1,0045=205*0,4/100+205*0,09/100 НР 108%=1203; СП 55,25%=615 Итого с НР и СП	1,0045	1 135,25	29,23	1 140	1 111	29	129,66	130,25
				1 106,02	3,38			3	0,25	0,25
96	101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм <i>т</i> Объем: -0,04018=-0,04*1,0045	-0,04018	8 475,00	0	-341	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
97	101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм <i>т</i> Объем: -0,012054=-0,012*1,0045	-0,012054	8 190,00	0	-99	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
98	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм <i>т</i> Объем: -0,785519=-0,782*1,0045	-0,785519	11 200,00	0	-8 798	0	0	0	0
				0	0			0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	101-4641	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5x19 мм <i>100 шт.</i>	13,68	46,20	0	632	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
100	101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием <i>т</i>	0,542972782	8 715,10	0	4 732	0	0	0	0
		Объем: 0,542972782=0,782*1,0045/5,7*3,94		0	0			0	0	0
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ										
101	46-04-001-2	Разборка бетонных площадок входа <i>1 м3</i>	2,6	349,26	264,29	908	221	687	9,59	24,93
		Объем: 2,6=26*0,1 НР 99%=292; СП 59,5%=176		84,97	28,57			74	2,84	7,38
		Итого с НР и СП				1 376				
102	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	6,24	0	0	0	0	0	0	0
		Объем: 6,24=2,6*2,4		0	0			0	0	0
103	06-01-005-01 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Устройство бетонной площадки входа <i>100 м3 бетона и железобетона в деле</i>	0,026	66 853,93	4 432,63	1 738	112	115	507,47	13,19
		Объем: 0,026=26*0,1/100 НР 94,5%=120; СП 55,25%=70		4 293,21	582,24			15	43,23	1,12
		Итого с НР и СП				1 928				
104	401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) <i>м3</i>	-2,652	530,00	0	-1 406	0	0	0	0
		Объем: -2,652=-102*0,026		0	0			0	0	0
105	401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) <i>м3</i>	2,652	577,00	0	1 530	0	0	0	0
		Объем: 2,652=-2,652		0	0			0	0	0
106	06-01-015-10 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Армирование бетонной площадки входа сеткой сварной арматурной диаметром 10,0 мм, ячейка 100x100 мм <i>1 тонна</i>	0,35282	6 110,77	46,38	2 155	45	16	14,54	5,13
		Объем: 0,35282=13,57*26/1000 НР 94,5%=43; СП 55,25%=25		128,79	2,70			1	0,20	0,07
		Итого с НР и СП				2 223				
107	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм <i>т</i>	-0,0987896	10 200,00	0	-1 008	0	0	0	0
		Объем: -0,0987896=-0,28*0,35282		0	0			0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	-0,35282	5 650,00	0	- 1 993	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,35282=-1*0,35282								
109	204-0069	Арматурные сетки сварные	0,35282	7 200,00	0	2 540	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,35282=-0,35282								
<i>Козырьки входа</i>										
110	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов (плит козырьков снизу и торцов)	0,166	162,24	0	27	27	0	20,80	3,45
		<i>100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</i>		162,24	0			0	0	0
		Объем: 0,166=14,4/100+2,2/100 НР 80%=22; СП 50%=14								
		Итого с НР и СП				63				
111	15-04-006-01	Покрытие поверхностей плит козырьков снизу								
	<i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (перед штукатуркой растворной смесью "Северен", КНАУФ)	0,144	91,27	1,48	13	13	0	9,32	1,34
		<i>100 м2 покрытия</i>		89,61	0,15			0	0,01	0,00
		Объем: 0,144=14,4/100 НР 94,5%=12; СП 46,75%=6								
		Итого с НР и СП				31				
112	101-3451	Грунтовка акриловая	0,011609	11 594,98	0	135	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,011609=0,013*0,893								
113	15-04-006-03	Покрытие поверхностей торцов плит козырьков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (перед штукатуркой растворной смесью "Северен", КНАУФ)	0,022	74,12	1,48	2	2	0	7,53	0,17
		<i>100 м2 покрытия</i>		72,46	0,15			0	0,01	0,00
		Объем: 0,022=2,2/100 НР 94,5%=2; СП 46,75%=1								
		Итого с НР и СП				5				
114	101-3451	Грунтовка акриловая	0,000286	11 594,98	0	3	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,000286=0,013*0,022								
115	61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью ("Северен", КНАУФ)(плит козырьков снизу и торцов)	0,166	5 020,64	87,70	834	111	15	62,91	10,44

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									в т.ч. зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>		669,99	64,46			11	6,21	1,03
		Объем: 0,166=0,144+0,022 НР 79%=96; СП 50%=61								
		Итого с НР и СП				991				
116	101-1749	Латекс СКС-65 ГП	-0,00166	13 673,00	0	-23	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,00166=-0,01*0,166								
117	402-0419	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	-0,08964	7 371,45	0	-661	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,08964=-0,54*0,166								
118	402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ	116,2	2,64	0	307	0	0	0	0
		<i>кг</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 116,2=0,166*700								
119	201-8262	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм	2,16	11,32	0	24	0	0	0	0
		<i>10 м</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 116,2=0,166*700								
120	15-04-006-1	Покрытие поверхностей плит козырьков снизу грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	0,144	91,27	1,48	13	13	0	9,32	1,34
		<i>100 м2 покрытия</i>		89,61	0,18			0	0,01	0,00
		К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15								
		НР 94,5%=12; СП 46,75%=6								
		Итого с НР и СП				31				
121	101-3451	Грунтовка акриловая	0,001872	11 594,98	0	22	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,001872=0,013*0,144								
122	15-04-006-3	Покрытие поверхностей кромок нижней поверхности плиты и консолей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	0,022	74,12	1,48	2	2	0	7,53	0,17
		<i>100 м2 покрытия</i>		72,46	0,18			0	0,01	0,00
		К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15								
		НР 94,5%=2; СП 46,75%=1								
		Итого с НР и СП				5				
123	101-3451	Грунтовка акриловая	0,000286	11 594,98	0	3	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,000286=0,013*0,022								
124	62-25-7	Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов (плит козырьков снизу и торцов)	0,166	1 051,07	1,91	174	33	0	23,60	3,92

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>100 м2 обработанной поверхности</i>		201,31	0			0	0	0
		Объем: 0,166=0,144+0,022 НР 80%=26; СП 50%=17								
		Итого с НР и СП				217				
125	15-04-019-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (плит козырьков снизу и торцов)	0,166	604,07	6,69	100	23	1	14,88	2,47
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		138,24	0			0	0	0
		НР 94,5%=22; СП 46,75%=11								
		Итого с НР и СП				133				
126	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,006308	6 865,00	0	-43	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,006308=-0,038*0,166								
127	101-4418	Краска фасадная, акриловая	0,006308	27 390,91	0	173	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,006308=-0,006308								
128	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,168	153,59	41,43	26	19	7	14,38	2,42
		<i>100 м2 покрытия</i>		112,16	0			0	0	0
		Объем: 0,168=16,8/100 <i>с учетом примыкания</i>								
		НР 99%=19; СП 59,5%=11								
		Итого с НР и СП				56				
129	509-9900	Строительный мусор	0,13104	0	0	0	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,13104=0,78*0,168								
130	12-01-017-1 <i>K=МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*0,8</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	0,144	340,53	152,39	49	27	22	21,78	3,14
		<i>100 м2 стяжки</i>		188,14	17,49			3	1,55	0,22
		Объем: 0,144=14,4/100								
		НР 108%=32; СП 55,25%=17								
		Итого с НР и СП				98				
131	12-01-017-2 <i>K=МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*0,8*35</i>	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм	0,144	316,40	74,48	46	35	11	28,00	4,03
		<i>100 м2 стяжки</i>		241,92	9,52			1	0,84	0,12

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР 108%=39; СП 55,25%=20								
		Итого с НР и СП				105				
132	509-9900	Строительный мусор	1,296	0	0	0	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 1,296=0,144*100*0,05*1,8								
133	12-01-017-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	0,144	1 340,54	238,11	193	39	34	31,30	4,51
		<i>100 м2 стяжки</i>		270,46	27,33			4	2,43	0,35
		НР 108%=46; СП 55,25%=24								
		Итого с НР и СП				263				
134	12-01-017-2 <i>K=МАТ*35; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25*35; (ОЗП, ТЗ))*1,15*35</i>	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм	0,144	2 319,84	116,38	334	50	17	40,25	5,80
		<i>100 м2 стяжки</i>		347,76	14,88			2	1,31	0,19
		НР 108%=56; СП 55,25%=29								
		Итого с НР и СП				419				
135	12-01-016-2 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	0,168	122,50	4,36	21	5	1	3,22	0,54
		<i>100 м2 кровли</i>		28,14	0			0	0	0
		НР 108%=5; СП 55,25%=3								
		Итого с НР и СП				29				
136	101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	-0,00756	2 000,00	0	-15	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,00756=-0,045*0,168								
137	113-2221	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	0,0042	11 885,47	0	50	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,0042=0,025*0,168								
138	12-01-002-9 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (козырьки входа)	0,144	10 000,21	53,13	1 440	22	8	16,51	2,38
		<i>100 м2 кровли</i>		155,23	3,38			0	0,25	0,04
		НР 108%=24; СП 55,25%=12								
		Итого с НР и СП				1 476				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	-16,416	45,20	0	- 742	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
140	101-3358	Объем: -16,416=-114*0,144 Унифлекс ТКП	16,416	30,11	0	494	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
141	101-1962	Объем: 16,416=-16,416 Изопласт П ЭПП-4,0	-16,704	38,42	0	- 642	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
142	101-4249	Объем: -16,704=-116*0,144 Унифлекс ТПП	16,704	26,13	0	436	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
143	12-01-002-10 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Усиление карнизных свесов дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов	0,108	5 454,70	28,79	589	10	3	9,71	1,05
		<i>100 м2 кровли</i>		91,24	1,86			0	0,14	0,01
		Объем: 0,108=21,6*0,5/100 НР 108%=11; СП 55,25%=6								
		Итого с НР и СП				606				
144	101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	-12,528	45,20	0	- 566	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
145	101-4249	Объем: -12,528=-116*0,108 Унифлекс ТПП	12,528	26,16	0	328	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
146	58-20-2	Объем: 12,528=-12,528 Смена обделок из листовой стали (карнизных свесов козырьков входа) шириной до 0,7 м	0,216	4 273,73	9,61	923	116	2	63,22	13,66
		<i>100 м</i>		539,27	1,89			0	0,14	0,03
		Объем: 0,216=21,6/100 НР 83%=96; СП 65%=75								
		Итого с НР и СП				1 094				
147	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,069984	11 200,00	0	- 784	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,069984=-0,324*0,216								
148	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	0,060284463	10 196,65	0	615	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,060284463=-0,069984/5,7*4,91								
149	509-9900	Строительный мусор	0,07128	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
			<i>m</i>		0	0		0	0	0
		Объем: 0,07128=0,33*0,216								
150	12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков								
		<i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>								
		<i>100 м примыканий</i>	0,12	12 347,37	119,24	1 481	45	14	40,83	4,90
				374,77	11,99			1	0,89	0,11
		Объем: 0,12=12/100								
		НР 108%=50; СП 55,25%=25								
		Итого с НР и СП				1 556				
151	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	<i>m2</i>	-30,24	45,20	0	-1 367	0	0	0
					0	0		0	0	0
		Объем: -30,24=-252*0,12								
152	101-3358	Унифлекс ТКП	<i>m2</i>	30,24	30,11	0	911	0	0	0
					0	0		0	0	0
		Объем: 30,24=-30,24								
153	101-8050	Герметик-клей ТИХОPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN	<i>л</i>	0,804	66,11	0	53	0	0	0
					0	0		0	0	0
		Объем: 0,804=6,7*0,12								
154	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали								
		<i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>								
		<i>100 м2 покрытия</i>	0,0084	10 025,83	29,23	84	9	0	129,66	1,09
				1 106,02	3,38			0	0,25	0,00
		Объем: 0,0084=12*0,07/100								
		НР 108%=10; СП 55,25%=5								
		Итого с НР и СП				99				
155	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	<i>m</i>	-0,0065688	11 200,00	0	-74	0	0	0
					0	0		0	0	0
		Объем: -0,0065688=-0,782*0,0084								
156	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	<i>m</i>	0,005658387	10 196,65	0	58	0	0	0
					0	0		0	0	0
		Объем: 0,005658387=-0,0065688/5,7*4,91								
		<i>Опоры</i>								
157	09-03-012-12	Монтаж опорных стоек козырька входа								
		<i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>								
		<i>1 м конструкций</i>	0,2936	532,64	342,43	157	20	101	7,58	2,23
				67,98	37,39			11	2,61	0,77
		Объем: 0,2936=293,6/1000								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР 81%=25; СП 72,25%=22								
		Итого с НР и СП				204				
158	201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2936	11 255,00	0	3 304	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,2936=1*0,2936								
159	15-04-030-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (опорных стоек козырьков входа)	0,1	892,20	3,67	88	41	0	46,68	4,67
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		413,57	0,18			0	0,01	0,00
		Объем: 0,1=10/100								
		НР 94,5%=39; СП 46,75%=19								
		Итого с НР и СП				146				
<i>Двери</i>										
160	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (двери)	0,26496	568,11	0,87	150	43	0	18,72	4,96
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		163,61	0			0	0	0
		Объем: 0,26496=1,38*2*4*2,4/100								
		НР 80%=34; СП 50%=22								
		Итого с НР и СП				206				
161	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	25,13376608	42,98	32,19	1 079	104	809	0,58	14,52
		<i>1 Т ГРУЗА</i>		4,15	0			0	0	0
		Объем: 25,13376608=8,76+2,132+1,75235328+1,40432+0,1897728+3,157+6,24+0,13104+1,296+0,07128								
		НР 100%=104; СП 60%=62								
		Итого с НР и СП				1 245				
162	т03-21-01-014	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км	25,13376608	12,99	12,99	326	0	326	0	0
		<i>1 Т ГРУЗА</i>		0	0			0	0	0
		Итого с НР и СП				326				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих машинистов	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО						253 163,00	38 271,00	30 650,00		4 284,30
								3 066,00		339,61

Стоимость материальных ресурсов (всего)						184 076,00				
Накладные расходы						41 592,00				
Сметная прибыль						26 115,00				
Грузоперевозки						326,00				
НР на погрузочные работы						104,00				
СП на погрузочные работы						62,00				
Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью						320 704,00				
Проверка СД 0,1%						321,00				
Итого в базовых ценах						321 025,00				
Расчетная стоимость к=			8,0548			2 585 807,63				
Итого						2 585 807,63				
НДС 18%						465 445,37				
Всего по смете						3 051 253,00				
Проектные работы				в т.ч. НДС		5 000				
Всего по смете						3 056 253				

Исполнил Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.

Проверил Начальник ПСО Карасева Е.Ю.