

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Зубковой, д.3, корп. 1

Составлена в ценах НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)" с пересчетом в текущие цены

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФАСАД										
1	08-07-001-2 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов</i>	23,25	783,07	7,63	18 206	10 049	177	50,03	1 163,08
		Объем: 23,25=2325/100 НР 109,8%=11034; СП 68%=6833 Итого с НР и СП		432,22	0			0	0	0
						36 073				
2	69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов <i>100 отверстий</i>	0,93	4 366,87	3 973,13	4 062	174	3 695	20,80	19,34
		НР 78%=222; СП 50%=143 Итого с НР и СП		186,58	119,81			111	8,32	7,74
						4 427				
3	53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной <i>100 м восстановленной герметизации стыков</i>	8,45	3 577,10	3 290,55	30 226	2 421	27 805	29,36	248,09
		Объем: 8,45=16,9/2 НР 86%=3100; СП 70%=2524 <i>Автогидроподъемники высотой подъема</i>		286,55	140,16			1 184	11,46	96,84
3,1	031005	<i>свыше 35 м</i> <i>маш.-ч</i>	-48,4185	477,54	477,54	- 23 122		- 23 122		- 697
		Итого с НР и СП			14,40	11 641				
4	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл <i>шт.</i>	105,625	67,00	0	7 077	0	0	0	0
		Объем: 105,625=8,45*12,5		0	0			0	0	0
5	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов для нанесения герметика	0,845	162,24	0	137	137	0	20,80	17,58

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		162,24	0			0	0	0
		Объем: 0,845=(16,9-8,45)*0,1 НР 80%=110; СП 50%=69								
		Итого с НР и СП				316				
6	07-05-039-7 K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей	16,9	2 933,98	1 414,67	49 584	3 548	23 908	23,15	391,23
		100 м шва		209,97	84,63			1 430	8,41	142,17
		Объем: 16,9=1690/100 НР 139,5%=6944; СП 85%=4231								
6,1	031910	Люлька	-193,0825	53,87	53,87	-10 401		-10 401		
		маш.-ч			0,00			0		
		Итого с НР и СП				50 358				
7	101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан»	-1,28778	17 183,00	0	-22 128	0	0	0	0
		т		0	0			0	0	0
		Объем: -1,28778=16,9*(-0,0762)								
8	101-5361	Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая	1287,78	54,21	0	69 811	0	0	0	0
		кг		0	0			0	0	0
		Объем: 1287,78=16,9*0,0762*1000								
9	15-04-006-3 K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	1,69	74,12	1,48	125	122	3	7,53	12,73
		100 м2 покрытия		72,46	0,18			0	0,01	0,02
		Объем: 1,69=16,9*0,1 НР 94,5%=115; СП 46,75%=57								
		Итого с НР и СП				297				
10	101-3451	Грунтовка акриловая	0,02197	11 594,98	0	255	0	0	0	0
		т		0	0			0	0	0
		Объем: 0,02197=1,69*0,013								
11	15-07-001-1 K=(ОЗП, ТЗ))*1,15	Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно)	33,8	1 043,26	0	35 262	846	0	2,76	93,29
		100 м		25,04	0			0	0	0
		Объем: 33,8=16,9*2 НР 94,5%=799; СП 46,75%=396								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП				36 457				
12	101-2779	Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 <i>10 м</i>	-338	101,10	0	- 34 172	0	0	0	0
		Объем: -338=33,8*(-10)		0	0			0	0	0
13	101-2951	Лента малярная (скотч), ширина 50 мм <i>10 м</i>	338	6,45	0	2 180	0	0	0	0
		Объем: 338=33,8*(10)		0	0			0	0	0
14	15-04-006-3 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (участки фасада с отслоившимся декоративным слоем) <i>100 м2 покрытия</i>	1,5	74,12	1,48	111	109	2	7,53	11,30
		НР 94,5%=103; СП 46,75%=51		72,46	0,18			0	0,01	0,02
		Итого с НР и СП				265				
15	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ <i>кг</i>	19,5	15,09	0	294	0	0	0	0
		Объем: 19,5=13*1,5		0	0			0	0	0
16	61-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм <i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>	1,5	4 861,92	1,75	7 293	4 723	3	347,17	520,76
		НР 79%=3731; СП 50%=2362		3 148,83	0			0	0	0
		Итого с НР и СП				13 386				
17	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	10,95	0	0	0	0	0	0	0
		Объем: 10,95=7,3*1,5		0	0			0	0	0
18	13-06-004-1 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Обеспыливание поверхности <i>1 м2 обеспыливаемой поверхности</i>	1360	1,32	0,34	1 795	1 333	462	0,12	156,40
		Объем: 1360=1510-150		0,98	0			0	0	0
		НР 81%=1080; СП 59,5%=793								
		Итого с НР и СП				3 668				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	15-04-019-7 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i> Объем: 15,1=1510/100 НР 94,5%=1972; СП 46,75%=976	15,1	604,07	6,69	9 121	2 087	101	14,88	224,70
				138,24	0			0	0	0
		Итого с НР и СП				12 069				
20	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ <i>т</i>	-0,5738	6 865,00	0	-3 939	0	0	0	0
		Объем: -0,5738=-0,038*15,1		0	0			0	0	0
21	101-4418	Краска фасадная, акриловая <i>т</i>	0,5738	27 390,91	0	15 717	0	0	0	0
		Объем: 0,5738=-0,5738		0	0			0	0	0
22	62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35% <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	0,50544	1 881,95	5,23	952	535	3	122,50	61,92
		Объем: 0,50544=(1,35*1,2*32+1,35*2*12)*1,2/2/100 НР 80%=428; СП 50%=268		1 058,40	0			0	0	0
		Итого с НР и СП				1 648				
23	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>100 КОРОБОК</i>	0,2	1 208,52	156,80	241	210	31	128,73	25,75
		Объем: 0,2=16/100+4/100 НР 82%=176; СП 62%=133		1 051,72	24,04			5	2,15	0,43
		Итого с НР и СП				550				
24	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	2,132	0	0	0	0	0	0	0
		Объем: 2,132=10,66*0,2		0	0			0	0	0
25	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных <i>100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ</i>	0,512384	398,87	29,07	204	189	15	46,11	23,63
		Объем: 0,512384=2,24*1,31*16/100+0,8*1,34*4/100 НР 82%=160; СП 62%=121		369,80	12,56			6	0,93	0,48
		Итого с НР и СП				485				
26	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	1,75235328	0	0	0	0	0	0	0
				0	0			0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 1,75235328=3,42*0,512384								
27	10-01-034-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых <i>100 м2 проемов</i>	0,04288	308 562,65	635,31	13 231	93	27	248,49	10,66
		Объем: 0,04288=0,8*1,34*4/100 НР 106,2%=100; СП 53,55%=50		2 171,82	29,70			1	2,20	0,09
		Итого с НР и СП				13 381				
28	101-2052	Лента бутиловая <i>м</i>	-18,39552	6,38	0	- 117	0	0	0	0
		Объем: -18,39552=-429*0,04288		0	0			0	0	0
29	101-2054	Лента бутиловая диффузионная <i>м</i>	-3,04448	7,95	0	- 24	0	0	0	0
		Объем: -3,04448=-71*0,04288		0	0			0	0	0
30	203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более <i>м2</i>	-4,288	2 921,77	0	- 12 529	0	0	0	0
		Объем: -4,288=-100*0,04288		0	0			0	0	0
31	цена поставщика <i>K=МАТ*1,0206</i>	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) <i>Базисная стоимость: 784,11 = (4 543 / 1,18) / 4,91</i>	4,288	800,26	0	3 432	0	0	0	0
		Объем: 4,288=100*0,04288		0	0			0	0	0
32	10-01-034-8 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>100 м2 проемов</i>	0,469504	219 072,47	517,24	102 856	704	243	171,53	80,54
		Объем: 0,469504=2,24*1,31*16/100 НР 106,2%=753; СП 53,55%=380		1 499,21	11,14			5	0,83	0,39
		Итого с НР и СП				103 989				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	101-2052	Лента бутиловая	-118,784512	6,38	0	- 758	0	0	0	0
		<i>м</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -118,784512=-253*0,469504								
34	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	-27,700736	7,95	0	- 220	0	0	0	0
		<i>м</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -27,700736=-59*0,469504								
35	203-1073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	-46,9504	2 085,07	0	- 97 895	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -46,9504=-100*0,469504								
36	цена поставщика <i>K=МАТ*1,0206</i>	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) , в том числе при наличии створок глухого остекления <i>Базисная стоимость: 784,11 = (4 543 / 1,18) / 4,91</i>								
		<i>м2</i>	46,9504	800,26	0	37 573	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
		Объем: 46,9504=-46,9504								
ОТКОСЫ										
<i>Откосы внутренние</i>										
37	56-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	0,1048	2 263,64	147,03	237	222	15	275,60	28,88
		<i>100 м2</i>		2 116,61	15,89			2	1,58	0,17
		Объем: 0,1048=20,96*0,5/100 НР 82%=184; СП 62%=139								
		Итого с НР и СП				560				
38	509-9900	Строительный мусор	1,40432	0	0	0	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 1,40432=13,4*0,1048								
39	10-01-035-2 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах	0,2096	3 466,31	22,66	727	44	5	24,45	5,12
		<i>100 п. м</i>		208,55	0,85			0	0,06	0,01
		Объем: 0,2096=20,96/100 НР 106,2%=47; СП 53,55%=24								
		Итого с НР и СП				798				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм <i>м</i>	20,96	314,01	0	6 582	0	0	0	0
		Объем: 20,96=100*0,2096		0	0			0	0	0
41	15-02-031-1 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских <i>100 м2 оштукатуриваемой поверхности</i>	0,2085	4 507,09	80,50	940	455	17	234,67	48,93
		Объем: 0,2085=20,85/100 НР 94,5%=437; СП 46,75%=216		2 180,08	34,76			7	2,58	0,54
		Итого с НР и СП				1 593				
42	15-04-006-3 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (оконных откосов) <i>100 м2 покрытия</i>	0,2085	74,12	1,48	15	15	0	7,53	1,57
		НР 94,5%=14; СП 46,75%=7		72,46	0,18			0	0,01	0,00
		Итого с НР и СП				36				
43	101-3451	Грунтовка акриловая <i>т</i>	0,0027105	11 594,98	0	31	0	0	0	0
		Объем: 0,0027105=0,2085*0,013		0	0			0	0	0
44	15-04-005-3 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен (оконных откосов) <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	0,2085	1 715,27	17,13	358	92	4	49,34	10,29
		НР 94,5%=87; СП 46,75%=43		442,53	0,34			0	0,03	0,01
		Итого с НР и СП				488				
<i>Откосы наружные</i>										
45	62-41-1	Очистка вручную поверхности оконных откосов от красок <i>100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</i>	0,805	162,24	0	131	131	0	20,80	16,74
		Объем: 0,805=80,5/100 НР 80%=105; СП 50%=66		162,24	0			0	0	0
		Итого с НР и СП				302				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	15-04-019-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (откосов оконных) <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i> Объем: 0,805=80,5/100 НР 94,5%=105; СП 46,75%=52	0,805	604,07	6,69	486	111	5	14,88	11,98
				138,24	0			0	0	0
		Итого с НР и СП				643				
47	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ <i>m</i>	-0,03059	6 865,00	0	- 210	0	0	0	0
		Объем: -0,03059=-0,038*0,805		0	0			0	0	0
48	101-4418	Краска фасадная, акриловая <i>m</i>	0,03059	27 390,91	0	838	0	0	0	0
		Объем: 0,03059=-0,03059		0	0			0	0	0
49	58-20-1	Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м <i>100 м</i>	0,8872	2 516,07	5,99	2 232	313	5	41,41	36,74
		Объем: 0,8872=62,4/100+1,31*16/100+1,34*4/100 НР 83%=261; СП 65%=204		353,23	1,08			1	0,08	0,07
		Итого с НР и СП				2 697				
50	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм <i>m</i>	-0,1632448	11 200,00	0	- 1 828	0	0	0	0
		Объем: -0,1632448=0,8872*(-0,184)		0	0			0	0	0
51	101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>П.М</i>	88,72	26,41	0	2 343	0	0	0	0
		Объем: 88,72=0,8872*100		0	0			0	0	0
52	509-9900	Строительный мусор <i>m</i>	0,1987328	0	0	0	0	0	0	0
		Объем: 0,1987328=0,8872*0,224		0	0			0	0	0
ЦОКОЛЬ										
53	46-02-009-2 <i>K=(МАТ, ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*2</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей стен цоколя, толщиной слоя 30мм <i>100 м2</i>	0,4	356,00	0	142	142	0	45,64	18,26
		Объем: 0,4=40/100		356,00	0			0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР 99%=141; СП 59,5%=84								
		Итого с НР и СП				367				
54	509-9900	Строительный мусор	2,16	0	0	0	0	0	0	0
		Объем: 2,16=0,4*100*0,03*1,8		0	0			0	0	0
55	15-07-003-2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	Грунтование грунтовкой «Бетоконтакт», КНАУФ поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	0,4	279,99	28,75	113	16	12	4,24	1,70
		100 м2 обрабатываемой поверхности		38,95	0,15			0	0,01	0,01
		НР 94,5%=15; СП 46,75%=7								
		Итого с НР и СП				135				
56	101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	-5,52	15,25	0	-84	0	0	0	0
		Объем: -5,52=-13,8*0,4		0	0			0	0	0
57	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	5,52	15,09	0	83	0	0	0	0
		Объем: 5,52=13,8*0,4		0	0			0	0	0
58	15-02-036-1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	0,4	6 206,72	66,55	2 483	549	27	149,44	59,78
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1 371,88	23,70			9	1,80	0,72
		НР 94,5%=527; СП 46,75%=261								
		Итого с НР и СП				3 271				
59	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	-43,2	28,25	0	-1 220	0	0	0	0
		Объем: -43,2=0,4*(-108)		0	0			0	0	0
60	101-2615	Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная	43,2	11,61	0	502	0	0	0	0
		Объем: 43,2=-43,2		0	0			0	0	0
61	15-04-006-3 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,4	74,12	1,48	30	29	1	7,53	3,01
		100 м2 покрытия		72,46	0,18			0	0,01	0,01
		НР 94,5%=27; СП 46,75%=14								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП				71				
62	101-3451	Грунтовка акриловая	0,0052	11 594,98	0	60	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,0052=0,4*0,013								
63	62-25-7	Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов	0,4	1 051,07	1,91	421	81	1	23,60	9,44
		<i>100 м2 обработанной поверхности</i>		201,31	0			0	0	0
		НР 80%=65; СП 50%=41								
		Итого с НР и СП				527				
64	13-06-004-1	Обеспыливание поверхности	98	1,32	0,34	129	96	33	0,12	11,27
		<i>1 м2 обеспыливаемой поверхности</i>		0,98	0			0	0	0
		Объем: 98=138-40								
		НР 81%=78; СП 59,5%=57								
		Итого с НР и СП				264				
65	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	1,38	604,07	6,69	834	191	9	14,88	20,54
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		138,24	0			0	0	0
		Объем: 1,38=138/100								
		НР 94,5%=180; СП 46,75%=89								
		Итого с НР и СП				1 103				
66	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,05244	6 865,00	0	- 360	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,05244=-0,038*1,38								
67	101-4418	Краска фасадная, акриловая	0,05244	27 390,91	0	1 436	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,05244=-0,05244								
68	20-02-002-1	Установка решеток площадью в свету до 0,5 м2	15	18,03	2,96	270	226	44	1,68	25,19
		<i>1 решетка</i>		15,07	0			0	0	0
		НР 115,2%=260; СП 70,55%=159								
		Итого с НР и СП				689				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
					в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	машинистов	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	301-4396	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х300 мм	15	100,10	0	1 502	0	0	0	0
		<i>шт.</i>		0	0			0	0	0
70	101-2801	Дюбель-гвоздь ЛYT 6*40 LKSP	60	0,40	0	24	0	0	0	0
		<i>шт.</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 60=4*15								
БАЛКОНЫ										
71	15-04-006-01	Покрытие поверхностей балконных плит снизу грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (перед штукатуркой растворной смесью "Северен", КНАУФ)	0,864	91,27	1,48	78	77	1	9,32	8,05
		<i>100 м2 покрытия</i>		89,61	0,15			0	0,01	0,01
		Объем: 0,864=86,4/100 НР 94,5%=73; СП 46,75%=36								
		Итого с НР и СП				187				
72	101-3451	Грунтовка акриловая	0,011232	11 594,98	0	130	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,011232=0,013*0,864								
73	15-04-006-03	Покрытие поверхностей кромок нижней поверхности плиты и консолей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (перед штукатуркой растворной смесью "Северен", КНАУФ)	0,32	74,12	1,48	23	23	0	7,53	2,41
		<i>100 м2 покрытия</i>		72,46	0,15			0	0,01	0,00
		Объем: 0,32=32/100 НР 94,5%=22; СП 46,75%=11								
		Итого с НР и СП				56				
74	101-3451	Грунтовка акриловая	0,00416	11 594,98	0	48	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,00416=0,013*0,32								
75	61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью ("Северен", КНАУФ)(кромок нижней поверхности плиты и консолей, балконных плит снизу)	1,184	5 020,64	87,70	5 944	793	104	62,91	74,49
		<i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>		669,99	64,46			76	6,21	7,35
		Объем: 1,184=0,864+0,32 НР 79%=687; СП 50%=435								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП				7 066				
76	101-1749	Латекс СКС-65 ГП	-0,01184	13 673,00	0	- 162	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,01184=-0,01*1,184								
77	402-0419	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	-0,63936	7 371,45	0	- 4 713	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,63936=-0,54*1,184								
78	402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ	828,8	2,64	0	2 188	0	0	0	0
		<i>кг</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 828,8=1,184*700								
79	15-04-006-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Покрытие поверхностей балконных плит снизу грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	0,864	91,27	1,48	78	77	1	9,32	8,05
		<i>100 м2 покрытия</i>		89,61	0,18			0	0,01	0,01
		НР 94,5%=73; СП 46,75%=36								
		Итого с НР и СП				187				
80	101-3451	Грунтовка акриловая	0,011232	11 594,98	0	130	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,011232=0,013*0,864								
81	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Покрытие поверхностей кромок нижней поверхности плиты и консолей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	0,32	74,12	1,48	23	23	0	7,53	2,41
		<i>100 м2 покрытия</i>		72,46	0,18			0	0,01	0,00
		НР 94,5%=22; СП 46,75%=11								
		Итого с НР и СП				56				
82	101-3451	Грунтовка акриловая	0,00416	11 594,98	0	48	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,00416=0,013*0,32								
83	62-25-7	Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов (кромок нижней поверхности плиты и консолей, балконных плит снизу)	1,184	1 051,07	1,91	1 244	238	2	23,60	27,94
		<i>100 м2 обработанной поверхности</i>		201,31	0			0	0	0
		Объем: 1,184=0,864+0,32								
		НР 80%=190; СП 50%=119								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП				1 553				
84	15-04-019-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (кромки нижней поверхности плиты и консолей, балконных плит снизу) <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i> НР 94,5%=155; СП 46,75%=77	1,184	604,07	6,69	716	164	8	14,88	17,62
				138,24	0			0	0	0
		Итого с НР и СП				948				
85	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,044992	6 865,00	0	- 309	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,044992=-0,038*1,184								
86	101-4418	Краска фасадная, акриловая	0,044992	27 390,91	0	1 232	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,044992=-0,044992								
		<i>Ограждение балконов</i>								
87	07-07-001-3 <i>K=МАТ*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*0,4</i>	Демонтаж ограждений конструкций балконов из асбестоцементных листов <i>100 м2 стен (за вычетом проемов)</i> НР 117%=412; СП 72,25%=254	1,5	261,99	28,33	392	350	42	28,60	42,90
				233,66	1,57			2	0,12	0,17
		Итого с НР и СП				1 058				
88	509-9900	Строительный мусор	2,1	0	0	0	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 2,1=1,5*1400/1000								
89	09-03-014-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций балконов из профлиста <i>1 м конструкций</i> Объем: 0,595395=1,31*450/1000*1,01 НР 81%=339; СП 72,25%=302	0,595395	1 464,86	596,48	872	379	355	72,77	43,33
				636,03	64,70			39	4,78	2,84
		Итого с НР и СП				1 513				
90	103-1754	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 1,5 мм	450	13,29	0	5 981	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	15-04-030-4 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i> Объем: 0,54=(0,04+0,02)*2*450/100 НР 94,5%=369; СП 46,75%=183 Итого с НР и СП	0,54	1 202,66	3,67	649	391	2	81,72	44,13
				724,03	0,18			0	0,01	0,01
						1 201				
92	09-02-028-2 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа <i>100 м2</i> Объем: 1,5=150/100 НР 81%=1403; СП 72,25%=1251 Итого с НР и СП	1,5	4 916,67	2 634,06	7 375	1 348	3 951	96,73	145,09
				898,59	255,68			384	18,93	28,39
						10 029				
93	101-3031	Профилированный настил окрашенный <i>т</i> Объем: 0,8343=1,5*1,08*5,15/1000*100	0,8343	12 411,23	0	10 355	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
94	101-4639	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм <i>100 шт.</i> Объем: 9=1,5*600/100	9	41,00	0	369	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
95	101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>П.М</i>	120	7,50	0	900	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
96	101-4641	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5x19 мм <i>100 шт.</i>	4	46,20	0	185	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
97	12-01-010-1 <i>K=МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>100 м2 покрытия</i> Объем: 0,735=150*0,4/100+150*0,09/100 НР 108%=880; СП 55,25%=450 Итого с НР и СП	0,735	1 135,25	29,23	834	813	21	129,66	95,30
				1 106,02	3,38			2	0,25	0,18
						2 164				
98	101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	-0,0294	8 475,00	0	- 249	0	0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>m</i>		0	0		0	0	0
99	101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм Объем: -0,0294=-0,04*0,735	-0,00882	8 190,00	0	-72	0	0	0	0
			<i>m</i>		0	0		0	0	0
100	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм Объем: -0,00882=-0,012*0,735	-0,57477	11 200,00	0	-6 437	0	0	0	0
			<i>m</i>		0	0		0	0	0
101	101-4641	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5x19 мм Объем: -0,57477=-0,782*0,735	10	46,20	0	462	0	0	0	0
			<i>100 шт.</i>		0	0		0	0	0
102	101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием Объем: 0,397297158=0,782*0,735/5,7*3,94	0,397297158	8 715,10	0	3 462	0	0	0	0
			<i>m</i>		0	0		0	0	0
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ										
103	06-01-001-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Устройство бетонной подготовки по площадкам входа <i>100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле</i>	0,026	59 193,25	1 988,16	1 539	42	52	207,00	5,38
					1 614,60	303,75		8	22,50	0,59
						1 614				
104	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) Объем: -2,652=-102*0,026	-2,652	520,00	0	-1 379	0	0	0	0
			<i>м3</i>		0	0		0	0	0
105	401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) Объем: 2,652=-2,652	2,652	577,00	0	1 530	0	0	0	0
			<i>м3</i>		0	0		0	0	0
106	06-01-015-10 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Армирование бетонной подготовки входа сеткой сварной арматурной диаметром 10,0 мм, ячейка 100x100 мм <i>1 тонна</i>	0,35282	6 110,77	46,38	2 155	45	16	14,54	5,13
					128,79	2,70		1	0,20	0,07

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0,35282=13,57*26/1000 НР 94,5%=43; СП 55,25%=25 Итого с НР и СП				2 223				
107	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм <i>m</i>	-0,0987896	10 200,00	0	- 1 008	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
108	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III <i>m</i>	-0,35282	5 650,00	0	- 1 993	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
109	204-0069	Арматурные сетки сварные <i>m</i>	0,35282	7 200,00	0	2 540	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
<i>Козырьки входа</i>										
110	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов (плит козырьков снизу и торцов) <i>100 м2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</i>	0,166	162,24	0	27	27	0	20,80	3,45
				162,24	0			0	0	0
		Объем: 0,166=14,4/100+2,2/100 НР 80%=22; СП 50%=14 Итого с НР и СП				63				
111	15-04-006-01 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Покрытие поверхностей плит козырьков снизу грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (перед штукатуркой раствором смеси "Севенер", КНАУФ) <i>100 м2 покрытия</i>	0,144	91,27	1,48	13	13	0	9,32	1,34
				89,61	0,15			0	0,01	0,00
		Объем: 0,144=14,4/100 НР 94,5%=12; СП 46,75%=6 Итого с НР и СП				31				
112	101-3451	Грунтовка акриловая <i>m</i>	0,011232	11 594,98	0	130	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
		Объем: 0,011232=0,013*0,864 Итого с НР и СП				31				
113	15-04-006-03 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Покрытие поверхностей торцов плит козырьков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (перед штукатуркой раствором смеси "Севенер", КНАУФ) <i>100 м2 покрытия</i>	0,0216	74,12	1,48	2	2	0	7,53	0,16
				72,46	0,15			0	0,01	0,00
		Объем: 0,0216=2,16/100 НР 94,5%=2; СП 46,75%=1 Итого с НР и СП				5				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	101-3451	Грунтовка акриловая <i>m</i>	0,0002808	11 594,98	0	3	0	0	0	0
		Объем: 0,0002808=0,013*0,0216		0	0			0	0	0
115	61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью ("Северен", КНАУФ)(плит козырьков снизу и торцов) <i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>	0,1656	5 020,64	87,70	832	111	15	62,91	10,42
		Объем: 0,1656=0,144+0,0216 НР 79%=96; СП 50%=61		669,99	64,46			11	6,21	1,03
		Итого с НР и СП				989				
116	101-1749	Латекс СКС-65 ГП <i>m</i>	-0,001656	13 673,00	0	-23	0	0	0	0
		Объем: -0,001656=-0,01*0,1656		0	0			0	0	0
117	402-0419	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT <i>m</i>	-0,089424	7 371,45	0	-659	0	0	0	0
		Объем: -0,089424=-0,54*0,1656		0	0			0	0	0
118	402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ <i>кг</i>	115,92	2,64	0	306	0	0	0	0
		Объем: 115,92=0,1656*700		0	0			0	0	0
119	15-04-006-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Покрытие поверхностей плит козырьков снизу грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз <i>100 м2 покрытия</i>	0,144	91,27	1,48	13	13	0	9,32	1,34
		НР 94,5%=12; СП 46,75%=6		89,61	0,18			0	0,01	0,00
		Итого с НР и СП				31				
120	101-3451	Грунтовка акриловая <i>m</i>	0,001872	11 594,98	0	22	0	0	0	0
		Объем: 0,001872=0,013*0,144		0	0			0	0	0
121	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Покрытие поверхностей кромок нижней поверхности плиты и консолей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз <i>100 м2 покрытия</i>	0,0216	74,12	1,48	2	2	0	7,53	0,16
		НР 94,5%=2; СП 46,75%=1		72,46	0,18			0	0,01	0,00
		Итого с НР и СП				5				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									в т.ч. зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	101-3451	Грунтовка акриловая <i>m</i>	0,0002808	11 594,98	0	3	0	0	0	0
		Объем: 0,0002808=0,013*0,0216		0	0			0	0	0
123	62-25-7	Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов (плит козырьков снизу и торцов) <i>100 м2 обработанной поверхности</i>	0,1656	1 051,07	1,91	173	33	0	23,60	3,91
		Объем: 0,1656=0,144+0,0216 НР 80%=26; СП 50%=17		201,31	0			0	0	0
		Итого с НР и СП				216				
124	15-04-019-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (плит козырьков снизу и торцов) <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	0,1656	604,07	6,69	100	23	1	14,88	2,46
		Объем: 0,1656=0,144+0,0216 НР 94,5%=22; СП 46,75%=11		138,24	0			0	0	0
		Итого с НР и СП				133				
125	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ <i>m</i>	-0,0062928	6 865,00	0	-43	0	0	0	0
		Объем: -0,0062928=-0,038*0,1656		0	0			0	0	0
126	101-4418	Краска фасадная, акриловая <i>m</i>	0,0062928	27 390,91	0	172	0	0	0	0
		Объем: 0,0062928=-0,0062928		0	0			0	0	0
127	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов <i>100 м2 покрытия</i>	0,168	153,59	41,43	26	19	7	14,38	2,42
		Объем: 0,168=16,8/100 <i>с учетом примыкания</i> НР 99%=19; СП 59,5%=11		112,16	0			0	0	0
		Итого с НР и СП				56				
128	509-9900	Строительный мусор <i>m</i>	0,13104	0	0	0	0	0	0	0
		Объем: 0,13104=0,78*0,168		0	0			0	0	0
129	12-01-017-1 <i>K=МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>100 м2 стяжки</i>	0,144	340,53	152,39	49	27	22	21,78	3,14
				188,14	17,49			3	1,55	0,22

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									в т.ч. зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0,144=14,4/100 НР 108%=32; СП 55,25%=17 Итого с НР и СП								
130	12-01-017-2 <i>K=МАТ)*0;</i> <i>(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*0,8*35</i>	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм <i>100 м2 стяжки</i>	0,144	<u>316,40</u> 241,92	<u>74,48</u> 9,52	46	35	<u>11</u> 1	<u>28,00</u> 0,84	<u>4,03</u> 0,12
		НР 108%=39; СП 55,25%=20 Итого с НР и СП				98				
131	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	1,296	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	0	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Объем: 1,296=0,144*100*0,05*1,8								
132	12-01-017-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>100 м2 стяжки</i>	0,144	<u>1 340,54</u> 270,46	<u>238,11</u> 27,33	193	39	<u>34</u> 4	<u>31,30</u> 2,43	<u>4,51</u> 0,35
		НР 108%=46; СП 55,25%=24 Итого с НР и СП				263				
133	12-01-017-2 <i>K=МАТ*35;</i> <i>(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25*35;</i> <i>(ОЗП, ТЗ))*1,15*35</i>	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм <i>100 м2 стяжки</i>	0,144	<u>2 319,84</u> 347,76	<u>116,38</u> 14,88	334	50	<u>17</u> 2	<u>40,25</u> 1,31	<u>5,80</u> 0,19
		НР 108%=56; СП 55,25%=29 Итого с НР и СП				419				
134	12-01-016-2 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной <i>100 м2 кровли</i>	0,168	<u>122,50</u> 28,14	<u>4,36</u> 0	21	5	<u>1</u> 0	<u>3,22</u> 0	<u>0,54</u> 0
		НР 108%=5; СП 55,25%=3 Итого с НР и СП				29				
135	101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ <i>т</i>	-0,00756	<u>2 000,00</u> 0	<u>0</u> 0	-15	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Объем: -0,00756=-0,045*0,168								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	113-2221	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	0,0042	11 885,47	0	50	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,0042=0,025*0,168								
137	12-01-002-9 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (козырьки входа)	0,144	10 000,21	53,13	1 440	22	8	16,51	2,38
		<i>100 м2 кровли</i>		155,23	3,38			0	0,25	0,04
		НР 108%=24; СП 55,25%=12								
		Итого с НР и СП				1 476				
138	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	-16,416	45,20	0	- 742	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -16,416=-114*0,144								
139	101-3358	Унифлекс ТКП	16,416	30,11	0	494	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 16,416=-16,416								
140	101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0	-16,704	38,42	0	- 642	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -16,704=-116*0,144								
141	101-4249	Унифлекс ТПП	16,704	26,13	0	436	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 16,704=-16,704								
142	12-01-002-10 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Усиление карнизных свесов дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов	0,108	5 454,70	28,79	589	10	3	9,71	1,05
		<i>100 м2 кровли</i>		91,24	1,86			0	0,14	0,01
		Объем: 0,108=21,6*0,5/100								
		НР 108%=11; СП 55,25%=6								
		Итого с НР и СП				606				
143	101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	-12,528	45,20	0	- 566	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -12,528=-116*0,108								
144	101-4249	Унифлекс ТПП	12,528	26,16	0	328	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 12,528=-12,528								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	58-20-2	Смена обделок из листовой стали (карнизных свесов козырьков входа) шириной до 0,7 м								
			0,216	4 273,73	9,61	923	116	2	63,22	13,66
		<i>100 м</i>		539,27	1,89			0	0,14	0,03
		Объем: 0,216=21,6/100 НР 83%=96; СП 65%=75								
		Итого с НР и СП				1 094				
146	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,069984	11 200,00	0	- 784	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,069984=-0,324*0,216								
147	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	0,060284463	10 196,65	0	615	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,060284463=-0,069984/5,7*4,91								
148	509-9900	Строительный мусор	0,07128	0	0	0	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,07128=0,33*0,216								
149	12-01-004-4 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0,12	12 347,37	119,24	1 481	45	14	40,83	4,90
		<i>100 м примыканий</i>		374,77	11,99			1	0,89	0,11
		Объем: 0,12=12/100 НР 108%=50; СП 55,25%=25								
		Итого с НР и СП				1 556				
150	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	-30,24	45,20	0	- 1 367	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -30,24=-252*0,12								
151	101-3358	Унифлекс ТКП	30,24	30,11	0	911	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 30,24=-30,24								
152	101-8050	Герметик-клей ТИХОPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN	0,804	66,11	0	53	0	0	0	0
		<i>л</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,804=6,7*0,12								
153	12-01-010-1 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали	0,0084	10 025,83	29,23	84	9	0	129,66	1,09

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									в т.ч. зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>100 м2 покрытия</i>		1 106,02	3,38			0	0,25	0,00
		Объем: 0,0084=12*0,07/100 НР 108%=10; СП 55,25%=5								
		Итого с НР и СП					99			
154	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,0065688	11 200,00	0	-74	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: -0,0065688=-0,782*0,0084								
155	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	0,005658387	10 196,65	0	58	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,005658387=-0,0065688/5,7*4,91								
	<i>Опоры</i>									
156	09-03-012-12 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Монтаж опорных стоек козырька входа	0,2936	532,64	342,43	157	20	101	7,58	2,23
		<i>1 т конструкций</i>		67,98	37,39			11	2,61	0,77
		Объем: 0,2936=293,6/1000 НР 81%=25; СП 72,25%=22								
		Итого с НР и СП				204				
157	201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2936	11 255,00	0	3 304	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 0,2936=1*0,2936								
158	15-04-030-3 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (опорных стоек козырьков входа)	0,1	892,20	3,67	88	41	0	46,68	4,67
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		413,57	0,18			0	0,01	0,00
		Объем: 0,1=10/100 НР 94,5%=39; СП 46,75%=19								
		Итого с НР и СП				146				

Двери

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши) за два раза (двери) <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i> Объем: 0,26496=1,38*2*4*2,4/100 НР 80%=34; СП 50%=22	0,26496	568,11	0,87	150	43	0	18,72	4,96
		Итого с НР и СП		163,61	0			0	0	0
160	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную <i>1 Т ГРУЗА</i> Объем: 22,19572608=10,95+2,132+1,75235328+1,40432+0,1987328+2,16+2,1+0,13104+1,296+0,07128 НР 100%=92; СП 60%=55	22,19572608	42,98	32,19	953	92	714	0,58	12,82
		Итого с НР и СП		4,15	0			0	0	0
161	т03-21-01-014	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км <i>1 Т ГРУЗА</i>	22,19572608	12,99	12,99	288	0	288	0	0
		Итого с НР и СП		0	0			0	0	0
ИТОГО						268 801,00	35 553,00	28 923,00	3 984,11	
								2 609,00	292,21	
Стоимость материальных ресурсов (всего)						204 178,00				
Накладные расходы						38 248,00				
Сметная прибыль						24 042,00				
Грузоперевозки						288,00				
НР на погрузочные работы						92,00				
СП на погрузочные работы						55,00				
Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью						330 944,00				
Проверка СД 0,1%						331,00				
Итого в базовых ценах						331 275,00				
Расчетная стоимость к=			7,7109			2 554 430,51				
Итого						2 554 430,51				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих машинистов	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС 18% **459 797,49**
Всего по смете **3 014 228**
Проектные работы **5 000**
Всего по смете **3 019 228**

Исполнил _____

Проверил _____