

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 3, корп.2

Составлена в ценах НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)" с пересчетом в текущие цены

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	0,209	6 008,44	3 986,20	1 256	423	833	243,35	50,86
		<i>100 м3 конструкций</i>		2 022,24	423,83			89	41,39	8,65
		Объем: 0,209=209*0,1/100 НР 104%=532; СП 60%=307								
		Итого с НР и СП				2 095				
2	509-9900	Строительный мусор	50,16	0	0	0	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 50,16=0,209*2,4*100								
3	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	0,418	1 201,20	0	502	502	0	154,00	64,37
		<i>100 м3 грунта</i>		1 201,20	0			0	0	0
		Объем: 0,418=209*0,2/100 НР 72%=361; СП 38,25%=192								
		Итого с НР и СП				1 055				
4	27-04-001-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,209	2 836,83	2 679,65	593	30	560	18,08	3,78
		<i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i>		144,98	221,91			46	17,35	3,63
		Объем: 0,209=209*0,1/100 НР 127,8%=97; СП 80,75%=61								
		Итого с НР и СП				751				
5	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	22,99	55,26	0	1 270	0	0	0	0
		<i>м3</i>		0	0			0	0	0
		Объем: 22,99=0,209*110								
6	27-04-016-4 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной	0,209	908,49	626,93	190	59	131	35,36	7,39
		<i>1000 м2 поверхности</i>		280,78	76,24			16	5,51	1,15

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0,209=209/1000 НР 127,8%=96; СП 80,75%=61 Итого с НР и СП				347				
7	101-2696	Нетканый геотекстиль	229,9	7,55	0	1 736	0	0	0	0
		<i>м2</i>		0	0			0	0	0
8	27-07-002-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Объем: 229,9=0,209*1100 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	2,09	3 139,45	342,36	6 562	534	716	30,18	63,07
		<i>100 м2 дорожек и тротуаров</i>		255,29	43,75			91	3,96	8,28
		Объем: 2,09=209/100 НР 127,8%=799; СП 80,75%=505 Итого с НР и СП				7 866				
9	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	-36,366	145,80	0	- 5 302	0	0	0	0
		<i>м3</i>		0	0			0	0	0
10	408-0021	Объем: -36,366=2,09*(-17,4) Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	36,366	131,08	0	4 767	0	0	0	0
		<i>м3</i>		0	0			0	0	0
11	27-07-002-2 <i>K=МАТ*2; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*2)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*2)*1,15</i>	Объем: 36,366=2,09*17,4 На каждый 1 см изменения толщины оснований исключать к расценке 27-07-002-01(до 10 см)	-2,09	470,42	22,51	- 983	- 22	- 47	1,24	- 2,60
		<i>100 м2 дорожек и тротуаров</i>		10,51	2,53			- 5	0,25	- 0,52
		Объем: -2,09=-2,09 НР 127,8%=-35; СП 80,75%=-22 Итого с НР и СП				- 1 040				
12	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	6,27	145,80	0	914	0	0	0	0
		<i>м3</i>		0	0			0	0	0
13	408-0021	Объем: 6,27=-2,09*(-1,5)*2 Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	-6,27	131,08	0	- 822	0	0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>м3</i>		0	0			0	0	0
14	27-07-001-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Объем: -6,27=-6,27 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см <i>100 м2 покрытия</i>	2,09	3 602,00	72,10	7 529	338	151	17,39	36,34
				161,53	0,71			1	0,06	0,13
		НР 127,8%=433; СП 80,75%=274 Итого с НР и СП				8 236				
15	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) <i>т</i>	-14,9226	455,39	0	- 6 796	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
16	410-0011	Объем: -14,9226=2,09*(-7,14) Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) <i>т</i>	14,9226	267,99	0	3 999	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
17	27-07-001-2 <i>K=МАТ*6; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*6)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*6)*1,15</i>	Объем: 14,9226=--14,9226 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см <i>100 м2 покрытия</i>	2,09	3 517,82	63,00	7 353	311	132	16,01	33,46
				148,70	0			0	0	0
		НР 127,8%=397; СП 80,75%=251 Итого с НР и СП				8 001				
18	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) <i>т</i>	-15,1734	455,39	0	- 6 910	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
19	410-0011	Объем: -15,1734=2,09*(-1,21)*6 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) <i>т</i>	15,1734	267,99	0	4 066	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
20	56-10-1	Объем: 15,1734=--15,1734 Снятие дверных полотен <i>100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН</i>	0,0189	288,06	0	5	5	0	36,28	0,69
				288,06	0			0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0,0189=0,9*2,1*1/100 НР 82%=4; СП 62%=3 Итого с НР и СП				12				
21	509-9900	Строительный мусор	0,022302	0	0	0	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
22	56-9-1	Объем: 0,022302=1,18*0,0189 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>100 КОРОБОК</i>	0,01	1 807,42	369,43	18	14	4	179,30	1,79
				1 437,99	39,94			0	3,97	0,04
23	509-9900	Объем: 0,01=1/100 НР 82%=11; СП 62%=9 Итого с НР и СП	0,105	0	0	38				
		Строительный мусор	0,105	0	0	0	0	0	0	0
		<i>m</i>		0	0			0	0	0
24	09-04-012-1 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Объем: 0,105=10,5*0,01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <i>1 м2 проема</i>	1,89	76,94	23,84	146	52	45	2,76	5,22
				27,38	0			0	0	0
25	203-8120	Объем: 1,89=0,9*2,1*1 НР 81%=42; СП 72,25%=38 Итого с НР и СП	1	2 954,72	0	226				
		Дверь металлическая однопольная	1	0	0	2 955	0	0	0	0
		<i>шт.</i>		0	0			0	0	0
26	101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	1	94,68	0	95	0	0	0	0
		<i>компл.</i>		0	0			0	0	0
27	15-04-030-2 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверей), количество окрасок 2 <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	0,04536	661,38	3,67	30	6	0	14,04	0,64
				124,41	0,18			0	0,01	0,00
28	т01-01-01-041	Объем: 0,04536=1,89*2,4/100 НР 94,5%=6; СП 46,75%=3 Итого с НР и СП	50,287302	42,98	32,19	39				
		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	50,287302	4,15	0	2 162	209	1 619	0,58	29,05
		<i>1 ТГРУЗА</i>						0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	т03-21-01-014	Объем: 50,287302=50,16+0,022302+0,105								
		НР 100%=209; СП 60%=125								
		Итого с НР и СП				2 496				
		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км								
		Итого с НР и СП				653				
			50,287302	12,99	12,99	653	0	653	0	0
		1 Т ГРУЗА		0	0			0	0	0
		Итого с НР и СП				653				
Итого						25 988,00	2 461,00	4 797,00		294,06
								238,00		21,36
Стоимость материальных ресурсов (всего)						18 396,00				
Накладные расходы						2 952,00				
Сметная прибыль						1 807,00				
Грузоперевозки						653,00				
НР на погрузочные работы						209,00				
СП на погрузочные работы						125,00				
Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью						30 413,00				
Проверка сметной документации 0,5%						152,00				
Итого в базовых ценах						30 565,00				
Расчетная стоимость к=			9,3737			286 506,78				
НДС 18%						51 571,22				
Всего по смете						338 078				

Исполнил Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.

Проверил Начальник ПСО Карасева Е.Ю.