

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Рязанская область, Михайловский район, п. Некрасово, ул. Совхозная, д. 4

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстр

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	5,43	<u>154,66</u> 124,02	<u>30,64</u>	839	673	<u>166</u>	<u>15,9</u>	<u>86,337</u>
2.	E12-01-015-03 Разборка пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности <i>Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0</i>	5,43	<u>40,13</u> 27,41	<u>12,72</u> 0,70	218	149	<u>69</u> 4	<u>3,136</u> 0,052	<u>17,0285</u> 0,28236
3.	E58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусев, 100 м	0,8	<u>7 413,53</u> 1 280,27	<u>29,90</u>	5 931	1 024	<u>24</u>	<u>150,09</u>	<u>120,072</u>
4.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,776							
Объем: 0,8*0,97									
5.	E58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5,042	<u>160,11</u> 120,37	<u>39,74</u> 6,21	807	607	<u>200</u> 31	<u>15,16</u> 0,46	<u>76,4367</u> 2,31932
6.	C509-9900 Строительный мусор, т	7,059							
Объем: 5,042*1,4									
7.	E58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0,08	<u>2 722,57</u> 1 136,62	<u>17,45</u>	217	91	<u>1</u>	<u>133,25</u>	<u>10,66</u>
8.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,045							
Объем: 0,08*0,564									
9.	E58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0,72	<u>3 598,85</u> 340,09	<u>31,60</u>	2 592	245	<u>23</u>	<u>39,87</u>	<u>28,7064</u>
10.	E58-5-3	1,18	<u>7 413,53</u>	<u>29,90</u>	8 748	1 511	<u>35</u>	<u>150,09</u>	<u>177,106</u>

Ремонт деревянных
элементов конструкций крыш
смена стропильных ног из
брусьев (кобылок), 100 м

1 280,27

11. С509-9900 1,174
Строительный мусор, т

Объем: 1,21*0,97

12. Е53-1-1 0,32 143,39 50,40 46 30 16 12,3 3,936
Разборка обшивки карниза, 92,99 6,08
100 м2 стен 2 0,45 0,144

13. С509-9900 0,364
Строительный мусор, т

Объем: 0,387*0,94

14. Е10-01-012-01 0,32 3 587,08 61,45 1 148 115 20 41,745 13,3584
Обшивка карниза, 100 м2 360,67
обшивки стен (за вычетом
проемов)

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

15. Е12-01-015-03 5,43 970,04 39,74 5 268 428 216 9,016 48,9569
Устройство пароизоляции 78,80 2,20
прокладочной в один слой, 12 0,1625 0,88238
100 м2 изолируемой
поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

16. С101-0856 -597,3 6,20 -3 703
Рубероид кровельный с
пылевидной посыпкой марки
РКП-3506, м2

Объем: 5,43*(-110,0)

17. С101-6079 597,3 17,22 10 286
Стеклоизол ТПП, м2

Объем: 5,43*(110,0)

18. Е58-12-2 5,43 1 668,78 13,29 9 061 460 72 10,675 57,9653
Устройство контробрешетки, 84,76 2,16
100 м2 12 0,16 0,8688

Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5

19. С102-0077 -9,774 832,70 -8 139
Доски необрезные хвойных
пород длиной 4-6,5 м, все
ширины, толщиной 32-40 мм,
III сорта, м3

Объем: 5,43*(-1,8)

20. С102-0024 2,498 1 601,00 3 999
Бруски обрезные хвойных
пород длиной 4-6,5 м,
шириной 75-150 мм,
толщиной 40-75 мм, II сорта,

Объем: 5,43*0,46

21. Е58-12-2 4,65 1 766,82 26,57 8 216 788 124 21,35 99,2775

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	169,52	4,32		20	0,32	1,488		
Объем: 543-78								
22. Е58-12-1	0,78	<u>2 492,19</u>	<u>40,78</u>	1 944	197	<u>32</u>	<u>31,83</u>	<u>24,8274</u>
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2		252,73	5,94			5	0,44	0,3432
23. Е09-04-002-01	5,43	<u>1 111,41</u>	<u>600,64</u>	6 034	1 937	<u>3 261</u>	<u>40,825</u>	<u>221,68</u>
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия		356,81	46,79			254	3,2625	17,7154
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
24. С101-3842	3,753	<u>11 320,50</u>		42 488				
Профилированный лист оцинкованный, т								
Объем: 5,43*108*6,4/1000								
25. С101-4645	32,58	<u>33,50</u>		1 091				
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм, 100 шт.								
Объем: 5,43*6								
26. Е12-01-010-01	0,4	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	4 010	442	<u>12</u>	<u>129,663</u>	<u>51,865</u>
Устройство мелких покрытий (конек+примыкания) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38			1	0,25	0,1
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
27. С101-1875	-0,313	<u>11 200,00</u>		-3 503				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
Объем: 0,4*(-0,782)								
28. С101-3742	0,269	<u>10 196,65</u>		2 747				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,6 мм, т								
Объем: 0,4*0,782/5,7*4,91								
29. Е20-02-010-08	12	<u>55,34</u>	<u>9,66</u>	664	446	<u>116</u>	<u>4,1975</u>	<u>50,37</u>
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм, 1 зонт		37,19	0,18			2	0,0125	0,15
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
30. С301-0295	12	<u>656,40</u>		7 877				
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм, шт.								
Объем: 12*1								
31. Е10-01-039-05	0,022	<u>1 627,62</u>	<u>804,16</u>	35	18	<u>17</u>	<u>97,336</u>	<u>2,10246</u>

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов	823,46	104,66	2	7,752	0,16744			
Начисления: H3= 0.8, H4= 0.8, H5= 0.8, H48= 0								
32. Е10-01-039-05 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0,022	<u>52 500,52</u> 1 183,73	<u>1 256,50</u> 163,53	1 134	26	<u>27</u> 4	<u>139,921</u> 12,1125	<u>3,02228</u> 0,26163
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
33. С101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл.	3	<u>94,68</u>		284				
34. Е12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0,048	<u>1 340,53</u> 270,46	<u>238,10</u> 27,33	64	13	<u>11</u> 1	<u>31,303</u> 2,425	<u>1,50254</u> 0,1164
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
35. Е12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм, 100 м2 стяжки	0,048	<u>2 319,84</u> 347,76	<u>116,38</u> 14,88	112	17	<u>6</u> 1	<u>40,25</u> 1,3125	<u>1,932</u> 0,063
Начисления: H3= 1.25*35, H4= 1.25*35, H5= 1.15*35, H48= 35								
36. Е12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0,048	<u>122,50</u> 28,14	<u>4,36</u>	5	1		<u>3,22</u>	<u>0,15456</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
37. Е12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	0,048	<u>10 000,21</u> 155,23	<u>53,13</u> 3,38	480	7	<u>3</u>	<u>16,514</u> 0,25	<u>0,79267</u> 0,012
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
38. С101-1962 Изопласт П ЭПП-4,0, м2	-5,568	<u>38,42</u>		-214				
Объем: 0,048*(-116,0)								
39. С101-4249 Унифлекс ТПП, м2	5,568	<u>26,13</u>		145				
Объем: 0,048*(116,0)								
40. С101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5, м2	-4,788	<u>45,20</u>		-216				
Объем: (0,042)*(-114,0)								
41. С101-3358 Унифлекс ТКП, м2	4,788	<u>30,11</u>		144				
Объем: (0,042)*(114,0)								

42. E12-01-010-01	0,025	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	251	28	1	<u>129,663</u>	<u>3,24156</u>
Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38				0,25	0,00625
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
43. C101-1875	-0,02	<u>11 200,00</u>		-219				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
Объем: 0,025*(-0,782)								
44. C101-3742	0,017	<u>10 196,65</u>		172				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т								
Объем: 0,025*(0,782)/5,7*4,91								
45. E12-01-004-04	0,058	<u>12 347,37</u>	<u>119,24</u>	716	22	7	<u>40,825</u>	<u>2,36785</u>
Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий		374,77	11,99			1	0,8875	0,05148
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
46. C101-1961	-14,62	<u>45,20</u>		-661				
Изопласт К ЭКП-4,5, м2								
Объем: 0,058*(-252,0)								
47. C101-3358	14,62	<u>30,11</u>		440				
Унифлекс ТКП, м2								
Объем: 0,058*(252,0)								
48. E12-01-010-01	0,012	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	120	13		<u>129,663</u>	<u>1,55595</u>
Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38				0,25	0,003
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
49. C101-1875	-0,009	<u>11 200,00</u>		-105				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
Объем: 0,012*(-0,782)								
50. C101-3742	0,008	<u>10 196,65</u>		82				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т								
Объем: 0,012*(0,782)/5,7*4,91								
51. E58-2-1	0,03	<u>2 720,29</u>	<u>10,37</u>	81	81		<u>341,3</u>	<u>10,239</u>
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон		2 709,92						
52. C509-9900	0,168							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,03*5,6								
53. E10-01-003-01	2	<u>392,81</u>	<u>27,58</u>	785	130	55	<u>7,6245</u>	<u>15,249</u>

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	65,03	1,86		4	0,1375	0,275		
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
54. Е10-01-044-12 Обивка стен оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, 100 м2 проемов	0,238	<u>8 845,62</u> 749,66	<u>21,79</u> 1,19	2 105	178	<u>5</u> 3	<u>91,7585</u> 0,0875	<u>21,8385</u> 0,02083
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
55. Е10-01-091-01 Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно- капельного распыления, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5,042	<u>280,96</u> 55,13	<u>49,66</u> 0,58	1 416	278	<u>250</u> 3	<u>5,865</u> 0,05	<u>29,5713</u> 0,2521
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
56. С113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	-57,98	<u>15,16</u>		-879				
Объем: 5,042*(-11,5)								
57. С113-8052 Покрытие огнезащитное <ВУПРОТЕК-1>, для древесины, кг	100,8	<u>17,90</u>		1 805				
Объем: (5,042)*20								
58. Е10-01-052-02 Устройство внутриквартирных лестниц без подшивки, 1 м2 горизонтальной проекции	2,9	<u>449,97</u> 45,14	<u>6,54</u>	1 305	131	<u>19</u>	<u>4,692</u>	<u>13,6068</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
59. Е10-01-023-01 Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0,37	<u>1 059,33</u> 36,62	<u>15,56</u> 1,35	393	14	<u>6</u>	<u>4,37</u> 0,1	<u>1,6169</u> 0,037
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
60. Е12-01-012-01 Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0,969	<u>3 170,10</u> 67,97	<u>69,22</u> 4,90	3 072	66	<u>67</u> 5	<u>7,6705</u> 0,3625	<u>7,43271</u> 0,35126
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
61. Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	18,2	<u>42,98</u> 4,15	<u>32,19</u>	783	76	<u>586</u>	<u>0,5777</u>	<u>10,5141</u>
62. Т03-21-01-014 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза	18,2	<u>12,99</u>	<u>12,99</u>	236		<u>236</u>		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ								
				122 757	10 242	5 683		1215,3
						364		25,911
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				107 163	7 783	1 484		932,76

. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	63 683	108	8,0454	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=108 - по стр. 2, 15, 26, 34-37, 42, 45, 48, 60; %=83 - по стр. 3, 5, 7, 9, 10, 18, 21, 22, 51; %=86 - по стр. 12; %=106.2 - по стр. 14, 31, 32, 53-55, 58, 59)	7 170			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1; %=55.25 - по стр. 2, 15, 26, 34-37, 42, 45, 48, 60; %=65 - по стр. 3, 5, 7, 9, 10, 18, 21, 22, 51; %=70 - по стр. 12; %=53.55 - по стр. 14, 31, 32, 53-55, 58, 59)	4 872			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	119 205			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 034	1 937	<u>3 261</u>	<u>221,68</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 23)	1 775		254	17,715
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 23)	1 583			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	9 392			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 541	446	<u>116</u>	<u>50,37</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 29)	516		2	0,15
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 29)	316			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 373			
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 019	76	822	10,514
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 61)	76			
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 61)	45			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 019			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	138 989			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 461			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 771			
Итого	138 989			
Расчетная стоимость	6,215	863 757,63		
НДС	18	155 476,37		
ВСЕГО		1 019 234		
Проектные работы		15 000		
ВСЕГО		1 034 234		

Составил: Ведущий инженер-сметчик _____ Цыплова Н.Н.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО _____ Карасева Е.Ю.
(должность, подпись, Ф.И.О)