

(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстр

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E12-01-017-01 Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм, 100 м2 стяжки  <i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0.8*0</i>	4,2	<u>340,52</u> 188,14	<u>152,38</u> 17,49	1 430	790	<u>640</u> 73	<u>21,776</u> 1,552	<u>91,4592</u> 6,5184
2.	E12-01-014-02 Разборка покрытий из керамзита, 1 м3 утеплителя  <b>Объем: 924,5*0,2</b> <i>Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0</i>	184,9	<u>21,55</u> 9,48	<u>12,07</u> 1,53	3 985	1 753	<u>2 232</u> 283	<u>1,216</u> 0,136	<u>224,838</u> 25,1464
3.	E12-01-014-02 Утепление покрытий керамзитом, 1 м3 утеплителя  <b>Объем: 924,5*0,2</b> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	184,9	<u>236,68</u> 27,27	<u>37,71</u> 4,79	43 762	5 042	<u>6 973</u> 886	<u>3,496</u> 0,425	<u>646,41</u> 78,5825
4.	E53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки  <i>Выход на кровлю</i>	4	<u>1 149,58</u> 283,83	<u>29,59</u> 5,81	4 598	1 135	<u>118</u> 23	<u>35,39</u> 0,43	<u>141,56</u> 1,72
5.	E58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	0,128	<u>1 766,82</u> 169,52	<u>26,57</u> 4,32	226	22	<u>3</u> 1	<u>21,35</u> 0,32	<u>2,7328</u> 0,04096
6.	E09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия  <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,128	<u>1 111,41</u> 356,81	<u>600,64</u> 46,79	143	46	<u>77</u> 6	<u>40,825</u> 3,2625	<u>5,2256</u> 0,4176
7.	C101-3842 Профилированный лист оцинкованный НС35-1000- 0,6, т <b>Объем: 0,128*108*6,4/1000</b>	0,088	<u>11 320,50</u>		1 002				
8.	C101-4645 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм, 100 шт.  <b>Объем: 0,128*6</b>	0,768	<u>33,50</u>		26				

· ИТОГО ПО СМЕТЕ	55 172	8 788	<u>10 043</u>	<u>1112,2</u>
			<u>1 272</u>	<u>112,43</u>
СТОИМОСТЬ	55 029	8 742	<u>9 966</u>	<u>1107</u>
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			1 266	112,01
· МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 028			
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	10 548			
(%=108 - по стр. 1-3; %=86 - по стр. 4; %=83 - по стр. 5)				
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	5 703			
(%=55.25 - по стр. 1-3; %=70 - по стр. 4; %=65 - по стр. 5)				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	71 280			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	143	46	<u>77</u>	<u>5,2256</u>
			6	0,4176
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	42			
(%=81 - по стр. 6)				
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	38			
(%=72.25 - по стр. 6)				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	223			
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ	71 503			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 590			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 741			
Итого	71 503			
Расчетная стоимость	10,31	736 962,71		
НДС	18	132 653,29		
ВСЕГО		869 616		