

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада жилого дома №1/7 по ул. Циолковского, г. Рязань

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## ФАСАД

1. E08-07-001-02	32,04	<u>856,03</u>	<u>8,77</u>	27 425	15 924	<u>281</u>	<u>57,529</u>	<u>1843</u>
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		497,05						

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

2. E53-21-15	1,327	<u>605,65</u>	<u>1,00</u>	803	774	<u>1</u>	<u>57,144</u>	<u>76</u>
Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (карнизные плиты), 100 м восстановленной герметизации стыков		583,43						

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

3. E56-2-2	1,052	<u>458,70</u>	<u>33,43</u>	482	447	<u>35</u>	<u>53,027</u>	<u>56</u>
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов		425,27	12,41			13	1,069	1

Удал.ресурсы: C509-9900

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

4. C509-9900	3,598							
Строительный мусор, т								

**Объем: 1,052\*3,42**

5. E56-1-1	0,35	<u>1 389,80</u>	<u>180,32</u>	486	423	<u>63</u>	<u>148,04</u>	<u>52</u>
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 209,48	26,11			9	2,473	1

Удал.ресурсы: C509-9900

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

6. C509-9900	3,731							
Строительный мусор, т								

**Объем: 0,35\*10,66**

7. E10-01-034-03	0,06	<u>310 893,20</u>	<u>730,61</u>	18 561	149	<u>44</u>	<u>285,766</u>	<u>17</u>
------------------	------	-------------------	---------------	--------	-----	-----------	----------------	-----------

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	2 497,59	29,35	2	2,53
--	----------	-------	---	------

Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2737.02=6.38\*429) ]; C101-2054:[ M-(564.45=7.95\*71) ]; C101-2789:[ M-(1737.11=6.4  
Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

8. E10-01-034-04	0,998	<u>306 971,86</u>	<u>613,11</u>	306 419	1 861	<u>612</u>	<u>213,359</u>	<u>213</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов		1 864,75	11,01			11	0,949	1

Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2060.74=6.38\*323) ]; C101-2054:[ M-(532.65=7.95\*67) ]; C101-2789:[ M-(1282.00=6.4  
Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

9. E46-02-009-02	0,114	<u>204,70</u>		23	23		<u>26,243</u>	<u>3</u>
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2		204,70						

Начисления: H5= 1.15

10. E15-04-006-03	0,225	<u>85,21</u>	<u>1,70</u>	19	19		<u>8,662</u>	<u>2</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		83,33	0,17				0,014	

Удал.ресурсы: C101-9732

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

11. C101-2416	2,925	<u>15,09</u>		44				
Грунтовка <Бетоноконтакт>, КНАУФ, кг								

**Объем: 0,225\*0,013\*1000**

12. E15-02-001-06	0,225	<u>10 214,04</u>	<u>86,57</u>	2 297	1 158	<u>19</u>	<u>464,198</u>	<u>104</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		5 147,95						

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

13. E53-14-1	1	<u>36,40</u>		36	28		<u>3,117</u>	<u>3</u>
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин		27,96						

Начисления: H5= 1.15

14. E61-10-1	4,488	<u>3 159,53</u>	<u>1,39</u>	14 180	9 105	<u>6</u>	<u>232,116</u>	<u>1042</u>
--------------	-------	-----------------	-------------	--------	-------	----------	----------------	-------------

Ремонт штукатурки гладких  
фасадов по камню и бетону с  
земли и лесов цементно-  
известковым раствором  
площадью отдельных мест до 5  
м2 толщиной слоя до 20 мм, 100  
м2 отремонтированной  
поверхности

2 028,69

Удал.ресурсы: C509-9900

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

15. C509-9900 21,72

Строительный мусор, т

**Объем: 4,488\*4,84**

16. E61-13-1	1,57	<u>5 582,51</u>	<u>2,66</u>	8 764	5 215	<u>4</u>	<u>366,241</u>	<u>575</u>
Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности		3 321,80						

Удал.ресурсы: C509-9900

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

17. C509-9900 15,23

Строительный мусор, т

**Объем: 1,57\*9,7**

18. E62-41-1	17,09	<u>186,58</u>		3 188	3 188		<u>23,92</u>	<u>409</u>
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности		186,58						

Начисления: H5= 1.15

19. E15-04-006-03	0,114	<u>85,21</u>	<u>1,70</u>	9	9		<u>8,662</u>	<u>1</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		83,33	0,17				0,014	

Удал.ресурсы: C101-9732

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

20. C101-2416 1,482 15,09 22

Грунтовка <Бетоконтакт>,  
КНАУФ, кг

**Объем: 0,114\*0,013\*1000**

21. E15-02-001-06	0,114	<u>10 214,04</u>	<u>86,57</u>	1 165	587	<u>10</u>	<u>464,198</u>	<u>53</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		5 147,95						

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

22. E15-04-027-05	23,49	<u>553,23</u>	<u>4,21</u>	12 992	3 541	<u>99</u>	<u>15,857</u>	<u>372</u>
-------------------	-------	---------------	-------------	--------	-------	-----------	---------------	------------

Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	150,79	0,17	4	0,014
--	--------	------	---	-------

Начисления: НЗ= 1.25\*1.15, Н4= 1.25\*1.15, Н5= 1.15\*1.15

23. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	23,49	<u>625,81</u> 158,98	<u>7,69</u>	14 698	3 734	<u>181</u>	<u>17,113</u>	<u>402</u>
--	-------	-------------------------	-------------	--------	-------	------------	---------------	------------

Начисления: НЗ= 1.25\*1.15, Н4= 1.25\*1.15, Н5= 1.15\*1.15

24. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,892	<u>6 865,00</u>		-6 127
---	--------	-----------------	--	--------

**Объем: 23,485\*(-0,038)**

25. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,892	<u>27 369,80</u>		24 426
--	-------	------------------	--	--------

26. Е62-9-2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4,803	<u>1 530,04</u> 813,76	<u>9,61</u> 1,33	7 348	3 908	<u>46</u> 6	<u>94,185</u> 0,115	<u>452</u> 1
---	-------	---------------------------	---------------------	-------	-------	----------------	------------------------	-----------------

Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

27. Е62-31-4 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий подоконных отливов за два раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,742	<u>730,99</u> 206,17	<u>1,20</u>	543	153	<u>1</u>	<u>23,863</u>	<u>18</u>
---	-------	-------------------------	-------------	-----	-----	----------	---------------	-----------

Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

#### ОТКОСЫ

28. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0,765	<u>85,21</u> 83,33	<u>1,70</u> 0,17	65	64	<u>1</u>	<u>8,662</u> 0,014	<u>7</u>
--	-------	-----------------------	---------------------	----	----	----------	-----------------------	----------

Удал.ресурсы: С101-9732

Начисления: НЗ= 1.25\*1.15, Н4= 1.25\*1.15, Н5= 1.15\*1.15

29. С101-2416 Грунтовка <БетоCONTACT>, КНАУФ, кг	9,945	<u>15,09</u>		150
---	-------	--------------	--	-----

**Объем: 0,765\*0,013\*1000**

30. Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,765	<u>4 650,47</u> 2 507,09	<u>92,58</u> 34,36	3 558	1 918	<u>71</u> 26	<u>269,869</u> 2,961	<u>206</u> 2
---	-------	-----------------------------	-----------------------	-------	-------	-----------------	-------------------------	-----------------

**Объем: 45+31,5**

Начисления: НЗ= 1.25\*1.15, Н4= 1.25\*1.15, Н5= 1.15\*1.15

31. E15-04-027-05	2,008	<u>553,23</u>	<u>4,21</u>	1 111	303	<u>8</u>	<u>15,857</u>	<u>32</u>
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		150,79	0,17				0,014	
Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15								
32. E15-04-019-07	2,008	<u>625,81</u>	<u>7,69</u>	1 256	319	<u>15</u>	<u>17,113</u>	<u>34</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		158,98						
Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15								
33. C101-3469	-0,076	<u>6 865,00</u>		-524				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 2,008*(-0,038)								
34. C101-4418	0,076	<u>27 369,80</u>		2 088				
Краска фасадная, акриловая, т								
35. E15-04-005-03	0,406	<u>1 803,39</u>	<u>19,69</u>	733	207	<u>8</u>	<u>56,735</u>	<u>23</u>
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности		508,91	0,33				0,029	
Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15								
36. E58-20-1	0,434	<u>2 569,95</u>	<u>6,89</u>	1 115	176	<u>3</u>	<u>47,622</u>	<u>21</u>
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		406,21	1,07				0,092	
Удал.ресурсы: C509-9900								
Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15								
37. C101-1875	-0,08	<u>11 200,00</u>		-894				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
Объем: 0,434*(-0,184)								
38. C101-2411	43,4	<u>26,41</u>		1 146				
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								
Объем: 0,434*100								
39. C509-9900	0,097							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,434*0,224								
ЦОКОЛЬ								
40. E61-10-5	0,424	<u>5 321,53</u>	<u>2,01</u>	2 256	1 535	<u>1</u>	<u>399,246</u>	<u>169</u>

Ремонт штукатурки гладких  
фасадов по камню и бетону с  
земли и лесов декоративным  
раствором площадью отдельных  
мест до 5 м2 толщиной слоя 30  
мм, 100 м2 отремонтированной  
поверхности

3 621,15

Удал.ресурсы: C509-9900

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

41. C509-9900 3,095

Строительный мусор, т

**Объем: 0,424\*7,3**

42. E15-04-027-05	1,7	<u>553,23</u>	<u>4,21</u>	940	256	<u>7</u>	<u>15,857</u>	<u>27</u>
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		150,79	0,17				0,014	

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

43. E15-04-019-07	1,7	<u>625,81</u>	<u>7,69</u>	1 064	270	<u>13</u>	<u>17,113</u>	<u>29</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		158,98						

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

44. C101-3469	-0,065	<u>6 865,00</u>		-443				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								

**Объем: 1,7\*(-0,038)**

45. C101-4418	0,065	<u>27 369,80</u>		1 768				
Краска фасадная, акриловая, т								

#### БАЛКОНЫ

46. E46-01-008-02	0,7	<u>1 210,56</u>	<u>43,94</u>	847	153	<u>31</u>	<u>26,381</u>	<u>18</u>
Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки), 1 м3		219,22	1,86			1	0,138	

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

47. E46-02-009-02	0,13	<u>204,70</u>		27	27		<u>26,243</u>	<u>3</u>
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2		204,70						

Начисления: H5= 1.15

48. E15-04-006-03	0,26	<u>85,21</u>	<u>1,70</u>	22	22		<u>8,662</u>	<u>2</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		83,33	0,17				0,014	

Удал.ресурсы: C101-9732

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

49. C101-2416	3,38	<u>15,09</u>		51				
Грунтовка <БетоCONTACT>, КНАУФ, кг								

**Объем: 0,26\*0,013\*1000**

50. E15-02-036-01	0,26	<u>6 280,61</u>	<u>76,53</u>	1 633	410	<u>20</u>	<u>171,859</u>	<u>45</u>
		1 577,66	23,70			6	2,07	1
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

51. E46-03-009-05	0,18	<u>4 300,28</u>	<u>3 375,17</u>	775	167	<u>608</u>	<u>100,775</u>	<u>18</u>
		925,11	328,80			59	32,683	6
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт.								

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

52. E08-02-007-01	0,137	<u>7 936,61</u>	<u>67,40</u>	1 087	92	<u>9</u>	<u>84,283</u>	<u>12</u>
		669,21	4,47			1	0,331	
Армирование кладки стен и других конструкций, 1 т металлических изделий								

**Объем: 0,09+0,033+0,014**

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

53. E12-01-010-01	0,696	<u>10 193,48</u>	<u>33,61</u>	7 094	885	<u>23</u>	<u>149,112</u>	<u>104</u>
		1 271,93	3,88			3	0,288	
Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия								

**Объем: 232\*0,3**

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

54. E61-10-1	0,286	<u>3 159,53</u>	<u>1,39</u>	903	580		<u>232,116</u>	<u>66</u>
		2 028,69						
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности								

Удал.ресурсы: C509-9900

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

55. C509-9900	1,384							
Строительный мусор, т								

**Объем: 0,286\*4,84**

56. E15-04-027-05	1,57	<u>553,23</u>	<u>4,21</u>	869	237	<u>7</u>	<u>15,857</u>	<u>25</u>
		150,79	0,17				0,014	
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности								

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

57. E15-04-019-07	1,57	<u>625,81</u>	<u>7,69</u>	983	250	<u>12</u>	<u>17,113</u>	<u>27</u>
-------------------	------	---------------	-------------	-----	-----	-----------	---------------	-----------

Окраска фасадов акриловыми  
составами с лесов вручную по  
подготовленной поверхности,  
100 м2 окрашиваемой  
поверхности

158,98

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

58. C101-3469 -0,06 6 865,00 -410  
Краска фактурная ВД-АК-1180,  
фасадная ВГТ, т

**Объем: 1,57\*(-0,038)**

59. C101-4418 0,06 27 369,80 1 633  
Краска фасадная, акриловая, т

60. E12-01-017-01 0,077 1 317,49 323,44 102 24 25 35,998 3  
Устройство выравнивающих 311,03 31,42 2 2,789  
стяжек цементно-песчаных  
толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

61. E12-01-017-02 0,077 290,95 19,12 22 4 1 6,613 1  
Устройство выравнивающих 57,13 2,44 0,216  
стяжек на каждый 1 мм  
изменения толщины добавлять  
или исключать к расценке 12-01-  
017-01 до 20 мм, 100 м2 стяжки

Начисления: H3= 1.25\*5\*1.15, H4= 1.25\*5\*1.15, H5= 1.15\*5\*1.15, H48= 5

62. E62-35-2 0,56 1 142,94 1,00 640 449 1 92,84 52  
Окраска масляными составами 802,14  
ранее окрашенных  
металлических решеток и оград  
без рельефа за 2 раза, 100 м2  
окрашиваемой поверхности

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

63. E09-02-028-02 1,872 4 705,60 2 423,33 8 808 1 682 4 536 96,727 181  
Монтаж ограждающих 898,59 235,22 440 17,411 33  
конструкций балконов из  
профилированного листа прим.,  
100 м2

Удал.ресурсы: C101-1810; C101-1811; C206-9003

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

64. C101-4645 112,3 3,41 383  
Шурупы-саморезы кровельные  
оцинкованные 4,8x29 мм, 10 шт.

**Объем: 1,872\*60**

65. C101-3031 1,193 12 408,44 14 801  
Профилированный настил  
окрашенный, т

**Объем: 1,872\*1,08\*5,9/1000\*100**

**ВХОДНЫЕ ГРУППЫ**

66. E12-01-010-01 0,37 10 193,48 33,61 3 772 471 12 149,112 55  
Устройство мелких покрытий 1 271,93 3,88 1 0,288  
(свесы) из листовой  
оцинкованной стали, 100 м2  
покрытия



Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

67. E06-01-005-01	0,003	<u>68 162,81</u>	<u>5 097,52</u>	204	15	<u>15</u>	<u>583,593</u>	<u>2</u>
Устройство бетонной площадки входа, 100 м3 бетона и железобетона в деле		4 937,20	669,57			2	49,709	

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

68. E56-10-1	0,059	<u>331,27</u>		20	20		<u>41,722</u>	<u>2</u>
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен		331,27						
Удал.ресурсы: C509-9900								
Начисления: H5= 1.15								

69. C509-9900	0,07
Строительный мусор, т	

**Объем: 0,059\*1,18**

70. E56-9-1	0,02	<u>2 078,53</u>	<u>424,84</u>	41	33	<u>8</u>	<u>206,195</u>	<u>4</u>
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 653,69	45,93			1	4,566	
Удал.ресурсы: C509-9900								
Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15								

71. C509-9900	0,21
Строительный мусор, т	

**Объем: 0,02\*10,5**

72. E62-29-1	0,224	<u>454,80</u>	<u>1,00</u>	102	31		<u>15,847</u>	<u>4</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверь) за один раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,51						

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

73. E10-04-013-01	0,059	<u>28 564,81</u>	<u>478,69</u>	1 685	50	<u>28</u>	<u>96,728</u>	<u>6</u>
Установка деревянных дверных блоков, 100 м2 проемов		845,39	26,59			2	1,969	
Удал.ресурсы: C101-9411								
Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15								

74. C101-0888	2	<u>168,30</u>		337				
Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных, компл.								

75. E15-04-025-04	0,059	<u>1 776,14</u>	<u>11,73</u>	105	66	<u>1</u>	<u>122,635</u>	<u>7</u>
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности		1 112,30	0,17				0,014	

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

76. E07-05-030-11	0,05	<u>1 273,16</u>	<u>250,39</u>	64	51	<u>13</u>	<u>112,764</u>	<u>6</u>
-------------------	------	-----------------	---------------	----	----	-----------	----------------	----------

Демонтаж мелких конструкций (карнизные плиты) массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций	1 022,77	39,13	2	2,898
--	----------	-------	---	-------

Удал.ресурсы: C403-9020

Начисления: H3= 0.8\*1.15, H4= 0.8\*1.15, H5= 0.8\*1.15, H48= 0

77. E07-05-030-11	0,05	<u>3 250,80</u>	<u>391,23</u>	163	74	<u>20</u>	<u>162,099</u>	<u>8</u>
Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций		1 470,24	61,14			3	4,528	

Удал.ресурсы: C403-9020

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

78. C403-0674	5	<u>296,79</u>		1 484
Плита карнизная АК-21.10 /бетон B15 (M200), объем 0,17 м3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), шт.				

**Объем: 0,05\*100**

79. E311-01-146-1;	62,78	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	2 050	261	<u>1 789</u>	<u>0,578</u>	<u>36</u>
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т		4,15						

Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;

80. X403-1-14;	62,78	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	1 070		<u>1 070</u>	
Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т							

<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>504 559</b>	<b>61 348</b>	<b><u>9 758</u></b>	<b><u>6928</u></b>
-------------------------	----------------	---------------	---------------------	--------------------

			<b>594</b>	<b>46</b>
--	--	--	------------	-----------

<b>СТОИМОСТЬ</b>	<b>495 751</b>	<b>59 666</b>	<b><u>5 222</u></b>	<b><u>6747</u></b>
------------------	----------------	---------------	---------------------	--------------------

**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

			<b>154</b>	<b>13</b>
--	--	--	------------	-----------

<b>. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>	<b>48 333</b>
--	---------------

<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>	<b>55 625</b>
------------------------------	---------------

(%=109.8 - по стр. 1, 52;  
%=86 - по стр. 2, 13; %=82 -  
по стр. 3, 5, 68, 70; %=106.2 -  
по стр. 7, 8, 73; %=99 - по  
стр. 9, 46, 47, 51; %=94.5 - по  
стр. 10, 12, 19, 21-23, 28, 30-  
32, 35, 42, 43, 48, 50, 56, 57,  
67, 75; %=79 - по стр. 14, 16,  
40, 54; %=80 - по стр. 18, 26,  
27, 62, 72; %=83 - по стр. 36;  
%=108 - по стр. 53, 60, 61,  
66; %=139.5 - по стр. 76, 77;  
%=100 - по стр. 79)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 52; %=70 - по стр. 2, 13; %=62 - по стр. 3, 5, 68, 70; %=53.55 - по стр. 7, 8, 73; %=59.5 - по стр. 9, 46, 47, 51; %=46.75 - по стр. 10, 12, 19, 21-23, 28, 30-32, 35, 42, 43, 48, 50, 56, 57, 75; %=50 - по стр. 14, 16, 18, 26, 27, 40, 54, 62, 72; %=65 - по стр. 36; %=55.25 - по стр. 53, 60, 61, 66, 67; %=85 - по стр. 76, 77; %=60 - по стр. 79)		32 919			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		584 295			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		8 808	1 682	<u>4 536</u>	<u>181</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 63) . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 63) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		1 719		440	33
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		1 533			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		12 060			
Проверка сметной документации	0,1	596 355			
Итого		57 344			
Расчетная стоимость		34 452			
НДС	18	596 951			
Итого с НДС		3 118 310,17			
Проектные работы (в т.ч. НДС)		561 295,83			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС		3 679 606			
		5 000			
		3 684 606			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)