

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада жилого дома №20 по ул. Островского, г. Рязань

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. облс. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1. E53-21-6	2,7	<u>3 582,94</u>	<u>3 296,39</u>	9 674	774	<u>8 900</u>	<u>29,36</u>	<u>79</u>
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной гермет...		286,55	146,00			394	11,46	31

2. C101-2388	33,75	<u>72,80</u>		2 457				
Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.								

Объем: 2,7*100/8

3. E53-21-7	13,1	<u>6 314,95</u>	<u>6 005,27</u>	82 726	4 057	<u>78 669</u>	<u>31,73</u>	<u>416</u>
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, 100 м восстановленной герметизации стыков		309,68	267,79			3 508	21,02	275

Объем: 1580-270

4. C101-5361	995,6	<u>54,22</u>		53 981				
Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг								

Объем: 13,1*0,76*100

5. E07-05-039-07	2,7	<u>3 018,17</u>	<u>1 498,86</u>	8 149	567	<u>4 047</u>	<u>23,15</u>	<u>63</u>
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва		209,97	84,63			229	8,413	23
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								

6. C101-0605	-0,206	<u>17 183,00</u>		-3 535				
--------------	--------	------------------	--	--------	--	--	--	--

Мастика герметизирующая
нетвердеющая <Гэлан>, т

Объем: 2,7*(-0,0762)

7. С101-5361	205,7	<u>54,22</u>		11 155
Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг				

Объем: 2,7*(0,0762)*1000

8. Е15-04-006-03	1,58	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	116	114	<u>2</u>	<u>7,533</u>	<u>12</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		72,46	0,15				0,013	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9. С101-3451	0,024	<u>11 594,98</u>		275
Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т				

Объем: 1,58*0,015

10. Е15-07-001-01	31,6	<u>1 037,86</u>		32 796	791		<u>2,76</u>	<u>87</u>
Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно), 100 м		25,04						

Вычт.ресурсы: С113-0003:[М-(5.40=7716.70*0.0007)]

Начисления: Н5= 1.15

11. С101-2779	-3160	<u>10,11</u>		-31 948
Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1, м				

Объем: 31,6*(-100,0)

12. С101-2951	316	<u>6,45</u>		2 038
Лента малярная (скотч), ширина 50 мм, 10 м				

Объем: 31,6*(100,0)/10

13. Е56-2-2	0,364	<u>398,87</u>	<u>29,07</u>	146	135	<u>11</u>	<u>46,11</u>	<u>17</u>
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов		369,80	10,79			4	0,93	

14. С509-9900	1,245			
Строительный мусор, т				

Объем: 0,364*3,42

15. Е56-1-1	0,16	<u>1 208,52</u>	<u>156,80</u>	193	168	<u>25</u>	<u>128,73</u>	<u>21</u>
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 051,72	22,70			4	2,15	

16. С509-9900	1,706			
Строительный мусор, т				

Объем: 0,16*10,66

17. Е10-01-034-05	0,123	<u>307 188,01</u>	<u>609,94</u>	37 845	232	<u>75</u>	<u>215,683</u>	<u>27</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов		1 885,07	25,53			3	2,2	

Вычт.ресурсы: С101-2052:[М-(2213.86=6.38*347)]; С101-2054:[М-(564.45=7.95*71)]; С101-2789:[М-(1371.74=

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

18. Е10-01-034-06	0,241	<u>254 218,66</u>	<u>511,53</u>	61 216	353	<u>123</u>	<u>167,578</u>	<u>40</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов		1 464,63	9,57			2	0,825	
Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(1556.72=6.38*244)]; C101-2054:[M-(445.20=7.95*56)]; C101-2789:[M-(999.96=6.38*156)]; Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

ОТКОСЫ

19. Е62-41-1	0,26	<u>162,24</u>		42	42		<u>20,8</u>	<u>5</u>
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности		162,24						

20. Е15-02-031-01	0,08	<u>4 311,38</u>	<u>80,50</u>	344	174	<u>6</u>	<u>234,669</u>	<u>19</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	29,88			2	2,575	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

21. Е15-04-019-05	0,26	<u>721,18</u>	<u>8,91</u>	187	38	<u>2</u>	<u>15,87</u>	<u>4</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		147,43						

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

22. Е58-20-1	0,22	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	554	78	<u>1</u>	<u>41,41</u>	<u>9</u>
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	0,93				0,08	

23. С101-1875	-0,04	<u>11 200,00</u>		-453				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								

Объем: 0,22*(-0,184)

24. С101-2411	22	<u>26,41</u>		581				
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								

Объем: 0,22*100

25. С509-9900	0,049							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,22*0,224

ЦОКОЛЬ

26. Е62-41-1	2,5	<u>162,24</u>		406	406		<u>20,8</u>	<u>52</u>
--------------	-----	---------------	--	-----	-----	--	-------------	-----------

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	162,24							
27. Е61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,21	<u>2 894,74</u> 1 764,08	<u>1,21</u>	607	370		<u>201,84</u>	<u>42</u>
28. С509-9900 Строительный мусор, т Объем: 0,21*4,84	1,016							
29. Е15-04-019-06 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	2,5	<u>738,71</u> 120,24	<u>53,63</u>	1 847	301	<u>134</u>	<u>12,121</u>	<u>30</u>
БАЛКОНЫ								
30. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,1	<u>1 831,93</u> 784,15	<u>77,36</u> 43,61	183	78	<u>8</u> 4	<u>81,512</u> 3,475	<u>8</u>
31. Е15-04-019-06 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,12	<u>738,71</u> 120,24	<u>53,63</u>	88	14	<u>6</u>	<u>12,121</u>	<u>1</u>
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ								
32. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,3	<u>1 831,93</u> 784,15	<u>77,36</u> 43,61	549	235	<u>23</u> 13	<u>81,512</u> 3,475	<u>24</u> 1
33. Е46-01-008-02 Обетонирование балок и прогонов (ремонт ступеней), 1 м3	3,6	<u>1 176,24</u> 190,63	<u>38,21</u> 1,62	4 235	686	<u>138</u> 6	<u>22,94</u> 0,12	<u>83</u>
34. Е06-01-005-01	0,01	<u>66 853,93</u>	<u>4 432,63</u>	668	43	<u>44</u>	<u>507,472</u>	<u>5</u>

Устройство бетонной площадки входа, 100 м3 бетона и железобетона в деле	4 293,21	582,24			6	43,225		
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
35. Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,077	<u>1 038,18</u> 697,51	<u>0,87</u>	80	54		<u>80,73</u>	<u>6</u>
36. Е56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0,029	<u>288,06</u> 288,06		8	8		<u>36,28</u>	<u>1</u>
37. С509-9900 Строительный мусор, т Объем: 0,029*1,18	0,034							
38. Е56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,01	<u>1 807,42</u> 1 437,99	<u>369,43</u> 39,94	18	14	<u>4</u>	<u>179,3</u> 3,97	<u>2</u>
39. С509-9900 Строительный мусор, т Объем: 0,01*10,5	0,105							
40. Е10-04-013-01 Установка деревянных дверных блоков, 100 м2 проемов	0,029	<u>28 392,11</u> 735,13	<u>416,25</u> 23,13	823	21	<u>12</u> 1	<u>84,111</u> 1,713	<u>2</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
41. С101-0888 Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных, компл.	1	<u>168,30</u>		168				
42. Е62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверь) за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,555	<u>577,56</u> 163,61	<u>0,87</u>	320	91		<u>18,72</u>	<u>10</u>
43. Е10-01-044-11 Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон, 100 м2 проемов	0,058	<u>12 736,02</u> 1 086,45	<u>25,15</u> 1,35	738	63	<u>1</u>	<u>132,98</u> 0,1	<u>8</u>
44. Е53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором карнизные ж/б плиты, 100 м восстановленной герметизации стыков	1,834	<u>529,42</u> 507,33	<u>0,87</u>	971	930	<u>2</u>	<u>49,69</u>	<u>91</u>
45. Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	3,13	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	102	13	<u>89</u>	<u>0,578</u>	<u>2</u>

46. X403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	3,13	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	53	<u>53</u>
<hr/>					
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				280 403	10 850
					<u>92 375</u>
					4 176
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				280 403	10 850
					<u>92 375</u>
					<u>1166</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					4 176
					330
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				70 655	
(%=86 - по стр. 1, 3, 44; %=139.5 - по стр. 5; %=94.5 - по стр. 8, 10, 20, 21, 29-32, 34; %=82 - по стр. 13, 15, 36, 38; %=106.2 - по стр. 17, 18, 40, 43; %=80 - по стр. 19, 26, 35, 42; %=83 - по стр. 22; %=79 - по стр. 27; %=99 - по стр. 33; %=100 - по стр. 45)				13 651	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				9 816	
(%=70 - по стр. 1, 3, 44; %=85 - по стр. 5; %=46.75 - по стр. 8, 10, 20, 21, 29-32; %=62 - по стр. 13, 15, 36, 38; %=53.55 - по стр. 17, 18, 40, 43; %=50 - по стр. 19, 26, 27, 35, 42; %=65 - по стр. 22; %=59.5 - по стр. 33; %=55.25 - по стр. 34; %=60 - по стр. 45)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				303 870	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				303 870	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				13 651	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				9 816	
Проверка сметной документации	0,1			304	
Итого				304 174	
Расчетная стоимость				1 379 238,98	
НДС	18			248 263,02	
Итого с НДС				1 627 502	

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)