

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада жилого дома №3 проезд Яблочкова., г. Рязань

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ФАСАД</b>									
1.	E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	10,7	<u>790,06</u> 432,22	<u>7,63</u>	8 454	4 625	<u>82</u>	<u>50,025</u>	<u>535</u>
2.	E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,094	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 10,79	38	35	<u>3</u> 1	<u>46,11</u> 0,93	<u>4</u>
3.	C509-9900 Строительный мусор, т <b>Объем: 0,094*3,42</b>	0,321							
4.	E56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,06	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 22,70	72	63	<u>9</u> 1	<u>128,73</u> 2,15	<u>8</u>
5.	C509-9900 Строительный мусор, т <b>Объем: 0,06*10,66</b>	0,64							
6.	E10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов <i>Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2213.86=6.38*347) ]; C101-2054:[ M-(564.45=7.95*71) ]; C101-2789:[ M-(1371.74</i> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,011	<u>168 390,87</u> 1 716,21	<u>533,86</u> 25,53	1 853	19	<u>6</u>	<u>196,363</u> 2,2	<u>2</u>
7.	E10-01-034-04 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов <i>Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2060.74=6.38*323) ]; C101-2054:[ M-(532.65=7.95*67) ]; C101-2789:[ M-(1282.00</i> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,083	<u>306 648,66</u> 1 621,52	<u>533,14</u> 9,57	25 452	135	<u>44</u> 1	<u>185,53</u> 0,825	<u>15</u>
8.	E46-02-009-02	3,69	<u>178,00</u>		657	657		<u>22,82</u>	<u>84</u>

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2		178,00						
9. E15-02-001-01	3,69	<u>1 831,93</u>	<u>77,36</u>	6 760	2 894	<u>285</u>	<u>81,512</u>	<u>301</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		784,15	43,61			161	3,475	13
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
10. E15-04-019-06	9,211	<u>738,71</u>	<u>53,63</u>	6 805	1 108	<u>494</u>	<u>12,121</u>	<u>112</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		120,24						
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
11. E15-04-019-05	3,69	<u>721,18</u>	<u>8,91</u>	2 661	544	<u>33</u>	<u>15,87</u>	<u>59</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		147,43						
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
12. E62-9-2	0,17	<u>1 422,65</u>	<u>8,36</u>	241	120	<u>1</u>	<u>81,9</u>	<u>14</u>
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности		707,62	1,16				0,1	
13. E58-22-1	0,42	<u>863,90</u>	<u>0,87</u>	363	130		<u>37,8</u>	<u>16</u>
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.		308,83						
14. C509-9900	0,004							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,42*0,01								
15. E58-10-1	0,63	<u>6 796,71</u>	<u>11,33</u>	4 282	198	<u>7</u>	<u>36,8</u>	<u>23</u>
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м		313,90						
16. E58-10-3	0,18	<u>4 033,82</u>	<u>6,97</u>	726	98	<u>1</u>	<u>63,9</u>	<u>12</u>
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.		545,07						
17. E58-10-5	0,06	<u>4 051,69</u>	<u>6,97</u>	243	27		<u>53,1</u>	<u>3</u>
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.		452,94						
18. E58-10-6	0,06	<u>7 241,69</u>	<u>6,97</u>	434	27		<u>53,1</u>	<u>3</u>
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.		452,94						

ОТКОСЫ

19. E15-02-031-01	0,46	<u>4 311,38</u>	<u>80,50</u>	1 983	1 003	<u>37</u>	<u>234,669</u>	<u>108</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	29,88			14	2,575	1

**Объем: 23+23**

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

20. E15-04-019-05	0,23	<u>721,18</u>	<u>8,91</u>	166	34	<u>2</u>	<u>15,87</u>	<u>4</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		147,43						

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

21. E15-04-005-03	0,23	<u>1 734,45</u>	<u>17,13</u>	399	102	<u>4</u>	<u>49,335</u>	<u>11</u>
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности		442,53	0,29				0,025	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

22. E58-20-1	0,302	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	760	107	<u>2</u>	<u>41,41</u>	<u>13</u>
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	0,93				0,08	

**Объем: 5,2+25**

23. C101-1875	-0,056	<u>11 200,00</u>		-622				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								

**Объем: 0,302\*(-0,184)**

24. C101-2411	30,2	<u>26,41</u>		798				
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								

**Объем: 0,302\*100**

25. C509-9900	0,068							
Строительный мусор, т								

**Объем: 0,302\*0,224**

26. E12-01-010-01	0,05	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	500	55	<u>1</u>	<u>129,663</u>	<u>6</u>
Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38				0,25	

**Объем: 25\*0,2**

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

ЦОКОЛЬ

27. E15-02-001-01	1,329	<u>1 831,93</u>	<u>77,36</u>	2 435	1 042	<u>103</u>	<u>81,512</u>	<u>108</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		784,15	43,61			58	3,475	5

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

28. E15-04-019-06	1,329	<u>738,71</u>	<u>53,63</u>	982	160	<u>71</u>	<u>12,121</u>	<u>16</u>
-------------------	-------	---------------	--------------	-----	-----	-----------	---------------	-----------

Окраска фасадов  
акриловыми составами с  
лесов краскопультами с  
подготовкой поверхности,  
100 м2 окрашиваемой  
поверхности

120,24

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

#### БАЛКОНЫ

29. E12-01-010-01	0,028	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	281	31	<u>1</u>	<u>129,663</u>	<u>4</u>
Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38				0,25	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

30. E09-02-028-02	0,08	<u>4 916,32</u>	<u>2 634,05</u>	394	72	<u>211</u>	<u>96,727</u>	<u>8</u>
Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа прим., 100 м2		898,59	255,68			20	18,925	2

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

31. C101-4645	4,8	<u>3,41</u>		16				
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм, 10 шт.								

**Объем: 0,08\*60**

32. C101-3031	0,051	<u>12 408,44</u>		633				
Профилированный настил окрашенный С8-1000-0,5, т								

**бъем: 0,08\*1,08\*5,9/1000\*100**

#### ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

33. E58-17-1	0,04	<u>82,25</u>	<u>0,43</u>	3	3		<u>10,49</u>	
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия кровли		81,82						

34. C509-9900	0,02							
Строительный мусор, т								

**Объем: 0,04\*0,51**

35. E46-03-001-01	0,1	<u>1 962,04</u>	<u>723,53</u>	196	17	<u>72</u>	<u>17,3</u>	<u>2</u>
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий		166,43	190,24			19	16,4	2

36. E06-01-015-01	0,01	<u>13 388,41</u>	<u>75,31</u>	134	32	<u>1</u>	<u>362,262</u>	<u>4</u>
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т		3 209,64	4,23				0,313	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

37. E09-03-014-01	0,1	<u>721,18</u>	<u>334,03</u>	72	39	<u>33</u>	<u>44,296</u>	<u>4</u>
Демонтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций		387,15	36,23			4	2,674	

Начисления: H3= 0.7, H4= 0.7, H5= 0.7, H48= 0

38. E09-03-014-01	0,04	<u>1 466,71</u>	<u>596,48</u>	58	25	<u>24</u>	<u>72,772</u>	<u>3</u>
-------------------	------	-----------------	---------------	----	----	-----------	---------------	----------

Монтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций	636,03	64,70		3	4,775		
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
39. С201-0843 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0,04	<u>11 500,00</u>		460			
40. Е15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	<u>1 175,65</u> 724,03	<u>3,66</u> 0,15	23	14	<u>81,719</u> 0,013	<u>2</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
41. Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,035	<u>1 038,18</u> 697,51	<u>0,87</u>	36	24	<u>80,73</u>	<u>3</u>
42. Е58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	0,045	<u>1 766,82</u> 169,52	<u>26,57</u> 3,71	80	8	<u>1</u> <u>21,35</u> 0,32	<u>1</u>
43. Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия	0,045	<u>1 110,10</u> 356,81	<u>600,64</u> 46,79	50	16	<u>27</u> <u>40,825</u> 2 3,263	<u>2</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
44. С101-3842 Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-	0,029	<u>11 320,50</u>		325			
<b>ъем: 0,045*1,08*5,9/1000*100</b>							
45. С101-4645 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм, 10 шт.	2,7	<u>3,41</u>		9			
<b>Объем: 0,045*60</b>							
46. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (конек+примыкания) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,02	<u>10 023,19</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	201	22	<u>1</u> <u>129,663</u> 0,25	<u>3</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
47. Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	1	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	32	4	<u>28</u> <u>0,578</u>	<u>1</u>
<i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;</i>							
48. Х403-1-14;	1	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	17		<u>17</u>	

Перевозка грузов  
автомобилями-самосвалами  
(работающими вне карьеров)  
на расстояние 14 км. (класс  
груза 1), т

<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>		<b>69 462</b>	<b>13 490</b>	<b><u>1 601</u></b>	<b><u>1494</u></b>
				<b>284</b>	<b>23</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>		<b>68 428</b>	<b>13 338</b>	<b><u>1 306</u></b>	<b><u>1477</u></b>
				<b>255</b>	<b>21</b>
<b>. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>		<b>1 781</b>			
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>		<b>13 511</b>			
(%=109.8 - по стр. 1; %=82 - по стр. 2, 4; %=106.2 - по стр. 6, 7; %=99 - по стр. 8, 35; %=94.5 - по стр. 9-11, 19- 21, 27, 28, 36, 40; %=80 - по стр. 12, 41; %=83 - по стр. 13, 15-18, 22, 33, 42; %=108 - по стр. 26, 29, 46; %=100 - по стр. 47)					
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>		<b>7 579</b>			
(%=68 - по стр. 1; %=62 - по стр. 2, 4; %=53.55 - по стр. 6, 7; %=59.5 - по стр. 8, 35; %=46.75 - по стр. 9- 11, 19-21, 27, 28, 40; %=50 - по стр. 12, 41; %=65 - по стр. 13, 15-18, 22, 33, 42; %=55.25 - по стр. 26, 29, 36, 46; %=60 - по стр. 47)					
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>		<b>89 518</b>			
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>		<b>1 034</b>	<b>152</b>	<b><u>295</u></b>	<b><u>17</u></b>
				<b>29</b>	<b>2</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>		<b>148</b>			
(%=81 - по стр. 30, 37, 38, 43)					
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>		<b>130</b>			
(%=72.25 - по стр. 30, 37, 38, 43)					
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>		<b>1 312</b>			
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>		<b>90 830</b>			
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>		<b>13 659</b>			
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>7 709</b>			
Проверка сметной документации	<b>0,5</b>	<b>454</b>			
<b>Итого</b>		<b>91 284</b>			
<b>Расчетная стоимость НДС</b>	<b>18</b>	<b>638 807,63</b>			
<b>Итого с НДС</b>		<b>114 985,37</b>			
<b>Проектные работы</b>		<b>753 793</b>			
<b>Всего по смете</b>	вт.ч. НДС	<b>5 000</b>			
		<b>758 793</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)