

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвального помещения дома №18 по ул. Черновицкая, г. Рязань

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E68-12-5 Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3	0,14	<u>2 556,57</u> 628,75	<u>1 927,82</u> 231,52	358	88	<u>270</u> 32	<u>77,72</u> 16,85	<u>11</u> 2
2.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную, 100 м3 грунта <i>Начисления: H5= 1.15</i>	0,14	<u>1 381,38</u> 1 381,38		193	193		<u>177,1</u>	<u>25</u>
3.	E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,14	<u>2 836,83</u> 144,98	<u>2 679,65</u> 221,91	397	20	<u>375</u> 31	<u>18,078</u> 17,35	<u>3</u> 2
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>									
4.	S408-0122 Песок природный для строительных работ средний, <b>Объем: 0,14*110</b>	15,4	<u>55,26</u>		851				
5.	E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	1,4	<u>3 139,45</u> 255,29	<u>342,36</u> 43,75	4 395	357	<u>479</u> 61	<u>30,176</u> 3,963	<u>42</u> 6
6.	E27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: H3= 1.25*2, H4= 1.25*2, H5= 1.15*2, H48= 2</i>	-1,4	<u>470,41</u> 10,51	<u>22,50</u> 2,53	-659	-15	<u>-32</u> -4	<u>1,242</u> 0,25	<u>-2</u>
7.	E11-01-015-01 Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	1,4	<u>2 414,47</u> 369,16	<u>271,15</u> 37,31	3 381	517	<u>380</u> 52	<u>46,495</u> 3,55	<u>65</u> 5
8.	E11-01-015-02	1,4	<u>1 252,25</u>	<u>31,70</u>	1 753	61	<u>44</u>	<u>5,474</u>	<u>8</u>

Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (до 50 мм), 100 м2 покрытия	43,47	11,00		15	0,95	1		
<i>Начисления: Н3= 1.25*4, Н4= 1.25*4, Н5= 1.15*4, Н48= 4</i>								
9. Е56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0,014	<u>288,06</u> 288,06		4	4		<u>36,28</u>	<u>1</u>
10. С509-9900 Строительный мусор, т <b>Объем: 0,014*1,18</b>	0,017							
11. Е56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,01	<u>1 807,42</u> 1 437,99	<u>369,43</u> 39,94	18	14	<u>4</u>	<u>179,3</u> 3,97	<u>2</u>
12. С509-9900 Строительный мусор, т <b>Объем: 0,01*10,5</b>	0,105							
13. Е09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1,4	<u>78,06</u> 27,38	<u>23,84</u>	109	38	<u>33</u>	<u>2,76</u>	<u>4</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
14. С101-0887 Скобяные изделия для блоков входных	1	<u>94,68</u>		95				
15. С203-8120 Дверь металлическая однопольная, шт.	1	<u>2 997,92</u>		2 998				
16. Е15-04-030-02 Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверь с двух сторон), количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,028	<u>629,37</u> 124,41	<u>3,66</u> 0,15	17	3		<u>14,042</u> 0,013	
<b>Объем: 1,4*2</b>								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
17. Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т <i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;</i>	32,2	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	1 051	134	<u>917</u>	<u>0,578</u>	<u>19</u>
18. Х403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	32,2	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	549		<u>549</u>		
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>15 510</b>	<b>1 414</b>	<b><u>3 019</u></b> <b>187</b>		<b><u>178</u></b> <b>16</b>

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		15 401	1 376	<u>2 986</u>	<u>174</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		3 944		187	16
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=72 - по стр. 2; %=127.8 - по стр. 3, 5, 6; %=110.7 - по стр. 7, 8; %=82 - по стр. 9, 11; %=94.5 - по стр. 16; %=100 - по стр. 17)		1 704			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 17; %=38.25 - по стр. 2; %=80.75 - по стр. 3, 5, 6; %=63.75 - по стр. 7, 8; %=62 - по стр. 9, 11; %=46.75 - по стр. 16)		1 013			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		18 118			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		109	38	33	4
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 13)		31			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 13)		27			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		167			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		18 285			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		1 735			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		1 040			
Проверка сметной документации	0,5	91			
Итого		18 376			
Расчетная стоимость		132771,19			
НДС	18	23 898,81			
Итого с НДС		156 670			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)