

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвального помещения дома №50 по ул. Гоголя, г. Рязань

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0,095	<u>6 008,44</u> 2 022,24	<u>3 986,20</u> 423,83	571	192	<u>379</u> 40	<u>243,35</u> 41,39	<u>23</u> 4
3.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную, 100 м3 грунта	0,315	<u>1 381,38</u> 1 381,38		435	435		<u>177,1</u>	<u>56</u>
Начисления: H5= 1.15									
4.	E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,158	<u>2 836,83</u> 144,98	<u>2 679,65</u> 221,91	448	23	<u>423</u> 35	<u>18,078</u> 17,35	<u>3</u> 3
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
5.	S408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3	17,38	<u>55,26</u>		960				
Объем: 0,158*110									
6.	E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров	1,576	<u>3 139,45</u> 255,29	<u>342,36</u> 43,75	4 948	402	<u>540</u> 69	<u>30,176</u> 3,963	<u>48</u> 6
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
7.	E27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27- 07-002-01 до 10 см, 100 м2 дорожек и тротуаров	-1,576	<u>470,41</u> 10,51	<u>22,50</u> 2,53	-741	-17	<u>-35</u> -4	<u>1,242</u> 0,25	<u>-2</u>
Начисления: H3= 1.25*2, H4= 1.25*2, H5= 1.15*2, H48= 2									
8.	E27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров (отмостка) однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	1,576	<u>3 413,58</u> 161,53	<u>72,10</u> 0,71	5 381	255	<u>114</u> 1	<u>17,388</u> 0,063	<u>27</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									

9. Е27-07-001-02	1,576	<u>3 326,24</u>	<u>63,00</u>	5 242	234	<u>99</u>	<u>16,008</u>	<u>25</u>
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см, 100 м2 покрытия		148,70						
Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6								
30. Е15-04-030-02	0,012	<u>629,37</u>	<u>3,66</u>	7	1		<u>14,042</u>	
Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверь), количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		124,41	0,15				0,013	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
35. Е10-01-039-05	0,01	<u>1 948,66</u>	<u>983,00</u>	20	10	<u>10</u>	<u>114,144</u>	<u>1</u>
Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов		965,66	117,94			1	8,736	
Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0								
36. Е10-01-039-05	0,01	<u>51 218,85</u>	<u>1 535,94</u>	512	14	<u>15</u>	<u>164,082</u>	<u>2</u>
Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов		1 388,13	184,28			2	13,65	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
37. С101-0889	1	<u>74,21</u>		74				
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл.								
38. Е311-01-146-1;	21,85	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	714	91	<u>623</u>	<u>0,578</u>	<u>13</u>
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т		4,15						
Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;								
40. Х403-1-14;	21,85	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	372		<u>372</u>		
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т								
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				18 943	1 640	<u>2 540</u>		<u>196</u>
СТОИМОСТЬ				18 943	1 640	<u>144</u>		<u>13</u>
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ								
РАБОТ -								
						144		13
. МАТЕРИАЛЫ НЕ				1 034				
УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -								
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				1 950				
(%=104 - по стр. 2; %=72 - по стр. 3; %=127.8 - по стр. 4, 6-9; %=94.5 - по стр. 30; %=106.2 - по стр. 35, 36; %=100 - по стр. 38)								
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				1 181				
(%=60 - по стр. 2, 38; %=38.25 - по стр. 3; %=80.75 - по стр. 4, 6-9; %=53.55 - по стр. 35, 36)								

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		22 074
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		22 074
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		1 950
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		1 181
Проверка сметной документации	0,5	110
Итого		22 184
Расчетная стоимость		159 340,68
НДС	18	28 681,32
Всего по объекту		188 022

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)