

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвального помещения дома №24 по ул. Дачная, г. Рязань

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных отмоксти, 100 м3 конструкций	0,175	<u>6 008,44</u> 2 022,24	<u>3 986,20</u> 423,83	1 052	354	<u>698</u> 74	<u>243,35</u> 41,39	<u>42,5863</u> 7,24325
Начисления: H5= 1.15									
2.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную, 100 м3 грунта	0,36	<u>1 381,38</u> 1 381,38		497	497		<u>177,1</u>	<u>63,756</u>
Начисления: H5= 1.15									
3.	E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,175	<u>2 836,83</u> 144,98	<u>2 679,65</u> 221,91	496	25	<u>469</u> 39	<u>18,078</u> 17,35	<u>3,16365</u> 3,03625
Удал.ресурсы: C408-9040 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
4.	C408-0122 Песок природный для строительных работ средний,	19,25	<u>55,26</u>		1 064				
Объем: 0,175*110									
5.	E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под отмостку из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров	1,75	<u>3 139,45</u> 255,29	<u>342,36</u> 43,75	5 494	447	<u>599</u> 77	<u>30,176</u> 3,9625	<u>52,808</u> 6,93438
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
6.	E27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см, 100 м2 дорожек и тротуаров	-1,75	<u>470,41</u> 10,51	<u>22,50</u> 2,53	-822	-18	<u>-39</u> -4	<u>1,242</u> 0,25	<u>-2,1735</u> -0,4375
Начисления: H3= 1.25*2, H4= 1.25*2, H5= 1.15*2, H48= 2									
7.	E27-07-001-01	1,75	<u>3 413,58</u>	<u>72,10</u>	5 974	283	<u>126</u>	<u>17,388</u>	<u>30,429</u>

Устройство асфальтобетонных покрытий отмотки однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	161,53	0,71				1	0,0625	0,10938
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
8. Е27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см, 100 м2 покрытия	1,75	<u>3 326,24</u> 148,70	<u>63,00</u>	5 820	260	<u>110</u>	<u>16,008</u>	<u>28,014</u>
<i>Начисления: Н3= 6*1.25, Н4= 6*1.25, Н5= 6*1.15, Н48= 6</i>								
9. Е56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0,019	<u>288,06</u> 288,06		5	5		<u>36,28</u>	<u>0,68569</u>
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>								
10. С509-9900 Строительный мусор, т	0,022							
Объем: 0,0189*1,18								
11. Е56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,01	<u>1 807,42</u> 1 437,99	<u>369,43</u> 39,94	18	14	<u>4</u>	<u>179,3</u> 3,97	<u>1,793</u> 0,0397
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>								
12. С509-9900 Строительный мусор, т	0,105							
Объем: 0,01*10,5								
13. Е09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1,89	<u>78,06</u> 27,38	<u>23,84</u>	148	52	<u>45</u>	<u>2,76</u>	<u>5,2164</u>
<i>Удал.ресурсы: С101-9411; С203-9066</i>								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
14. С101-0887 Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.	1	<u>94,68</u>		95				
15. С203-8120 Дверь металлическая однопольная утепленная , шт.	1	<u>2 997,92</u>		2 998				
16. Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	40,25	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	1 314	167	<u>1 147</u>	<u>0,5777</u>	<u>23,2524</u>
<i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;</i>								
17. Х403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	40,25	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	686		<u>686</u>		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				24 839	2 086	<u>3 845</u> 187		<u>249,53</u> 16,925

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		24 691	2 034	<u>3 800</u>	<u>244,31</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		4 157		187	16,925
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=72 - по стр. 2; %=127.8 - по стр. 3, 5-8; %=82 - по стр. 9, 11; %=100 - по стр. 16)		2 404			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 16; %=38.25 - по стр. 2; %=80.75 - по стр. 3, 5-8; %=62 - по стр. 9, 11)		1 455			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		28 550			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		148	52	45	5,2164
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 13)		42			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 13)		38			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		228			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		28 778			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		2 446			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		1 493			
Проверка сметной документации	0,5	144			
Итого с ПСД		28 922			
Расчетная стоимость		208 403,39			
НДС	18	37 512,61			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС		245 916			

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)