

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 20

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

| | | | |
|--|-------|-----------------------------|-------------------------------|
| 9. С410-0011 | 11,21 | <u>425,16</u> | 4 766 |
| Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т | | | |
| Объем: 1,57*(7,14) | | | |
| 10. Е27-07-001-02 | 1,57 | <u>3 326,24</u> 148,70 | 63,00 |
| На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6мм, 100 м ² покрытия | | | |
| <i>Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6</i> | | | |
| 11. С410-0054 | -11,4 | <u>429,00</u> | -4 890 |
| Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т | | | |
| Объем: 1,57*(-1,21) | | | |
| <i>Начисления: Н48= 6</i> | | | |
| 12. С410-0011 | 11,4 | <u>425,16</u> | 4 846 |
| Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т | | | |
| Объем: 1,57*(1,21) | | | |
| <i>Начисления: Н48= 6</i> | | | |
| 13. Е56-10-1 | 0,048 | <u>288,06</u> 288,06 | 14 |
| Снятие дверных полотен, 100 м ² дверных полотен | | | |
| 14. С509-9900 | 0,057 | | |
| Строительный мусор, т | | | |
| Объем: 0,048*1,18 | | | |
| 15. Е56-9-1 | 0,04 | <u>1 807,42</u> 1 437,99 | <u>369,43</u> 39,94 |
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отшивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | | | |
| 16. Е09-04-012-01 | 4,8 | <u>78,06</u> 27,38 | <u>23,84</u> |
| Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м ² проема | | | |
| <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> | | | |
| 17. С101-0887 | 4 | <u>94,68</u> | 379 |
| Скобяные изделия для блоков входных | | | |
| 18. С203-8120 | 4 | <u>2 997,92</u> | 11 992 |
| Дверь противопожарная металлическая однопольная, шт. | | | |
| 19. Е15-04-030-02 | 0,1 | <u>629,37</u> | <u>3,66</u> |
| | | | 62 |
| | | | 12 |
| | | | <u>14,0415</u> <u>1,40415</u> |

| | | | | | |
|--|--------|------|--|--------|---------|
| Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверь), количество окрасок 2, 100 м ² окрашиваемой поверхности | 124,41 | 0,15 | | 0,0125 | 0,00125 |
|--|--------|------|--|--------|---------|

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------|----------------|----|---|---|---------------|--------------------|
| 20. Е09-06-001-02 Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали решетки на окна, 1 т конструкций | 0,006 | 649,33 433,24 | 132,92 1,62 | 3 | 2 | 1 | 50,79 0,12 | 0,27935 0,00066 |
| 21. С201-0843 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т | 0,006 | 11 500,00 | | 63 | | | | |

Объем: 0,0055*1

| | | | | | | | | |
|--|----|---------------|-------|-----|----|-----|--------|---------|
| 22. Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т | 22 | 32,64 4,15 | 28,49 | 718 | 91 | 627 | 0,5777 | 12,7094 |
| <i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;</i> | | | | | | | | |
| 23. X403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т | 22 | 17,04 | 17,04 | 375 | | | 375 | |

| | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 31 136 | 1 824 | 2 643 | 215,56 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 30 696 | 1 691 | 2 528 | 12,702 |
| | | | | 143 |
| . МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 22 937 | | | 12,701 |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=72 - по стр. 2; %=127.8 - по стр. 3, 5-7, 10; %=82 - по стр. 13, 15; %=94.5 - по стр. 19; %=100 - по стр. 22) | 1 984 | | | |
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 22; %=38.25 - по стр. 2; %=80.75 - по стр. 3, 5-7, 10; %=62 - по стр. 13, 15; %=46.75 - по стр. 19) | 1 214 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 33 894 | | | |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 440 | 133 | 115 | 13,527 |
| | | | | 0,0007 |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 16, 20) | 108 | | | |
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 16, 20) | 96 | | | |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ | 644 |
| МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ | |
| РАБОТ - | |
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 34 538 |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ | 2 092 |
| РАСХОДЫ | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 310 |
| Проверка сметной | 0,5 |
| документации | 173 |
| Итого | 34 711 |
| Расчетная стоимость | 188 504,24 |
| НДС | 33 930,76 |
| Итого с НДС | 222 435 |

Составил: _____
 (должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: _____
 (должность, подпись, Ф.И.О.)