

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 34

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных отмостки, 100 м3 конструкций	0,171	<u>6 008,44</u> 2 022,24	<u>3 986,20</u> 423,83	1 025	345	<u>680</u> 72	<u>243,35</u> 41,39	<u>41,5155</u> 7,06113
2.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную, 100 м3 грунта <i>Начисления: H5= 1.15</i>	0,341	<u>1 381,38</u> 1 381,38		471	471		<u>177,1</u>	<u>60,4265</u>
3.	E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) <i>Удал.ресурсы: C408-9040</i> <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0,171	<u>2 836,83</u> 144,98	<u>2 679,65</u> 221,91	484	25	<u>457</u> 38	<u>18,078</u> 17,35	<u>3,08411</u> 2,95991
4.	C408-0122 Песок природный для строительных работ средний, Объем: 0,1706*110	18,77	<u>55,26</u>		1 037				
5.	E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под отмостку из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	1,706	<u>3 139,45</u> 255,29	<u>342,36</u> 43,75	5 356	436	<u>584</u> 75	<u>30,176</u> 3,9625	<u>51,4803</u> 6,76003
6.	E27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27- 07-002-01 до 10 см, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: H3= 1.25*2, H4= 1.25*2, H5= 1.15*2, H48= 2</i>	-1,706	<u>470,41</u> 10,51	<u>22,50</u> 2,53	-802	-18	<u>-38</u> -4	<u>1,242</u> 0,25	<u>-2,1189</u> -0,4265
7.	E27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальто- бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	1,706	<u>3 413,58</u> 161,53	<u>72,10</u> 0,71	5 824	276	<u>123</u> 1	<u>17,388</u> 0,0625	<u>29,6639</u> 0,10663
8.	C410-0054	-12,18	<u>429,00</u>		-5 226				

Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т

Объем: 1,706*(-7,14)

9.	C410-0011	12,18	<u>425,16</u>		5 179				
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т								
10.	E27-07-001-02	1,706	<u>3 326,24</u>	<u>63,00</u>	5 674	254	<u>107</u>	<u>16,008</u>	<u>27,3096</u>
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см, 100 м2 покрытия		148,70						
	Начисления: H3= 6*1.25, H4= 6*1.25, H5= 6*1.15, H48= 6								
11.	C410-0054	-12,39	<u>429,00</u>		-5 313				
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т								
	Объем: 1,706*(-1,21)								
	Начисления: H48= 6								
12.	C410-0011	12,39	<u>425,16</u>		5 268				
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т								
13.	E56-10-1	0,015	<u>288,06</u>		4	4		<u>36,28</u>	<u>0,5442</u>
	Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен		288,06						
	Удал.ресурсы: C509-9900								
14.	C509-9900	0,018							
	Строительный мусор, т								
	Объем: 0,015*1,18								
15.	E56-9-1	0,01	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	18	14	<u>4</u>	<u>179,3</u>	<u>1,793</u>
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94				3,97	0,0397
	Удал.ресурсы: C509-9900								
16.	C509-9900	0,105							
	Строительный мусор, т								
	Объем: 0,01*10,5								
17.	E09-04-012-01	1,5	<u>78,06</u>	<u>23,84</u>	117	41	<u>36</u>	<u>2,76</u>	<u>4,14</u>
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема		27,38						
	Удал.ресурсы: C101-9411; C203-9066								
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
18.	C101-0887	1	<u>94,68</u>		95				
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.								
19.	C203-8120	1	<u>2 997,92</u>		2 998				
	Дверь металлическая однопольная, шт.								

20. ЕЗ11-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	41,07	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	1 340	170	<u>1 170</u>	<u>0,5777</u>	<u>23,7261</u>
--	-------	----------------------	--------------	-------	-----	--------------	---------------	----------------

Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;

21. Х403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	41,07	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	700		<u>700</u>		
--	-------	--------------	--------------	-----	--	------------	--	--

. ИТОГО ПО СМЕТЕ				24 249	2 018	<u>3 823</u>		<u>241,56</u>
						182		<u>16,501</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				24 132	1 977	<u>3 787</u>		<u>237,42</u>
						182		16,501
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				14 577				
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				2 342				
(%=104 - по стр. 1; %=72 - по стр. 2; %=127.8 - по стр. 3, 5-7, 10; %=82 - по стр. 13, 15; %=100 - по стр. 20)								
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				1 418				
(%=60 - по стр. 1, 20; %=38.25 - по стр. 2; %=80.75 - по стр. 3, 5-7, 10; %=62 - по стр. 13, 15)								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				27 892				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				117	41	36		4,14
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				33				
(%=81 - по стр. 17)								
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				30				
(%=72.25 - по стр. 17)								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				180				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				28 072				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 375				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 448				
Проверка сметной документации	0,5			140				
Итого				28 212				
Расчетная стоимость				198 929,66				
НДС	18			35 807,34				
Всего по смете с НДС				234 737				

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)