

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Скопин, ул. Красноармейская, д. 2а

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ФАСАД</b>									
12.	E56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2	0,009	<u>761,66</u> 761,66		7	7		<u>94,97</u>	<u>1</u>
13.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,032							
<b>Объем: 0,009*3,5</b>									
14.	E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,025	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 10,79	10	9	<u>1</u>	<u>46,11</u> 0,93	<u>1</u>
15.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,084							
<b>Объем: 0,0246*3,42</b>									
16.	E56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,01	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 22,70	13	11	<u>2</u>	<u>128,73</u> 2,15	<u>1</u>
17.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,107							
<b>Объем: 0,01*10,66</b>									
23.	E10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0,025	<u>254 218,66</u> 1 464,63	<u>511,53</u> 9,57	6 254	36	<u>13</u>	<u>167,578</u> 0,825	<u>4</u>
Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(1556.72=6.38*244) ]; C101-2054:[ M-(445.20=7.95*56) ]; C101-2789:[ M-(999.96=6.41									
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
27.	E10-01-035-02 Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах, 100 п. м	0,019	<u>3 729,05</u> 208,55	<u>22,66</u> 0,73	69	4		<u>24,449</u> 0,063	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
35.	C101-2911 Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м	1,85	<u>314,12</u>		581				
52.	E53-21-15	0,1	<u>529,42</u>	<u>0,87</u>	53	51		<u>49,69</u>	<u>5</u>

Устройство промазки и  
расшивка швов панелей  
перекрытий раствором снизу,  
100 м восстановленной  
герметизации стыков

507,33

#### ОТКОСЫ

57. E15-02-031-01	0,031	<u>4 311,38</u>	<u>80,50</u>	134	68	<u>2</u> <u>234,669</u>	<u>7</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	29,88			1 2,575	

**Объем: 2,1+1**

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

58. E15-04-019-05	0,01	<u>721,18</u>	<u>8,91</u>	7	1	<u>15,87</u>	
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		147,43					

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

59. E15-04-005-03	0,021	<u>1 734,45</u>	<u>17,13</u>	36	9	<u>49,335</u>	<u>1</u>
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности		442,53	0,29			0,025	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

60. E58-20-1	0,015	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	38	5	<u>41,41</u>	<u>1</u>
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	0,93			0,08	

61. C101-1875	-0,003	<u>11 200,00</u>		-31			
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т							

**Объем: 0,0151\*(-0,184)**

62. C101-2411	1,51	<u>26,41</u>		40			
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м							

**Объем: 0,0151\*100**

63. C509-9900	0,003						
Строительный мусор, т							

**Объем: 0,0151\*0,224**

#### ЦОКОЛЬ

68. E61-10-1	0,3	<u>2 894,74</u>	<u>1,21</u>	868	529	<u>201,84</u>	<u>61</u>
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности		1 764,08					

69. C509-9900	1,452						
Строительный мусор, т							

**Объем: 0,3\*4,84**

70. E15-04-019-06	0,3	<u>738,71</u>	<u>53,63</u>	221	36	<u>16</u> <u>12,121</u>	<u>4</u>
-------------------	-----	---------------	--------------	-----	----	-------------------------	----------

Начисления:  $H3 = 1.25$ ,  $H4 = 1.25$ ,  $H5 = 1.15$

171 E56-10-1	0,028	<u>288,06</u>	8	8	<u>36,28</u>	<u>1</u>
. Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен		288,06				

**Объем: 0,028\*1,18**

173	E56-9-1	0,01	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	18	14	<u>4</u>	<u>179,3</u>	<u>2</u>
	. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94				3,97	

**Объем:  $0,01 \cdot 10,5$**

175 E09-04-012-01	2,8	<u>78,06</u>	<u>23,84</u>	219	77	<u>67</u>	<u>2,76</u>	<u>8</u>
. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема		27,38						

Начисления:  $H3 = 1.25$ ,  $H4 = 1.25$ ,  $H5 = 1.15$

176 C101-0888	1	<u>168,30</u>	168
. Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных, компл.			

179 C203-8125	1	<u>4 355,88</u>	4 356
. Дверь металлическая			
двупольная, шт.			

196	E311-01-146-1;	1,82	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	60	8	<u>52</u>	<u>0,578</u>	<u>1</u>
	. Погрузка. Мусор строительный		4,15						
	с погрузкой вручную, т								

Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;

198 Х403-1-7;	1,82	<u>9,48</u>	<u>9,48</u>	17	<u>17</u>
. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т					

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	13 146	873	<u>174</u>	<u>98</u>
------------------	--------	-----	------------	-----------

СТОИМОСТЬ	12 927	796	<u>107</u>	<u>90</u>
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ				
РАБОТ -				

**1**

**. МАТЕРИАЛЫ НЕ 5 145**

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	665
---------------------	-----

(% = 82 - по стр. 12, 14, 16, 171, 173; % = 106.2 - по стр. 23, 27; % = 86 - по стр. 52; % = 94.5 - по стр. 57-59, 70; % = 83 - по стр. 60; % = 79 - по стр. 68; % = 100 - по стр. 196)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	414			
(%=62 - по стр. 12, 14, 16, 171, 173; %=53.55 - по стр. 23, 27; %=70 - по стр. 52; %=46.75 - по стр. 57, 59, 70; %=65 - по стр. 60; %=50 - по стр. 68; %=60 - по стр. 196)				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 006			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	219	77	67	8
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	62			
(%=81 - по стр. 175)				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	56			
(%=72.25 - по стр. 175)				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	337			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	14 343			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	727			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	470			
Итого с ПСД	14 343			
Расчетная стоимость НДС	53 854,24			
	9 693,76			
Всего по объекту	63 548			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)