

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Михайловский район, р.п. Октябрьский, ул. 1 Мая, д.5

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения   | Количество | Стоим. ед., руб.              |                        | Общая стоимость, руб. |                        |                | Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч |            |
|-------|--|------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|--|------------|
|       |  |            | всего                         | экс. маш.              | всего                 | оплата труда осн. раб. | экс. маш.      | обслуж. машины                                 |            |
|       |  |            | оплата труда осн. раб.        | в т.ч. опл. труда мех. |                       |                        |                | на ед.   | всего      |
| 1     | 2  | 3          | 4                             | 5                      | 6                     | 7                      | 8              | 9  | 10         |
|       | <b>ФАСАД</b>   |            |                               |                        |                       |                        |                |  |            |
| 1.    | E08-07-001-02<br>Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов<br><i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>   | 5,7        | <u>790,06</u><br>432,22       | <u>7,63</u>            | 4 503                 | 2 464                  | <u>43</u>      | <u>50,025</u>                                  | <u>285</u> |
| 2.    | E56-2-2<br>Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов<br><i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>  | 0,033      | <u>398,87</u><br>369,80       | <u>29,07</u><br>10,79  | 13                    | 12                     | <u>1</u>       | <u>46,11</u><br>0,93                           | <u>2</u>   |
| 3.    | C509-9900<br>Строительный мусор, т<br><b>Объем: 0,033*3,42</b>   | 0,113      |                               |                        |                       |                        |                |  |            |
| 4.    | E56-1-1<br>Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок<br><i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>   | 0,02       | <u>1 208,52</u><br>1 051,72   | <u>156,80</u><br>22,70 | 24                    | 21                     | <u>3</u>       | <u>128,73</u><br>2,15                          | <u>3</u>   |
| 5.    | C509-9900<br>Строительный мусор, т<br><b>Объем: 0,02*10,66</b>   | 0,213      |                               |                        |                       |                        |                |  |            |
| 6.    | E10-01-034-05<br>Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов<br><b>Объем: 1,76*2</b><br><i>Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2213.86=6.38*347) ]; C101-2054:[ M-(564.45=7.95*71) ]; C101-2789:[ M-(1371.74=</i><br><i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i> | 0,035      | <u>307 188,01</u><br>1 885,07 | <u>609,94</u><br>25,53 | 10 812                | 66                     | <u>21</u><br>1 | <u>215,683</u><br>2,2                          | <u>8</u>   |
| 7.    | E61-10-3<br>Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности   | 2          | <u>2 775,97</u><br>1 645,31   | <u>1,21</u>            | 5 552                 | 3 291                  | <u>2</u>       | <u>188,25</u>                                  | <u>377</u> |

|  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
|--|-------|------------------|--------------|--------|-----|-------------|---------------|-----------|
| 8. C509-9900   | 9,68  |                  |              |        |     |             |               |           |
| Строительный мусор, т  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| <b>Объем: 2*4,84</b>   |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| 9. E15-04-029-04   | 2     | <u>192,00</u>    | <u>13,86</u> | 384    | 356 | <u>28</u>   | <u>19,861</u> | <u>40</u> |
| Армирование стеклотканной  |       | 178,15           | 0,29         |        |     | 1           | 0,025         |           |
| штукатурной армирующей   |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| сеткой стен фасада, 100 м2   |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| отделяваемой поверхности   |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| Вычт.ресурсы: C101-0622:[ M-(915.82=69.75*13.13) ]; C101-1814:[ M-(8.48=16.95*0.5) ]; C101-2135:[ M-(24.00=1.15) ] |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15   |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| 10. C101-2615  | 262,6 | <u>11,61</u>     |              | 3 049  |     |             |               |           |
| Сетка стеклотканная ,  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| штукатурная, армирующая,   |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| фасадная, м2   |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| <b>Объем: 2,0*131,3</b>  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| 11. E62-41-1   | 3,357 | <u>162,24</u>    |              | 545    | 545 | <u>20,8</u> |               | <u>70</u> |
| Очистка вручную поверхности  |       | 162,24           |              |        |     |             |               |           |
| фасадов от перхлорвиниловых  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| и масляных красок с земли и  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| лесов, 100 м2 расчищенной  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| поверхности  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| 12. E15-04-027-05  | 4,21  | <u>533,01</u>    | <u>3,66</u>  | 2 244  | 552 | <u>15</u>   | <u>13,789</u> | <u>58</u> |
| Шпатлевка при окраске по   |       | 131,12           | 0,15         |        |     | 1           | 0,013         |           |
| штукатурке и сборным   |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| конструкциям стен,   |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| подготовленных под окраску,  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| 100 м2 окрашиваемой  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| поверхности  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15   |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| 13. E15-04-019-07  | 4,21  | <u>604,07</u>    | <u>6,69</u>  | 2 543  | 582 | <u>28</u>   | <u>14,881</u> | <u>63</u> |
| Окраска фасадов акриловыми   |       | 138,24           |              |        |     |             |               |           |
| составами с лесов вручную по   |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| подготовленной поверхности,  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| 100 м2 окрашиваемой  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| поверхности  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15   |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| 14. C101-3469  | -0,16 | <u>6 865,00</u>  |              | -1 098 |     |             |               |           |
| Краска фактурная ВД-АК-1180,   |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| фасадная ВГТ, т  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| <b>Объем: 4,21*(-0,038)</b>  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| 15. C101-4418  | 0,16  | <u>27 369,80</u> |              | 4 379  |     |             |               |           |
| Краска фасадная, акриловая, т  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| 16. E62-9-8  | 0,855 | <u>1 555,16</u>  | <u>5,23</u>  | 1 329  | 721 | <u>4</u>    | <u>97,6</u>   | <u>83</u> |
| Улучшенная масляная окраска  |       | 843,26           |              |        |     |             |               |           |
| ранее окрашенных окон за   |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| один раз только со стороны   |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| фасада с приставных лестниц с  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| расчисткой старой краски до  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| 35%, 100 м2 окрашиваемой   |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| поверхности  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| 17. E53-14-1   | 4     | <u>32,75</u>     |              | 131    | 97  | <u>2,71</u> |               | <u>11</u> |
| Заделка трещин в кирпичных   |       | 24,31            |              |        |     |             |               |           |
| стенах цементным раствором   |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| (по сетке), 10 м трещин  |       |                  |              |        |     |             |               |           |
| 18. E15-04-029-04  | 0,4   | <u>192,00</u>    | <u>13,86</u> | 77     | 71  | <u>6</u>    | <u>19,861</u> | <u>8</u>  |

|  |        |          |       |       |     |   |        |    |  |
|--|--------|----------|-------|-------|-----|---|--------|----|--|
| Армирование стеклотканной<br>штукатурной армирующей<br>сеткой стен фасада (трещин),<br>100 м2 отделяваемой<br>поверхности  | 178,15 | 0,29     | 0,025 |       |     |   |        |    |  |
| Вычт.ресурсы: C101-0622:[ M-(915.82=69.75*13.13) ]; C101-1814:[ M-(8.48=16.95*0.5) ]; C101-2135:[ M-(24.00=1.15) ]<br>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15                                     |        |          |       |       |     |   |        |    |  |
| 19. C101-2615  | 52,52  | 11,61    |       | 610   |     |   |        |    |  |
| Сетка стеклотканная<br>штукатурная, армирующая,<br>фасадная, м2  |        |          |       |       |     |   |        |    |  |
| Объем: 0,4*131,3   |        |          |       |       |     |   |        |    |  |
| 20. E61-20-1   | 0,24   | 5 264,75 | 2,31  | 1 264 | 721 | 1 | 323,4  | 78 |  |
| Ремонт штукатурки наружных<br>прямолинейных откосов ( по<br>поясков, сандриков) по камню<br>и бетону цементно-известковым<br>раствором с земли и лесов, 100<br>м2 отремонтированной<br>поверхности |        | 3 004,39 |       |       |     |   |        |    |  |
| Объем: 80*0,3  |        |          |       |       |     |   |        |    |  |
| Удал.ресурсы: C509-9900  |        |          |       |       |     |   |        |    |  |
| 21. C509-9900  | 2,323  |          |       |       |     |   |        |    |  |
| Строительный мусор, т  |        |          |       |       |     |   |        |    |  |
| Объем: 0,24*9,68   |        |          |       |       |     |   |        |    |  |
| 22. E15-04-029-04  | 0,24   | 192,00   | 13,86 | 46    | 43  | 3 | 19,861 | 5  |  |
| Армирование стеклотканной<br>штукатурной армирующей<br>сеткой стен фасада (трещин),<br>100 м2 отделяваемой<br>поверхности  |        | 178,15   | 0,29  |       |     |   | 0,025  |    |  |
| Вычт.ресурсы: C101-0622:[ M-(915.82=69.75*13.13) ]; C101-1814:[ M-(8.48=16.95*0.5) ]; C101-2135:[ M-(24.00=1.15) ]<br>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15                                     |        |          |       |       |     |   |        |    |  |
| 23. C101-2615  | 31,51  | 11,61    |       | 366   |     |   |        |    |  |
| Сетка стеклотканная<br>штукатурная, армирующая,<br>фасадная, м2  |        |          |       |       |     |   |        |    |  |
| Объем: 0,24*131,3  |        |          |       |       |     |   |        |    |  |
| ОТКОСЫ   |        |          |       |       |     |   |        |    |  |
| Внутренние откосы  |        |          |       |       |     |   |        |    |  |
| 24. E61-20-1   | 0,054  | 5 264,75 | 2,31  | 284   | 162 |   | 323,4  | 17 |  |
| Ремонт штукатурки внутренних<br>прямолинейных откосов по<br>камню и бетону цементно-<br>известковым раствором с земли<br>и лесов, 100 м2<br>отремонтированной<br>поверхности                       |        | 3 004,39 |       |       |     |   |        |    |  |
| Удал.ресурсы: C509-9900  |        |          |       |       |     |   |        |    |  |
| 25. C509-9900  | 0,523  |          |       |       |     |   |        |    |  |
| Строительный мусор, т  |        |          |       |       |     |   |        |    |  |
| Объем: 0,054*9,68  |        |          |       |       |     |   |        |    |  |
| 26. E15-04-005-03  | 0,054  | 1 734,45 | 17,13 | 94    | 24  | 1 | 49,335 | 3  |  |
| Окраска поливинилацетатными<br>водоэмульсионными составами<br>улучшенная по штукатурке<br>стен, 100 м2 окрашиваемой<br>поверхности   |        | 442,53   | 0,29  |       |     |   | 0,025  |    |  |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15   |        |          |       |       |     |   |        |    |  |

## Наружные откосы

|  |        |                  |              |       |       |          |               |            |
|--|--------|------------------|--------------|-------|-------|----------|---------------|------------|
| 27. Е61-20-1   | 0,588  | <u>5 264,75</u>  | <u>2,31</u>  | 3 096 | 1 767 | <u>1</u> | <u>323,4</u>  | <u>190</u> |
| Ремонт штукатурки наружных<br>прямолинейных откосов по<br>камню и бетону цементно-<br>известковым раствором с земли<br>и лесов, 100 м2<br>отремонтированной<br>поверхности |        | 3 004,39         |              |       |       |          |               |            |
| Удал.ресурсы: С509-9900  |        |                  |              |       |       |          |               |            |
| 28. С509-9900  | 5,692  |                  |              |       |       |          |               |            |
| Строительный мусор, т  |        |                  |              |       |       |          |               |            |
| Объем: 0,588*9,68  |        |                  |              |       |       |          |               |            |
| 29. Е15-04-029-04  | 0,588  | <u>192,00</u>    | <u>13,86</u> | 113   | 105   | <u>8</u> | <u>19,861</u> | <u>12</u>  |
| Армирование стеклотканной<br>штукатурной армирующей<br>сеткой стен фасада (трещин),<br>100 м2 отделяваемой<br>поверхности  |        | 178,15           | 0,29         |       |       |          | 0,025         |            |
| Вычт.ресурсы: С101-0622:[ М-(915.82=69.75*13.13) ]; С101-1814:[ М-(8.48=16.95*0.5) ]; С101-2135:[ М-(24.00=1.15) ]   |        |                  |              |       |       |          |               |            |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15   |        |                  |              |       |       |          |               |            |
| 30. С101-2615  | 77,2   | <u>11,61</u>     |              | 896   |       |          |               |            |
| Сетка стеклотканная ,<br>штукатурная, армирующая,<br>фасадная, м2  |        |                  |              |       |       |          |               |            |
| Объем: 0,588*131,3   |        |                  |              |       |       |          |               |            |
| 31. Е15-04-027-05  | 0,588  | <u>533,01</u>    | <u>3,66</u>  | 313   | 77    | <u>2</u> | <u>13,789</u> | <u>8</u>   |
| Шпатлевка при окраске по<br>штукатурке и сборным<br>конструкциям стен,<br>подготовленных под окраску,<br>100 м2 окрашиваемой<br>поверхности                                |        | 131,12           | 0,15         |       |       |          | 0,013         |            |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15   |        |                  |              |       |       |          |               |            |
| 32. Е15-04-019-07  | 0,588  | <u>604,07</u>    | <u>6,69</u>  | 355   | 81    | <u>4</u> | <u>14,881</u> | <u>9</u>   |
| Окраска фасадов акриловыми<br>составами с лесов вручную по<br>подготовленной поверхности,<br>100 м2 окрашиваемой<br>поверхности  |        | 138,24           |              |       |       |          |               |            |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15   |        |                  |              |       |       |          |               |            |
| 33. С101-3469  | -0,022 | <u>6 865,00</u>  |              | -153  |       |          |               |            |
| Краска фактурная ВД-АК-1180,<br>фасадная ВГТ, т  |        |                  |              |       |       |          |               |            |
| Объем: 0,588*(-0,038)  |        |                  |              |       |       |          |               |            |
| 34. С101-4418  | 0,022  | <u>27 369,80</u> |              | 612   |       |          |               |            |
| Краска фасадная, акриловая, т  |        |                  |              |       |       |          |               |            |
| 35. Е58-20-1   | 0,026  | <u>2 516,07</u>  | <u>5,99</u>  | 65    | 9     |          | <u>41,41</u>  | <u>1</u>   |
| Смена обделок из листовой<br>стали (оконные отливы)<br>шириной до 0,4 м, 100 м   |        | 353,23           | 0,93         |       |       |          | 0,08          |            |
| Удал.ресурсы: С509-9900  |        |                  |              |       |       |          |               |            |
| 36. С101-1875  | -0,005 | <u>11 200,00</u> |              | -54   |       |          |               |            |
| Сталь листовая оцинкованная<br>толщиной листа 0,7 мм, т  |        |                  |              |       |       |          |               |            |
| Объем: 0,026*(-0,184)  |        |                  |              |       |       |          |               |            |
| 37. С101-2411  | 2,6    | <u>26,41</u>     |              | 69    |       |          |               |            |

Водоотлив оконный шириной  
планки 250 мм из  
оцинкованной стали с  
полимерным покрытием, п.м

**Объем: 0,026\*100**

38. C509-9900 0,006  
Строительный мусор, т

**Объем: 0,026\*0,224**

39. E12-01-010-01 0,134 10 023,19 29,23 1 341 148 4 129,663 17  
Устройство мелких покрытий  
(оконные отливы.) из листовой  
оцинкованной стали, 100 м2  
покрытия  
1 106,02 3,38 0,25

**Объем: 53,5\*0,25**

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

40. C101-1875 -0,105 11 200,00 -1 171  
Сталь листовая оцинкованная  
толщиной листа 0,7 мм, т

**Объем: 0,13375\*(-0,782)**

41. C101-2411 53,5 26,41 1 413  
Водоотлив оконный шириной  
планки 250 мм из  
оцинкованной стали с  
полимерным покрытием, п.м

42. E12-01-010-01 0,116 10 023,19 29,23 1 162 128 3 129,663 15  
Устройство мелких покрытий  
(отлив по цоколю.) из листовой  
оцинкованной стали, 100 м2  
покрытия  
1 106,02 3,38 0,25

**Объем: 77,3\*0,15**

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

#### ЦОКОЛЬ

43. E61-10-1 0,543 2 894,74 1,21 1 572 958 1 201,84 110  
Ремонт штукатурки гладких  
фасадов по камню и бетону с  
земли и лесов цементно-  
известковым раствором  
площадью отдельных мест до 5  
м2 толщиной слоя до 20 мм,  
100 м2 отремонтированной  
поверхности  
1 764,08

Удал.ресурсы: C509-9900

44. C509-9900 2,628  
Строительный мусор, т

**Объем: 0,543\*4,84**

45. E15-04-029-04 0,543 192,00 13,86 105 97 8 19,861 11  
Армирование стеклотканной  
штукатурной армирующей  
сеткой стен фасада (трещин),  
100 м2 отделяваемой  
поверхности  
178,15 0,29 0,025

Вычт.ресурсы: C101-0622:[ M-(915.82=69.75\*13.13) ]; C101-1814:[ M-(8.48=16.95\*0.5) ]; C101-2135:[ M-(24.00=1.

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

46. C101-2615 71,3 11,61 828  
Сетка стеклотканная  
штукатурная, армирующая,  
фасадная, м2

**Объем: 0,543\*131,3**

47. E15-04-027-05 0,543 533,01 3,66 289 71 2 13,789 7

|  |        |                              |                             |       |     |                     |                           |                 |
|--|--------|------------------------------|-----------------------------|-------|-----|---------------------|---------------------------|-----------------|
| Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности                           | 131,12 | 0,15                         |                             |       |     |                     | 0,013                     |                 |
| <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>  |        |                              |                             |       |     |                     |                           |                 |
| 48. Е15-04-019-07<br>Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности               | 0,543  | <u>604,07</u><br>138,24      | <u>6,69</u>                 | 328   | 75  | <u>4</u>            | <u>14,881</u>             | <u>8</u>        |
| <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>  |        |                              |                             |       |     |                     |                           |                 |
| 49. С101-3469<br>Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т  | -0,021 | <u>6 865,00</u>              |                             | -142  |     |                     |                           |                 |
| <b>Объем: 0,543*(-0,038)</b>   |        |                              |                             |       |     |                     |                           |                 |
| 50. С101-4418<br>Краска фасадная, акриловая, т   | 0,021  | <u>27 369,80</u>             |                             | 565   |     |                     |                           |                 |
| <b>БАЛКОНЫ</b>   |        |                              |                             |       |     |                     |                           |                 |
| 51. Е07-05-030-06<br>Демонта плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных (плиты с консолями), 100 шт. сборных конструкций | 0,18   | <u>13 791,53</u><br>4 170,53 | <u>9 621,00</u><br>1 477,34 | 2 483 | 751 | <u>1 732</u><br>266 | <u>459,816</u><br>109,432 | <u>83</u><br>20 |
| <i>Начисления: Н2= 0, Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8</i>  |        |                              |                             |       |     |                     |                           |                 |
| 52. С509-9900<br>Строительный мусор, т   | 2,34   |                              |                             |       |     |                     |                           |                 |
| <b>Объем: 1,3*1,8</b>  |        |                              |                             |       |     |                     |                           |                 |
| 53. Е46-03-017-06<br>Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки                               | 0,42   | <u>1 766,73</u><br>491,87    | <u>35,26</u>                | 743   | 207 | <u>15</u>           | <u>60,8</u>               | <u>26</u>       |
| 54. Е07-05-016-04<br>Демонтаж ограждений (чугунного), 100 м ограждения   | 0,396  | <u>476,43</u><br>300,38      | <u>176,05</u><br>3,09       | 189   | 119 | <u>70</u><br>1      | <u>31,955</u><br>0,266    | <u>13</u>       |
| <i>Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0</i>   |        |                              |                             |       |     |                     |                           |                 |
| <b>ВХОДНЫЕ ГРУППЫ</b>  |        |                              |                             |       |     |                     |                           |                 |
| 55. Е06-01-005-01<br>Устройство бетонной площадки, 100 м3 бетона и железобетона в деле   | 0,003  | <u>66 853,93</u><br>4 293,21 | <u>4 432,63</u><br>582,24   | 187   | 12  | <u>12</u><br>2      | <u>507,472</u><br>43,225  | <u>1</u>        |
| <b>Объем: 4*0,07</b>   |        |                              |                             |       |     |                     |                           |                 |
| <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>  |        |                              |                             |       |     |                     |                           |                 |
| 56. Е58-17-1<br>Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия кровли  | 0,02   | <u>82,25</u><br>81,82        | <u>0,43</u>                 | 2     | 2   |                     | <u>10,49</u>              |                 |
| <i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>   |        |                              |                             |       |     |                     |                           |                 |
| 57. С509-9900<br>Строительный мусор, т   | 0,01   |                              |                             |       |     |                     |                           |                 |

**Объем: 0,02\*0,51**

|  |       |                  |               |       |     |            |                |           |
|--|-------|------------------|---------------|-------|-----|------------|----------------|-----------|
| 58. E12-01-017-01  | 0,02  | <u>1 234,73</u>  | <u>281,25</u> | 25    | 5   | <u>6</u>   | <u>31,303</u>  | <u>1</u>  |
| Устройство выравнивающих<br>стяжек цементно-песчаных<br>толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки  |       | 270,46           | 27,33         |       |     | 1          | 2,425          |           |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15   |       |                  |               |       |     |            |                |           |
| 59. E12-01-017-02  | 0,02  | <u>1 967,04</u>  | <u>116,38</u> | 39    | 7   | <u>2</u>   | <u>40,25</u>   | <u>1</u>  |
| Устройство выравнивающих<br>стяжек на каждый 1 мм<br>изменения толщины добавлять<br>или исключать к расценке 12-<br>01-017-01 до 50 мм, 100 м2<br>стяжки   |       | 347,76           | 14,88         |       |     |            | 1,313          |           |
| Начисления: H3= 1.25*35, H4= 1.25*35, H5= 1.15*35, H48= 35   |       |                  |               |       |     |            |                |           |
| 60. E12-01-010-01  | 0,02  | <u>10 023,19</u> | <u>29,23</u>  | 201   | 22  | <u>1</u>   | <u>129,663</u> | <u>3</u>  |
| Устройство мелких покрытий<br>(козырьки входа) из листовой<br>оцинкованной стали, 100 м2<br>покрытия   |       | 1 106,02         | 3,38          |       |     |            | 0,25           |           |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15   |       |                  |               |       |     |            |                |           |
| 61. E46-03-001-01  | 0,72  | <u>1 962,04</u>  | <u>723,53</u> | 1 413 | 120 | <u>521</u> | <u>17,3</u>    | <u>12</u> |
| Сверление кольцевыми<br>алмазными сверлами в<br>железобетонных конструкциях<br>с применением охлаждающей<br>жидкости (воды) вертикальных<br>отверстий глубиной 200 мм<br>диаметром 20 мм, 100<br>отверстий |       | 166,43           | 190,24        |       |     | 137        | 16,4           | 12        |
| 62. E06-01-015-01  | 0,01  | <u>13 388,41</u> | <u>75,31</u>  | 134   | 32  | <u>1</u>   | <u>362,262</u> | <u>4</u>  |
| Установка анкерных болтов в<br>готовые гнезда с заделкой<br>длиной до 1 м, 1 т   |       | 3 209,64         | 4,23          |       |     |            | 0,313          |           |
| <b>Объем: 10/1000</b>  |       |                  |               |       |     |            |                |           |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15   |       |                  |               |       |     |            |                |           |
| 63. E06-01-015-07  | 0,01  | <u>11 680,45</u> | <u>43,88</u>  | 117   | 23  |            | <u>248,193</u> | <u>2</u>  |
| Установка закладных деталей<br>весом до 4 кг, 1 т  |       | 2 251,11         | 2,54          |       |     |            | 0,188          |           |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1  |       |                  |               |       |     |            |                |           |
| 64. E09-03-014-01  | 0,023 | <u>1 466,71</u>  | <u>596,48</u> | 34    | 15  | <u>14</u>  | <u>72,772</u>  | <u>2</u>  |
| Монтаж связей и распорок<br>металлоконструкций козырька,<br>1 т конструкций  |       | 636,03           | 64,70         |       |     | 1          | 4,775          |           |
| <b>Объем: 13,5*1,7/1000</b>  |       |                  |               |       |     |            |                |           |
| Удал.ресурсы: C201-9002  |       |                  |               |       |     |            |                |           |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15   |       |                  |               |       |     |            |                |           |
| 65. C201-0843  | 0,023 | <u>11 500,00</u> |               | 264   |     |            |                |           |
| Конструкции стальные<br>индивидуальные решетчатые<br>сварные массой до 0,1 т, т  |       |                  |               |       |     |            |                |           |
| 66. E12-01-010-01  | 0,02  | <u>10 023,19</u> | <u>29,23</u>  | 201   | 22  | <u>1</u>   | <u>129,663</u> | <u>3</u>  |
| Устройство мелких покрытий<br>(примыканий) из листовой<br>оцинкованной стали с<br>герметизацией, 100 м2<br>покрытия  |       | 1 106,02         | 3,38          |       |     |            | 0,25           |           |
| <b>Объем: 5*0,4</b>  |       |                  |               |       |     |            |                |           |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15   |       |                  |               |       |     |            |                |           |
| 67. C101-8077  | 0,335 | <u>70,44</u>     |               | 24    |     |            |                |           |

Герметик силиконовый  
Universal белый, (для  
герметизации примыканий), л

**Объем: 0,05\*6,7**

|  |       |               |  |    |    |  |              |          |
|--|-------|---------------|--|----|----|--|--------------|----------|
| 68. E56-10-1                                   | 0,042 | <u>288,06</u> |  | 12 | 12 |  | <u>36,28</u> | <u>2</u> |
| Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен |       | 288,06        |  |    |    |  |              |          |
| <i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>                 |       |               |  |    |    |  |              |          |

|                       |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 69. C509-9900         | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный мусор, т |      |  |  |  |  |  |  |  |

**Объем: 0,042\*1,18**

|   |      |                 |               |    |    |          |              |          |
|---|------|-----------------|---------------|----|----|----------|--------------|----------|
| 70. E56-9-1   | 0,02 | <u>1 807,42</u> | <u>369,43</u> | 36 | 29 | <u>7</u> | <u>179,3</u> | <u>4</u> |
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок |      | 1 437,99        | 39,94         |    |    | 1        | 3,97         |          |
| <i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>  |      |                 |               |    |    |          |              |          |

|                       |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 71. C509-9900         | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный мусор, т |      |  |  |  |  |  |  |  |

**Объем: 0,02\*10,5**

|   |       |                  |               |       |    |           |               |          |
|---|-------|------------------|---------------|-------|----|-----------|---------------|----------|
| 72. E10-04-013-01                                   | 0,053 | <u>28 392,11</u> | <u>416,25</u> | 1 499 | 39 | <u>22</u> | <u>84,111</u> | <u>4</u> |
| Установка деревянных дверных блоков, 100 м2 проемов |       | 735,13           | 23,13         |       |    | 1         | 1,713         |          |
| <b>Объем: 01,2*2,2*2</b>                            |       |                  |               |       |    |           |               |          |
| <i>Удал.ресурсы: C101-9411</i>                      |       |                  |               |       |    |           |               |          |
| <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>     |       |                  |               |       |    |           |               |          |

|  |       |               |  |        |  |  |  |  |
|--|-------|---------------|--|--------|--|--|--|--|
| 73. C203-0223  | -5,28 | <u>272,00</u> |  | -1 436 |  |  |  |  |
| Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2 |       |               |  |        |  |  |  |  |

**Объем: 0,0528\*(-100,0)**

|   |      |               |  |       |  |  |  |  |
|---|------|---------------|--|-------|--|--|--|--|
| 74. C203-8103   | 5,28 | <u>995,65</u> |  | 5 257 |  |  |  |  |
| Блоки дверные двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия, м2 |      |               |  |       |  |  |  |  |

|  |   |               |  |     |  |  |  |  |
|--|---|---------------|--|-----|--|--|--|--|
| 75. C101-0888  | 2 | <u>168,30</u> |  | 337 |  |  |  |  |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных, компл. |   |               |  |     |  |  |  |  |

|  |       |                 |              |     |     |          |                |           |
|--|-------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|----------------|-----------|
| 76. E15-04-025-04  | 0,127 | <u>1 629,53</u> | <u>10,20</u> | 207 | 123 | <u>1</u> | <u>106,639</u> | <u>14</u> |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов с двух сторон, 100 м2 окрашиваемой поверхности |       | 967,22          | 0,15         |     |     |          | 0,013          |           |
| <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>  |       |                 |              |     |     |          |                |           |

|   |       |              |              |     |     |            |              |           |
|---|-------|--------------|--------------|-----|-----|------------|--------------|-----------|
| 77. E311-01-146-1;                                  | 26,41 | <u>32,64</u> | <u>28,49</u> | 862 | 110 | <u>752</u> | <u>0,578</u> | <u>15</u> |
| Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т |       | 4,15         |              |     |     |            |              |           |

**Объем: 23,79+2,62**

*Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;*

|   |       |             |             |     |  |            |  |  |
|---|-------|-------------|-------------|-----|--|------------|--|--|
| 78. X403-1-7;   | 26,41 | <u>9,48</u> | <u>9,48</u> | 250 |  | <u>250</u> |  |  |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т |       |             |             |     |  |            |  |  |



|  |            |        |              |             |
|--|------------|--------|--------------|-------------|
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ   | 61 833     | 14 894 | <u>3 600</u> | <u>1689</u> |
|  |            |        | 413          | 32          |
| СТОИМОСТЬ<br>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ<br>РАБОТ -   | 61 535     | 14 879 | <u>3 586</u> | <u>1687</u> |
|  |            |        | 412          | 32          |
| . МАТЕРИАЛЫ НЕ<br>УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -   | 18 405     |        |              |             |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -<br>(%=109.8 - по стр. 1; %=82 -<br>по стр. 2, 4, 68, 70; %=106.2<br>- по стр. 6, 72; %=79 - по<br>стр. 7, 20, 24, 27, 43;<br>%=94.5 - по стр. 9, 12, 13,<br>18, 22, 26, 29, 31, 32, 45, 47,<br>48, 55, 62, 63, 76; %=80 - по<br>стр. 11, 16; %=86 - по стр.<br>17; %=83 - по стр. 35, 56;<br>%=108 - по стр. 39, 42, 58-<br>60, 66; %=139.5 - по стр. 51,<br>54; %=99 - по стр. 53, 61;<br>%=100 - по стр. 77) | 14 152     |        |              |             |
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -<br>(%=68 - по стр. 1; %=62 -<br>по стр. 2, 4, 68, 70; %=53.55<br>- по стр. 6, 72; %=50 - по<br>стр. 7, 11, 16, 20, 24, 27, 43;<br>%=46.75 - по стр. 9, 12, 13,<br>18, 22, 26, 29, 31, 32, 45, 47,<br>48, 76; %=70 - по стр. 17;<br>%=65 - по стр. 35, 56;<br>%=55.25 - по стр. 39, 42, 55,<br>58-60, 62, 63, 66; %=85 - по<br>стр. 51, 54; %=59.5 - по стр.<br>53, 61; %=60 - по стр. 77)                        | 8 526      |        |              |             |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ<br>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ<br>РАБОТ -  | 84 213     |        |              |             |
| СТОИМОСТЬ<br>МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ<br>РАБОТ -   | 298        | 15     | <u>14</u>    | <u>2</u>    |
|  |            |        | 1            |             |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -<br>(%=81 - по стр. 64)   | 13         |        |              |             |
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -<br>(%=72.25 - по стр. 64)  | 12         |        |              |             |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ<br>МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ<br>РАБОТ -  | 323        |        |              |             |
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ   | 84 536     |        |              |             |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ<br>РАСХОДЫ   | 14 165     |        |              |             |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  | 8 538      |        |              |             |
| Итого  | 84 536     |        |              |             |
| Расчетная стоимость  | 710 622,86 |        |              |             |
| НДС  | 127 912,11 |        |              |             |
| Итого  | 838 535    |        |              |             |
| Проектные работы (в т.ч. НДС)  | 20 000     |        |              |             |
| Всего по смете с НДС   | 858 535    |        |              |             |

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)