

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Пирогова, д. 7

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0,066	<u>6 008,44</u> 2 022,24	<u>3 986,20</u> 423,83	394	133	<u>261</u> 28	<u>243,35</u> 41,39	<u>16</u> 3
2.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную, 100 м3 грунта <i>Начисления: H5= 1.15</i>	0,328	<u>1 381,38</u> 1 381,38		453	453		<u>177,1</u>	<u>58</u>
3.	E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0,164	<u>2 836,83</u> 144,98	<u>2 679,65</u> 221,91	465	24	<u>439</u> 36	<u>18,078</u> 17,35	<u>3</u> 3
4.	S408-0122 Песок природный для строительных работ средний, Объем: 0,164*110	18,04	<u>55,26</u>		997				
5.	E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	1,64	<u>3 139,45</u> 255,29	<u>342,36</u> 43,75	5 149	419	<u>561</u> 72	<u>30,176</u> 3,963	<u>49</u> 6
6.	E27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: H3= 1.25*2, H4= 1.25*2, H5= 1.15*2, H48= 2</i>	-1,64	<u>470,41</u> 10,51	<u>22,50</u> 2,53	-771	-17	<u>-37</u> -4	<u>1,242</u> 0,25	<u>-2</u>
7.	E27-07-001-01 Устройство отмотки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	1,64	<u>3 413,58</u> 161,53	<u>72,10</u> 0,71	5 598	265	<u>118</u> 1	<u>17,388</u> 0,063	<u>29</u>
8.	S410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т Объем: 1,64*(-7,14)	-11,71	<u>429,00</u>		-5 023				
9.	S410-0011	11,71	<u>425,16</u>		4 978				

Асфальтобетонные смеси
дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие и
теплые для плотного
асфальтобетона мелко и
крупнозернистые, песчаные),
марка III, тип В, т

Объем: 1,64*(7,14)

10. E27-07-001-02	1,64	<u>3 326,24</u>	<u>63,00</u>	5 455	244	<u>103</u>	<u>16,008</u>	<u>26</u>
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см, 100 м2 покрытия		148,70						

Начисления: H3= 1.25*6, H4= 1.25*6, H5= 1.15*6, H48= 6

11. C410-0054	-11,91	<u>429,00</u>		-5 108				
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т								

Объем: 1,64*(-1,21)

Начисления: H48= 6

12. C410-0011	11,91	<u>425,16</u>		5 062				
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т								

Объем: 1,64*(1,21)

Начисления: H48= 6

13. E56-10-1	0,014	<u>288,06</u>		4	4		<u>36,28</u>	<u>1</u>
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен		288,06						

14. C509-9900	0,017							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,014*1,18

15. E56-9-1	0,01	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	18	14	<u>4</u>	<u>179,3</u>	<u>2</u>
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94				3,97	

16. C509-9900	0,105							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,01*10,5

17. E09-04-012-01	1,4	<u>78,06</u>	<u>23,84</u>	109	38	<u>33</u>	<u>2,76</u>	<u>4</u>
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема		27,38						

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

18. C101-0887	1	<u>94,68</u>		95				
Скобяные изделия для блоков входных								

19. C203-8120	1	<u>2 997,92</u>		2 998				
Дверь металлическая однопольная, шт.								

20. E09-06-001-02	0,002	<u>649,33</u>	<u>132,92</u>	1	1		<u>50,79</u>	
-------------------	-------	---------------	---------------	---	---	--	--------------	--

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали решетки на окна, 1 т конструкций	433,24	1,62	0,12					
21. С201-0843 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0,002	<u>11 500,00</u>		23				
Объем: 0,002*1								
22. Е15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,004	<u>1 175,65</u> 724,03	<u>3,66</u> 0,15	5	3		<u>81,719</u> 0,013	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
23. Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой ручную, т	15,21	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	496	63	<u>433</u>	<u>0,578</u>	<u>9</u>
<i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;</i>								
24. Х403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	15,21	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	259		<u>259</u>		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				21 657	1 644	<u>2 174</u>		<u>195</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				21 524	1 605	<u>2 141</u>		<u>191</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				14 130		133		12
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=72 - по стр. 2; %=127.8 - по стр. 3, 5-7, 10; %=82 - по стр. 13, 15; %=94.5 - по стр. 22; %=100 - по стр. 23)				1 902				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 23; %=38.25 - по стр. 2; %=80.75 - по стр. 3, 5-7, 10; %=62 - по стр. 13, 15; %=46.75 - по стр. 22)				1 159				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				24 585				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				133	39	33		4
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17, 20)				32				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 17, 20)				28				

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		193
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		24 778
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		1 934
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		1 187
Проверка сметной документации	0,5	124
Итого		24 902
Расчетная стоимость		163 688,98
НДС	18	29 464,02
Итого с НДС		193 153

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)