

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 13

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1.	E53-21-6 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной гермет...	11	<u>3 582,94</u> 286,55	<u>3 296,39</u> 146,00	39 412	3 152	<u>36 260</u> 1 606	<u>29,36</u> 11,46	<u>323</u> 126
2.	C101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.	137,5	<u>72,80</u>		10 010				
Объем: 11*100/8									
3.	E53-21-7 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, 100 м восстановленной герметизации стыков	11	<u>6 314,95</u> 309,68	<u>6 005,27</u> 267,79	69 464	3 406	<u>66 058</u> 2 946	<u>31,73</u> 21,02	<u>349</u> 231
4.	C101-5361 Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг	836	<u>54,22</u>		45 328				
Объем: 11*0,76*100									
5.	E07-05-039-07 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва	11	<u>3 018,17</u> 209,97	<u>1 498,86</u> 84,63	33 200	2 310	<u>16 487</u> 931	<u>23,15</u> 8,413	<u>255</u> 93
<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
6.	C101-0605	-0,838	<u>17 183,00</u>		-14 403				

Мастика герметизирующая
нетвердеющая <Гэлан>, т

Объем: 11*(-0,0762)

7. С101-5361	838,2	<u>54,22</u>		45 447
Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг				

Объем: 11*(0,0762)*1000

8. Е15-04-006-03	2,2	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	162	159	<u>3</u>	<u>7,533</u>	<u>17</u>
		72,46	0,15				0,013	
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9. С101-3451	0,029	<u>11 594,98</u>		332
Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т				

Объем: 2,2*0,013

10. Е15-07-001-01	44	<u>1 037,86</u>		45 666	1 102		<u>2,76</u>	<u>121</u>
		25,04						
Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно), 100 м								

Вычт.ресурсы: С113-0003:[М-(5.40=7716.70*0.0007)]

Начисления: Н5= 1.15

11. С101-2779	-4400	<u>10,11</u>		-44 484
Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1, м				

Объем: 44*(-100,0)

12. С101-2951	440	<u>6,45</u>		2 838
Лента малярная (скотч), ширина 50 мм, 10 м				

Объем: 44*(100,0)/10

13. Е56-2-2	0,216	<u>398,87</u>	<u>29,07</u>	86	80	<u>6</u>	<u>46,11</u>	<u>10</u>
		369,80	10,79			2	0,93	
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов								

14. С509-9900	0,739			
Строительный мусор, т				

Объем: 0,216*3,42

15. Е56-1-1	0,2	<u>1 208,52</u>	<u>156,80</u>	241	210	<u>31</u>	<u>128,73</u>	<u>26</u>
		1 051,72	22,70			5	2,15	
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок								

16. С509-9900	2,132			
Строительный мусор, т				

Объем: 0,2*10,66

17. Е10-01-034-03	0,216	<u>310 472,13</u>	<u>635,31</u>	67 062	469	<u>137</u>	<u>248,492</u>	<u>54</u>
		2 171,82	25,53			6	2,2	
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов								

ОТКОСЫ

18. E15-02-031-01	0,172	<u>4 311,38</u>	<u>80,50</u>	742	375	<u>14</u>	<u>234,669</u>	<u>40</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	29,88			5	2,575	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

19. E15-04-027-05	0,172	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	92	23	<u>1</u>	<u>13,789</u>	<u>2</u>
Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,15				0,013	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

20. E15-04-019-07	0,172	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	104	24	<u>1</u>	<u>14,881</u>	<u>3</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

21. C101-3469	-0,007	<u>6 865,00</u>		-45				
Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 0,172*(-0,038)								

22. C101-4418	0,007	<u>27 369,80</u>		179				
Краска фасадная, АКРИАЛ, т								
Объем: 0,172*(0,038)								

23. E58-20-1	0,27	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	679	95	<u>2</u>	<u>41,41</u>	<u>11</u>
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	0,93				0,08	

24. C101-1875	-0,05	<u>11 200,00</u>		-556				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
Объем: 0,27*(-0,184)								

25. C101-2411	27	<u>26,41</u>		713				
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								
Объем: 0,27*100								

26. C509-9900	0,06							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,27*0,224								

ЦОКОЛЬ

27. E53-21-15	3,62	<u>529,42</u>	<u>0,87</u>	1 917	1 837	<u>3</u>	<u>49,69</u>	<u>180</u>
---------------	------	---------------	-------------	-------	-------	----------	--------------	------------

Устройство промазки и
расшивка швов панелей
перекрытий раствором снизу,
100 м восстановленной
герметизации стыков

507,33

28. Е62-41-1	2,66	<u>162,24</u>		432	432		<u>20,8</u>	<u>55</u>
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности		162,24						
29. Е15-02-036-01	2,66	<u>6 064,85</u>	<u>66,55</u>	16 132	3 649	<u>177</u>	<u>149,443</u>	<u>398</u>
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1 371,88	20,61			55	1,8	5
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
30. С101-0874	-287,3	<u>28,25</u>		-8 116				
Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2								
Объем: 2,66*(-108,0)								
31. С101-2615	287,3	<u>11,61</u>		3 335				
Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная, м2								
Объем: 2,66*(108,0)								
32. Е15-04-006-03	2,66	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	197	193	<u>4</u>	<u>7,533</u>	<u>20</u>
Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		72,46	0,15				0,013	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
33. С101-3451	0,035	<u>11 594,98</u>		401				
Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т								
Объем: 2,66*0,013								
34. Е15-04-027-05	2,66	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	1 418	349	<u>10</u>	<u>13,789</u>	<u>37</u>
Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,15				0,013	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
35. Е15-04-019-07	2,66	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	1 607	368	<u>18</u>	<u>14,881</u>	<u>40</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
36. С101-3469	-0,101	<u>6 865,00</u>		-694				
Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т								

Объем: 2,66*(-0,038)

37. С101-4418	0,101	<u>27 369,80</u>		2 767				
Краска фасадная, АКРИАЛ, т								

Объем: 2,66*(0,038)

БАЛКОНЫ

38. Е15-02-001-01	0,576	<u>1 831,93</u>	<u>77,36</u>	1 056	452	<u>45</u>	<u>81,512</u>	<u>47</u>
Улучшенная штукатурка								
		784,15	43,61			25	3,475	2
фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

39. Е12-01-010-01	1,344	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	13 470	1 486	<u>39</u>	<u>129,663</u>	<u>174</u>
Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия								
		1 106,02	3,38			5	0,25	

Объем: 384*0,35

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

40. Е46-01-008-02	0,4	<u>1 176,24</u>	<u>38,21</u>	470	76	<u>15</u>	<u>22,94</u>	<u>9</u>
Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки), 1 м3								
		190,63	1,62			1	0,12	

41. Е61-4-1	0,42	<u>3 158,37</u>	<u>22,51</u>	1 327	866	<u>9</u>	<u>229,75</u>	<u>96</u>
Ремонт штукатурки лит снизу по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности								
		2 060,86	8,35			4	0,72	

42. С509-9900	1,42							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,42*3,38

43. Е15-04-027-05	0,42	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	224	55	<u>2</u>	<u>13,789</u>	<u>6</u>
Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
		131,12	0,15				0,013	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

44. Е15-04-019-07	0,42	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	254	58	<u>3</u>	<u>14,881</u>	<u>6</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
		138,24						

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

45. С101-3469	-0,016	<u>6 865,00</u>		-110				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								

Объем: 0,42*(-0,038)

46. С101-4418	0,016	27 369,80		437				
Краска фасадная, АКРИАЛ, т								
Объем: 0,42*(0,038)								
47. E46-04-008-01	0,474	153,59	41,43	73	53	20	14,38	7
Разборка покрытий кровель		112,16						
из рулонных материалов, 100								
м2 покрытия								
48. E12-01-017-01	0,42	1 234,73	281,25	519	114	118	31,303	13
Устройство выравнивающих		270,46	27,33			11	2,425	1
стяжек цементно-песчаных								
толщиной 15 мм, 100 м2								
стяжки								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
49. E12-01-017-02	0,42	53 065,64	116,38	22 288	146	49	40,25	17
Устройство выравнивающих		347,76	14,88			6	1,313	1
стяжек на каждый 1 мм								
изменения толщины								
добавлять или исключать к								
расценке 12-01-017-01 до 50								
мм, 100 м2 стяжки								
Начисления: Н3= 35*1.25, Н4= 35*1.25, Н5= 35*1.15, Н48= 35*35								
50. E12-01-016-02	0,474	119,35	4,36	56	13	2	3,22	2
Огрунтовка оснований из		28,14						
бетона или раствора под								
водоизоляционный								
кровельный ковер готовой								
эмульсией битумной, 100 м2								
кровли								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
51. E12-01-002-09	0,42	10 000,21	53,13	4 200	65	22	16,514	7
Устройство кровель плоских		155,23	3,38			1	0,25	
из наплавляемых материалов								
в два слоя, 100 м2 кровли								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
52. С101-1961	-47,88	45,20		-2 164				
Материалы рулонные								
кровельные для верхнего								
слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2								
Объем: 0,42*(-114,0)								
53. С101-3358	47,88	30,11		1 442				
Рулонный наплавляемый								
материал ТКП, м2								
Объем: 0,42*(114,0)								
54. С101-1962	-48,72	38,42		-1 872				
Материалы рулонные								
кровельные для нижних								
слоев, изопласт ЭПП-4, м2								
Объем: 0,42*(-116,0)								
55. С101-4249	48,72	26,16		1 275				
Рулонный наплавляемый								
материал ТПП, м2								
Объем: 0,42*(116,0)								
56. E12-01-010-01	0,15	10 023,19	29,23	1 503	166	4	129,663	19
Устройство мелких покрытий		1 106,02	3,38			1	0,25	
(свесы) из листовой								
оцинкованной стали, 100 м2								
покрытия								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

57. E12-01-004-04	0,18	<u>12 296,99</u>	<u>119,24</u>	2 213	67	<u>21</u>	<u>40,825</u>	<u>7</u>
Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий		374,77	11,99			2	0,888	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
58. C101-8050	1,206	<u>66,11</u>		80				
Герметик-клей ТИХОPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN, л								
Объем: 0,18*6,7								
59. C101-1961	-45,36	<u>45,20</u>		-2 050				
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2								
Объем: 0,18*(-252,0)								
60. C101-3358	45,36	<u>30,11</u>		1 366				
Рулонный наплавливаемый материал ТКП, м2								
Объем: 0,18*(252,0)								
61. E12-01-010-01	0,022	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	221	24	<u>1</u>	<u>129,663</u>	<u>3</u>
Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38				0,25	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
62. E01-02-058-02	0,015	<u>2 511,60</u>		38	38		<u>322</u>	<u>5</u>
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта		2 511,60						
Начисления: H5= 1.15								
63. E06-01-005-01	0,02	<u>66 853,93</u>	<u>4 432,63</u>	1 338	86	<u>89</u>	<u>507,472</u>	<u>10</u>
Устройство бетонной площадки входа, 100 м3 бетона и железобетона в деле		4 293,21	582,24			12	43,225	1
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
64. E01-02-061-01	0,002	<u>763,31</u>		2	2		<u>101,775</u>	
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта		763,31						
Начисления: H5= 1.15								
65. E06-01-015-07	0,04	<u>11 680,45</u>	<u>43,88</u>	467	90	<u>2</u>	<u>248,193</u>	<u>10</u>
Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т		2 251,11	2,54				0,188	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
66. E46-03-001-01	0,15	<u>1 962,04</u>	<u>723,53</u>	295	25	<u>109</u>	<u>17,3</u>	<u>3</u>

Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий		166,43	190,24			29	16,4	2
67. Е06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,002	<u>13 388,41</u> 3 209,64	<u>75,31</u> 4,23	28	7		<u>362,262</u> 0,313	<u>1</u>
68. Е09-03-012-12 Монтаж опорных стоек козырька входа, 1 т <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,245	<u>532,64</u> 67,98	<u>342,43</u> 37,39	131	17	<u>84</u> 9	<u>7,579</u> 2,613	<u>2</u> 1
69. С201-0763 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т Объем: 0,245*1	0,245	<u>11 255,00</u>		2 757				
70. Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,051	<u>1 466,71</u> 636,03	<u>596,48</u> 64,70	74	32	<u>30</u> 3	<u>72,772</u> 4,775	<u>4</u>
71. С201-0843 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т Объем: 0,051*1	0,051	<u>11 500,00</u>		587				
72. Е15-04-030-03 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,3	<u>865,19</u> 413,57	<u>3,66</u> 0,15	259	124	<u>1</u>	<u>46,678</u> 0,013	<u>14</u>
73. Е58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	0,06	<u>1 766,82</u> 169,52	<u>26,57</u> 3,71	106	10	<u>2</u>	<u>21,35</u> 0,32	<u>1</u>
74. Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,06	<u>1 110,10</u> 356,81	<u>600,64</u> 46,79	66	21	<u>36</u> 3	<u>40,825</u> 3,263	<u>2</u>

75. С101-3842 Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-	0,038	<u>11 320,50</u>		433				
бъем: 0,06*1,08*5,9/1000*100								
76. С101-4645 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм, 10 шт.	3,6	<u>3,41</u>		12				
Объем: 0,06*60								
77. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (конек+примыкания) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,024	<u>10 023,19</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	241	27	<u>1</u>	<u>129,663</u> 0,25	<u>3</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
78. Е62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверь) за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64	<u>577,56</u> 163,61	<u>0,87</u>	370	105	<u>1</u>	<u>18,72</u>	<u>12</u>
Объем: 32*2								
79. Е53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором карнизные ж/б свесы, 100 м восстановленной герметизации стыков	0,63	<u>529,42</u> 507,33	<u>0,87</u>	334	320	<u>1</u>	<u>49,69</u>	<u>31</u>
80. Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	4,35	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	142	18	<u>124</u>	<u>0,578</u>	<u>3</u>
<i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;</i>								
81. Х403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	4,35	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	74		<u>74</u>		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ								
				375 697	22 796	<u>120 116</u>		<u>2455</u>
						5 668		463
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				372 082	22 726	<u>119 966</u>		<u>2447</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -								
				116 315		5 653		462

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 3, 27, 79; %=139.5 - по стр. 5; %=94.5 - по стр. 8, 10, 18- 20, 29, 32, 34, 35, 38, 43, 44, 63, 65, 67, 72; %=82 - по стр. 13, 15; %=106.2 - по стр. 17; %=83 - по стр. 23, 73; %=80 - по стр. 28, 78; %=108 - по стр. 39, 48- 51, 56, 57, 61, 77; %=99 - по стр. 40, 47, 66; %=79 - по стр. 41; %=72 - по стр. 62, 64; %=100 - по стр. 80)		27 228			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 3, 27, 79; %=85 - по стр. 5; %=46.75 - по стр. 8, 10, 18-20, 29, 32, 34, 35, 38, 43, 44, 72; %=62 - по стр. 13, 15; %=53.55 - по стр. 17; %=65 - по стр. 23, 73; %=50 - по стр. 28, 41, 78; %=55.25 - по стр. 39, 48- 51, 56, 57, 61, 63, 65, 67, 77; %=59.5 - по стр. 40, 47, 66; %=38.25 - по стр. 62, 64; %=60 - по стр. 80)		17 956			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		417 266			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		3 615	70	<u>150</u>	<u>8</u>
				15	1
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 68, 70, 74)		68			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 68, 70, 74)		61			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		3 744			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		421 010			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		27 296			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		18 017			
Проверка сметной документации	0,1	421			
Итого		421 431			
Расчетная стоимость		2 327 722,88			
НДС	18	418 990,12			
Всего по смете с НДС		2 746 713			

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)