

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 20

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0,094	<u>6 008,44</u> 2 022,24	<u>3 986,20</u> 423,83	565	190	<u>375</u> 40	<u>243,35</u> 41,39	<u>22,8749</u> 3,89066
2.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную, 100 м3 грунта <i>Начисления: H5= 1.15</i>	0,313	<u>1 381,38</u> 1 381,38		432	432		<u>177,1</u>	<u>55,4323</u>
3.	E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0,157	<u>2 836,83</u> 144,98	<u>2 679,65</u> 221,91	446	23	<u>421</u> 35	<u>18,078</u> 17,35	<u>2,83825</u> 2,72395
4.	S408-0122 Песок природный для строительных работ средний, Объем: 0,157*110	17,27	<u>55,26</u>		954				
5.	E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под отсыпку из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	1,57	<u>3 139,45</u> 255,29	<u>342,36</u> 43,75	4 930	401	<u>538</u> 69	<u>30,176</u> 3,9625	<u>47,3763</u> 6,22113
6.	E27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: H3= 1.25*2, H4= 1.25*2, H5= 1.15*2, H48= 2</i>	-1,57	<u>470,41</u> 10,51	<u>22,50</u> 2,53	-739	-17	<u>-35</u> -4	<u>1,242</u> 0,25	<u>-1,9499</u> -0,3925
7.	E27-07-001-01 Устройство асфальтобетонной отсыпки из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	1,57	<u>3 413,58</u> 161,53	<u>72,10</u> 0,71	5 360	254	<u>113</u> 1	<u>17,388</u> 0,0625	<u>27,2992</u> 0,09813
8.	S410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т Объем: 1,57*(-7,14)	-11,21	<u>429,00</u>		-4 809				

9. С410-0011	11,21	<u>425,16</u>		4 766				
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т								
Объем: 1,57*(7,14)								
10. Е27-07-001-02	1,57	<u>3 326,24</u>	<u>63,00</u>	5 222	233	<u>99</u>	<u>16,008</u>	<u>25,1326</u>
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6см, 100 м2 покрытия								
Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6								
11. С410-0054	-11,4	<u>429,00</u>		-4 890				
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т								
Объем: 1,57*(-1,21)								
Начисления: Н48= 6								
12. С410-0011	11,4	<u>425,16</u>		4 846				
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т								
Объем: 1,57*(1,21)								
Начисления: Н48= 6								
13. Е56-10-1	0,048	<u>288,06</u>		14	14		<u>36,28</u>	<u>1,74144</u>
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен								
14. С509-9900	0,057							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,048*1,18								
15. Е56-9-1	0,04	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	73	58	<u>15</u>	<u>179,3</u>	<u>7,172</u>
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок								
		1 437,99	39,94			2	3,97	0,1588
16. Е09-04-012-01	4,8	<u>78,06</u>	<u>23,84</u>	374	131	<u>114</u>	<u>2,76</u>	<u>13,248</u>
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
17. С101-0887	4	<u>94,68</u>		379				
Скобяные изделия для блоков входных								
18. С203-8120	4	<u>2 997,92</u>		11 992				
Дверь металлическая однопольная, шт.								
19. Е15-04-030-02	0,1	<u>629,37</u>	<u>3,66</u>	62	12		<u>14,0415</u>	<u>1,40415</u>

Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверь), количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	124,41	0,15	0,0125	0,00125
--	--------	------	--------	---------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

20. Е09-06-001-02	0,006	<u>649,33</u>	<u>132,92</u>	3	2	<u>1</u>	<u>50,79</u>	<u>0,27935</u>
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали решетки на окна, 1 т конструкций		433,24	1,62				0,12	0,00066

21. С201-0843	0,006	<u>11 500,00</u>		63				
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т								

Объем: 0,0055*1

22. Е311-01-146-1;	22	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	718	91	<u>627</u>	<u>0,5777</u>	<u>12,7094</u>
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т		4,15						

Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;

23. Х403-1-14;	22	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	375		<u>375</u>		
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т								

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	31 136	1 824	<u>2 643</u>	<u>215,56</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	30 696	1 691	<u>2 528</u>	<u>12,702</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			143	12,701
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=72 - по стр. 2; %=127.8 - по стр. 3, 5-7, 10; %=82 - по стр. 13, 15; %=94.5 - по стр. 19; %=100 - по стр. 22)	1 984			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 22; %=38.25 - по стр. 2; %=80.75 - по стр. 3, 5-7, 10; %=62 - по стр. 13, 15; %=46.75 - по стр. 19)	1 214			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	33 894			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	440	133	<u>115</u>	<u>13,527</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 16, 20)	108			0,0007
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 16, 20)	96			

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		644
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		34 538
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		2 092
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		1 310
Проверка сметной документации	0,5	173
Итого		34 711
Расчетная стоимость		188 504,24
НДС	18	33 930,76
Итого с НДС		222 435

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)