

(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФАСАД									
1.	E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	14	<u>790,06</u> 432,22	<u>7,63</u>	11 061	6 051	<u>107</u>	<u>50,025</u>	<u>700</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
2.	E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,2	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 10,79	80	74	<u>6</u> 2	<u>46,11</u> 0,93	<u>9</u>
Удал.ресурсы: C509-9900									
3.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,684							
Объем: 0,2*3,42									
4.	E56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,06	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 22,70	72	63	<u>9</u> 1	<u>128,73</u> 2,15	<u>8</u>
Удал.ресурсы: C509-9900									
5.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,6396							
Объем: 0,06*10,66									
6.	E10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0,2	<u>254 218,66</u> 1 464,63	<u>511,53</u> 9,57	50 844	293	<u>102</u> 2	<u>167,58</u> 0,825	<u>34</u>
Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(1556.72=6.38*244) ]; C101-2054:[ M-(445.20=7.95*56) ]; C101-2789:[ M-(999.96=									
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
7.	E15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1	<u>6 064,85</u> 1 371,88	<u>66,55</u> 20,61	6 065	1 372	<u>67</u> 21	<u>149,44</u> 1,8	<u>149</u> 2
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									

8. C101-0874	-108	28,25		-3 051					
Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2									
Объем: 1*(-108,0)									
9. C101-2615	105	11,61		1 219					
Сетка стеклотканная, штукатурная, армирующая, фасадная, м2									
Объем: 100*1,05									
10. E62-41-1	7,5	162,24		1 217	1 217		20,8	156	
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности		162,24							
11. E62-25-7	11,5	1 051,07	1,91	12 087	2 315	22	23,6	271	
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности		201,31							
12. E15-04-019-07	11,5	604,07	6,69	6 947	1 590	77	14,881	171	
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24							
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
13. C101-3469	-0,437	6 865,00		-3 000					
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т									
Объем: 11,5*(-0,038)									
14. C101-4418	0,437	27 369,80		11 961					
Краска фасадная акриловая, т									
15. E62-9-11	2,427	1 900,99	5,23	4 614	2 569	13	122,5	297	
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности		1 058,40							
16. E15-04-029-04	0,06	192,00	13,86	12	11	1	19,861	1	
Армирование фасада сеткой, 100 м2 отделяемой поверхности		178,15	0,29				0,025		
Вычт.ресурсы: C101-0622:[ М-(915.82=69.75*13.13) ]; C101-1814:[ М-(8.48=16.95*0.5) ]; C101-2135:[ М-(24.00=									
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
17. C101-2615	6,3	11,61		73					
Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м2									
Объем: 0,06*105									
18. E53-14-1	4	32,75		131	97		2,71	11	
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин		24,31							

## ОТКОСЫ

19. Е15-02-031-01	1,126	<u>4 311,38</u>	<u>80,50</u>	4 855	2 455	<u>91</u>	<u>234,67</u>	<u>264</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	29,88			34	2,575	3

**Объем: 106+6,6**

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

20. Е15-04-027-05	1,06	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	565	139	<u>4</u>	<u>13,789</u>	<u>15</u>
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,15				0,013	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

21. Е15-04-019-07	1,06	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	641	147	<u>7</u>	<u>14,881</u>	<u>16</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

22. С101-3469	-0,0403	<u>6 865,00</u>		-277				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								

**Объем: 1,06\*(-0,038)**

23. С101-4418	0,04028	<u>27 369,80</u>		1 102				
Краска фасадная акриловая, т								

24. Е15-04-005-03	0,066	<u>1 734,45</u>	<u>17,13</u>	114	29	<u>1</u>	<u>49,335</u>	<u>3</u>
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности		442,53	0,29				0,025	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

25. Е58-20-1	0,066	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	165	23		<u>41,41</u>	<u>3</u>
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	0,93				0,08	

Удал.ресурсы: С509-9900

26. С101-1875	-0,0121	<u>11 200,00</u>		-136				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								

**Объем: 0,066\*(-0,184)**

27. С101-2411	6,6	<u>26,41</u>		174				
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								

**Объем: 0,066\*100**

28. С509-9900	0,01478							
Строительный мусор, т								

**Объем: 0,066\*0,224**

## ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

29. E09-03-014-01	0,182	<u>1 466,71</u>	<u>596,48</u>	268	116	<u>109</u>	<u>72,772</u>	<u>13</u>
Монтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций		636,03	64,70			12	4,775	1
Удал.ресурсы: C201-9002								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
30. C201-0843	0,182	<u>11 500,00</u>		2 093				
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т								
<b>Объем: 0,182*1</b>								
31. E15-04-030-04	0,234	<u>1 175,65</u>	<u>3,66</u>	275	169	<u>1</u>	<u>81,719</u>	<u>19</u>
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		724,03	0,15				0,013	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
32. E58-12-3	0,18	<u>1 330,47</u>	<u>14,66</u>	240	27	<u>3</u>	<u>18,8</u>	<u>3</u>
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м2		149,27	2,20				0,19	
33. E12-01-007-01	0,204	<u>5 008,94</u>	<u>195,88</u>	1 022	97	<u>40</u>	<u>55,097</u>	<u>11</u>
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли		476,03	18,74			4	1,388	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
34. C101-0059	-0,0204	<u>486,00</u>		-10				
Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, коньковые перекрывающиеся и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2, 100 пар								
<b>Объем: 0,204*(-0,1)</b>								
35. C101-1875	0,00788	<u>11 200,00</u>		88				
Сталь листовая оцинкованная, т								
<b>Объем: 0,204*1,13*0,6*5,7/1000*10</b>								
36. E56-10-1	0,145	<u>288,06</u>		42	42		<u>36,28</u>	<u>5</u>
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен		288,06						
Удал.ресурсы: C509-9900								
37. C509-9900	0,1711							
Строительный мусор, т								
<b>Объем: 0,145*1,18</b>								
38. E56-9-1	0,06	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	108	86	<u>22</u>	<u>179,3</u>	<u>11</u>
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94			2	3,97	
Удал.ресурсы: C509-9900								
39. C509-9900	0,63							
Строительный мусор, т								

**Объем: 0,06\*10,5**

40. E09-04-012-01	14,5	<u>78,06</u>	<u>23,84</u>	1 132	397	<u>346</u>	<u>2,76</u>	<u>40</u>
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема		27,38						
Удал.ресурсы: C101-9411; C203-9066 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
41. C101-0888	6	<u>168,30</u>		1 010				
Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных, компл.								
42. C203-8125	6	<u>4 355,88</u>		26 135				
Дверь металлическая двупольная окрашенная, шт.								
43. E06-01-001-16	0,0014	<u>114 733,70</u>	<u>3 211,60</u>	160	3	<u>4</u>	<u>253,76</u>	
Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		2 164,56	459,84			1	34,138	
Объем: 7*0,02 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
44. E311-01-146-1;	19,08	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	623	79	<u>544</u>	<u>0,578</u>	<u>11</u>
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т		4,15						
Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;								
45. X403-1-7;	19,08	<u>9,48</u>	<u>9,48</u>	181		<u>181</u>		
Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т								
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>								
				<b>140 902</b>	<b>19 461</b>	<b><u>1 757</u></b>		<b><u>2221</u></b>
						<b>79</b>		<b>6</b>
<b>СТОИМОСТЬ</b>				<b>137 409</b>	<b>18 948</b>	<b><u>1 302</u></b>		<b><u>2168</u></b>
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ</b>								
-								
						<b>67</b>		<b>5</b>
<b>. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ</b>				<b>41 689</b>				
<b>В РАСЦЕНКАХ -</b>								
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>				<b>18 012</b>				
(%=109.8 - по стр. 1; %=82 - по стр. 2, 4, 36, 38; %=106.2 - по стр. 6; %=94.5 - по стр. 7, 12, 16, 19-21, 24, 31, 43; %=80 - по стр. 10, 11, 15; %=86 - по стр. 18; %=83 - по стр. 25, 32; %=108 - по стр. 33; %=100 - по стр. 44)								
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>				<b>10 489</b>				
(%=68 - по стр. 1; %=62 - по стр. 2, 4, 36, 38; %=53.55 - по стр. 6; %=46.75 - по стр. 7, 12, 16, 19-21, 24, 31; %=50 - по стр. 10, 11, 15; %=70 - по стр. 18; %=65 - по стр. 25, 32; %=55.25 - по стр. 33, 43; %=60 - по стр. 44)								
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ</b>				<b>165 910</b>				
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ</b>								
-								

СТОИМОСТЬ		3 493	513	<u>455</u>	<u>53</u>
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ					
РАБОТ -					
				12	1
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		426			
(%=81 - по стр. 29, 40)					
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		379			
(%=72.25 - по стр. 29, 40)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		4 298			
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ					
РАБОТ -					
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		170 208			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ		18 438			
РАСХОДЫ					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		10 868			
Итого		170 208			
Расчетная стоимость		975 741,52			
НДС	18	175 633,48			
Итого с НДС		1 151 375			
Проектные работы (в т.ч. НДС)		15 000			
Всего по смете с НДС		1 166 375			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)