

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада жилого дома №37/2 по ул. Есенина, г. Рязань

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1. E08-07-001-02	18,75	<u>790,06</u>	<u>7,63</u>	14 813	8 104	<u>143</u>	<u>50,025</u>	<u>938</u>
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		432,22						

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

2. E53-23-2	4	<u>198,69</u>	<u>1,82</u>	794	217	<u>7</u>	<u>6,36</u>	<u>25</u>
Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей, 1 м карниза		54,25	0,27			1	0,02	

3. E53-14-1	4	<u>32,75</u>		131	97		<u>2,71</u>	<u>11</u>
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин		24,31						

4. E56-2-2	0,283	<u>398,87</u>	<u>29,07</u>	113	105	<u>8</u>	<u>46,11</u>	<u>13</u>
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов		369,80	10,79			3	0,93	

5. C509-9900	0,968							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,283*3,42								

6. E56-1-1	0,12	<u>1 208,52</u>	<u>156,80</u>	145	126	<u>19</u>	<u>128,73</u>	<u>15</u>
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 051,72	22,70			3	2,15	

7. C509-9900	1,279							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,12*10,66								

8. E10-01-034-01	0,055	<u>168 390,87</u>	<u>533,86</u>	9 194	94	<u>29</u>	<u>196,363</u>	<u>11</u>
------------------	-------	-------------------	---------------	-------	----	-----------	----------------	-----------

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	1 716,21	25,53	1	2,2
--	----------	-------	---	-----

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

9. E10-01-034-03	0,06	<u>310 472,13</u>	<u>635,31</u>	18 628	130	<u>38</u>	<u>248,492</u>	<u>15</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов		2 171,82	25,53			2	2,2	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

10. E10-01-034-06	0,168	<u>254 218,66</u>	<u>511,53</u>	42 709	246	<u>86</u>	<u>167,578</u>	<u>28</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов		1 464,63	9,57			2	0,825	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

11. E46-02-009-02	6,5	<u>178,00</u>		1 157	1 157		<u>22,82</u>	<u>148</u>
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2		178,00						

12. E15-04-006-03	17,5	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	1 297	1 268	<u>26</u>	<u>7,533</u>	<u>132</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		72,46	0,15			3	0,013	

Объем: (650+950+150)

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

13. C101-2416	227,5	<u>15,09</u>		3 433
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг				

Объем: 17,5*0,013*1000

14. E15-02-001-01	6,5	<u>1 831,93</u>	<u>77,36</u>	11 908	5 097	<u>503</u>	<u>81,512</u>	<u>530</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		784,15	43,61			283	3,475	23

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

15. E61-10-1	9,5	<u>2 894,74</u>	<u>1,21</u>	27 500	16 759	<u>11</u>	<u>201,84</u>	<u>1917</u>
--------------	-----	-----------------	-------------	--------	--------	-----------	---------------	-------------

Ремонт штукатурки гладких
фасадов по камню и бетону с
земли и лесов цементно-
известковым раствором
площадью отдельных мест до 5
м2 толщиной слоя до 20 мм,
100 м2 отремонтированной
поверхности

1 764,08

16. С509-9900 45,98
Строительный мусор, т

Объем: 9,5*4,84

17. Е61-22-1 1,5 8 084,60 3,03 12 127 7 658 5 549,55 824
Ремонт штукатурки наружных
прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и
бетону цементно-известковым
раствором длиной в одном
месте до 5 м с земли и лесов,
100 м2 отремонтированной
площади развернутой
поверхности тяг

Объем: 110,0+40

18. С509-9900 19,2
Строительный мусор, т

Объем: 1,5*12,8

19. Е64-41-5 0,5 2 348,08 1 174 1 174 280,2 140
Ремонт погонных лепных
изделий высотой до 200 мм с
догипсовкой и расчисткой от
покрасок легкоудаляемых, 100
п. м изделий

20. Е15-04-019-05 17,5 721,18 8,91 12 621 2 580 156 15,87 278
Окраска фасадов акриловыми
составами с лесов вручную с
подготовкой поверхности, 100
м2 окрашиваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

21. С101-3469 -0,665 6 865,00 -4 565
Краска фактурная ВД-АК-1180,
фасадная ВГТ, т

Объем: 17,5*(-0,038)

22. С101-4418 0,655 27 369,80 17 927
Краска фасадная акриловая, т

23. Е62-9-8 1,13 1 555,16 5,23 1 758 953 6 97,6 110
Улучшенная масляная окраска
ранее окрашенных окон за
один раз только со стороны
фасада с приставных лестниц с
расчисткой старой краски до
35%, 100 м2 окрашиваемой
поверхности

ОТКОСЫ

24. Е15-02-031-01	0,75	<u>4 311,38</u>	<u>80,50</u>	3 233	1 635	<u>60</u>	<u>234,669</u>	<u>176</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	29,88			22	2,575	2

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

25. Е15-04-019-05	1,3	<u>721,18</u>	<u>8,91</u>	938	192	<u>12</u>	<u>15,87</u>	<u>21</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		147,43						

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

26. С101-3469	-0,049	<u>6 865,00</u>		-339				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								

Объем: 1,3*(-0,038)

27. С101-4418	0,049	<u>27 369,80</u>		1 352				
Краска фасадная акриловая, т								

28. Е15-04-005-03	0,25	<u>1 734,45</u>	<u>17,13</u>	434	111	<u>4</u>	<u>49,335</u>	<u>12</u>
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности		442,53	0,29				0,025	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

29. Е58-20-1	2,352	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	5 918	831	<u>14</u>	<u>41,41</u>	<u>97</u>
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	0,93			2	0,08	

Объем: 15,2+220

30. С101-1875	-0,433	<u>11 200,00</u>		-4 847				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								

Объем: 2,352*(-0,184)

31. С101-2411	235,2	<u>26,41</u>		6 212				
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								

Объем: 2,352*100

32. С509-9900	0,527							
Строительный мусор, т								

Объем: 2,352*0,224

БАЛКОНЫ

33. Е46-01-008-02	0,7	<u>1 176,24</u>	<u>38,21</u>	823	133	<u>27</u>	<u>22,94</u>	<u>16</u>
-------------------	-----	-----------------	--------------	-----	-----	-----------	--------------	-----------

Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки), 1 м3		190,63	1,62			1	0,12	
34. E12-01-010-01	0,128	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	1 284	142	4	<u>129,663</u>	<u>17</u>
Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38				0,25	
Объем: 32*0,4								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
35. E15-02-001-01	0,08	<u>1 831,93</u>	<u>77,36</u>	147	63	6	<u>81,512</u>	<u>7</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		784,15	43,61			3	3,475	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
36. E61-10-1	0,35	<u>2 894,74</u>	<u>1,21</u>	1 012	617		<u>201,84</u>	<u>71</u>
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности		1 764,08						
37. C509-9900	1,694							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,35*4,84								
38. E15-04-019-05	0,35	<u>721,18</u>	<u>8,91</u>	253	52	3	<u>15,87</u>	<u>6</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		147,43						
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
39. C101-3469	-0,013	<u>6 865,00</u>		-91				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 0,35*(-0,038)								
40. C101-4418	0,013	<u>27 369,80</u>		364				
Краска фасадная акриловая, т								
41. E09-02-028-02	0,35	<u>4 272,30</u>	<u>2 107,24</u>	1 495	273	<u>738</u>	<u>84,11</u>	<u>29</u>
Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа прим., 100 м2		781,38	204,54			72	15,14	5
42. C101-4645	21	<u>3,41</u>		72				
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм, 10 шт.								

Объем: 0,35*60

43. С101-3031	0,223	<u>12 408,44</u>		2 767				
Профилированный настил окрашенный С8-1000-0,5, т								

Объем: 0,35*1,08*5,9/1000*100*ВХОДНЫЕ ГРУППЫ*

44. Е46-03-001-01	0,48	<u>1 962,04</u>	<u>723,53</u>	942	80	<u>347</u>	<u>17,3</u>	<u>8</u>
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий		166,43	190,24			91	16,4	8

45. Е06-01-015-01	0,007	<u>13 388,41</u>	<u>75,31</u>	94	22	<u>1</u>	<u>362,262</u>	<u>3</u>
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т		3 209,64	4,23				0,313	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

46. Е09-03-014-01	0,02	<u>721,18</u>	<u>334,03</u>	15	8	<u>7</u>	<u>44,296</u>	<u>1</u>
Демонтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций		387,15	36,23			1	2,674	

Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

47. Е09-03-014-01	0,076	<u>1 466,71</u>	<u>596,48</u>	111	48	<u>45</u>	<u>72,772</u>	<u>6</u>
Монтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций		636,03	64,70			5	4,775	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

48. С201-0843	0,076	<u>11 500,00</u>		874				
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т								

49. Е15-04-030-04	0,054	<u>1 175,65</u>	<u>3,66</u>	63	39		<u>81,719</u>	<u>4</u>
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		724,03	0,15				0,013	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

50. Е62-35-2	0,045	<u>1 038,18</u>	<u>0,87</u>	46	31		<u>80,73</u>	<u>4</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности		697,51						

51. E58-12-2	0,06	<u>1 766,82</u>	<u>26,57</u>	106	10	<u>2</u>	<u>21,35</u>	<u>1</u>
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2		169,52	3,71				0,32	
<hr/>								
52. E09-04-002-01	0,08	<u>1 110,10</u>	<u>600,64</u>	89	29	<u>48</u>	<u>40,825</u>	<u>3</u>
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия		356,81	46,79			4	3,263	
<hr/>								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
53. C101-3842	0,051	<u>11 320,50</u>		577				
Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6,								
Объем: 0,08*1,08*5,9/1000*100								
54. C101-4645	4,8	<u>3,41</u>		16				
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм, 10 шт.								
Объем: 0,08*60								
55. E12-01-010-01	0,03	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	301	33	<u>1</u>	<u>129,663</u>	<u>4</u>
Устройство мелких покрытий (конек+примыкания) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38				0,25	
<hr/>								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
56. E62-29-2	0,063	<u>577,56</u>	<u>0,87</u>	36	10		<u>18,72</u>	<u>1</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверь) за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности		163,61						
<hr/>								
57. E53-21-15	0,826	<u>529,42</u>	<u>0,87</u>	438	419	<u>1</u>	<u>49,69</u>	<u>41</u>
Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором карнизные ж/б плиты, 100 м восстановленной герметизации стыков		507,33						
<hr/>								
58. E311-01-146-1;	70	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	2 285	291	<u>1 994</u>	<u>0,578</u>	<u>40</u>
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т		4,15						
<hr/>								
59. X403-1-14;	70	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	1 193		<u>1 193</u>		
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т								
<hr/>								
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				201 077	50 834	<u>5 544</u>	<u>499</u>	<u>5703</u>
								38

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		198 493	50 476	<u>4 706</u>	<u>5664</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		32 720		417	33
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109.8 - по стр. 1; %=86 - по стр. 2, 3, 57; %=82 - по стр. 4, 6; %=106.2 - по стр. 8- 10; %=99 - по стр. 11, 33, 44; %=94.5 - по стр. 12, 14, 20, 24, 25, 28, 35, 38, 45, 49; %=79 - по стр. 15, 17, 36; %=74 - по стр. 19; %=80 - по стр. 23, 50, 56; %=83 - по стр. 29, 51; %=108 - по стр. 34, 55; %=100 - по стр. 58)		45 038			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=70 - по стр. 2, 3, 57; %=62 - по стр. 4, 6; %=53.55 - по стр. 8- 10; %=59.5 - по стр. 11, 33, 44; %=46.75 - по стр. 12, 14, 20, 24, 25, 28, 35, 38, 49; %=50 - по стр. 15, 17, 19, 23, 36, 50, 56; %=65 - по стр. 29, 51; %=55.25 - по стр. 34, 45, 55; %=60 - по стр. 58)		27 036			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		270 567			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		2 584	358	<u>838</u>	<u>39</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 41, 46, 47, 52)		356		82	5
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 41, 46, 47, 52)		318			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		3 258			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		273 825			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		45 394			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		27 354			
Проверка сметной документации	0,1	274			
Итого		274 099			
Расчетная стоимость		2 190 688,98			
НДС	18	394 324,02			
Всего по смете		2 585 013,00			

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)